
ANTEPROYECTO




4.1 Estrategias de Implantación




Con la finalidad de garantizar el mayor confort con • el menor impacto posible, se ha procurado dejar los espacios habitacionales abriéndose hacia el sol naciente y ubicando sus caras abiertas hacia · los vientos predominantes, permitiendo que se ventilen, iluminen y refresquen adecuadamente. Así mismo, al encontrarnos en un clima caluroso, se han procurado colocar los muros de mayor dimensión : hacia el sol naciente en las zonas de talleres, protegiéndose del sol, brindando un espacio refrescante al interior. Se usan también aleros en las cubiertas, garantizando siempre espacios de sombra, que se mantengan frescos a pesar de ser espacios con grandes ventanales.


•



La fuerte conexión con el paisaje natural y los recursos geográficos del terreno han obligado a rescatar elementos preexistentes del terreno como es el camino central el cual atraviesa longitudinalmente • el proyecto hasta su remate, el río Masanamaca. · Esto lo convierte en el eje principal de la estructura del proyecto.



El paisaje es el personaje principal en el proyecto. · Al existir montañas a los cuatro lados del terreno, y el río a uno de sus extremos, se buscó potenciar el paisaje mediante la arquitectura. Se generaron • espacios y recorridos que permitan al usuario contemplar el paisaje natural desde casi todos los rincones del complejo. La intención principal era la • de garantizar al usuario un dominio visual de 360°, ya sea mediante recorridos, mediante estrategias de enmarcar el paisaje, influyendo incluso hasta en · la parte formal, generando una arquitectura austera que no compita, permitiendo que el paisaje sea • quien se robe todo el protagonismo.




Se detectaron las grandes masas de vegetación existente del proyecto a manera de manchas, · con la misma intención de respetar la naturaleza, esquivando dichas manchas con la arquitectura • propuesta procurando dejar la mayor cantidad de vegetación intacta.

Proceso de Implantación

El complejo es el resultado de una secuencia de cuatro anillos de diferente tamaño distinguiéndose cada uno de acuerdo a su uso; siendo el anillo central el anillo de servicio, el segundo el anillo administrativo, el tercero el de alojamiento y ocio, y finalmente el anillo lúdico. Los anillos son atravesados por una plataforma central que remata en el muelle, la misma que conecta directamente el proyecto con el río Masanamaca.

Esta forma de emplazamiento genera flujos ininterrumpidos los que invitan al usuario a recorrer fluidamente todas las instalaciones del complejo, permitiendo a su vez disfrutar del paisaje natural que lo rodea. Por otro lado, los anillos sirven como filtros entre las circulaciones públicas, privadas y de servicio.

Topográficamente, todas las edificaciones han sido cuidadosamente posicionadas de manera que se intervenga el terreno al mínimo. Estos volúmenes se emplazan de forma que esquivan las grandes manchas de vegetación detectadas, respetándose en su mayoría y potenciando las visuales.



4.2 Programa Arquitectónico

Bloque Central: Área Administrativa

Lobby - recepción	33,60 m2
Comércio - galería	46,96 m2
Secretaría	
Contaduría	
Gerencia	12,60 m ²
Data center - vigilancia	5,25 m2
Enfermería	

Bloque Central: Zona de Servicio

Grupo electrógeno	21,42 m
Grupo hidroneumático	5,36 m
Gas, basura, medidores	
Bloque de baños	29,13 m
Bodega	17,10 m
Alojamiento de servicio	29,40 m

Bloque Central: Zona de Talleres y Recreativa

Taller multiusos	110,23 n
Salón de juegos	41,57 r
Restaurante	
Taller de cocina	97 <i>.</i> 27 r
Cocina del complejo	53,86 n
Bodega	
Lavandería del complejo y huéspedes	24.37 r
Patio de contemplación	
Bloque de baños	
B.B.Q hidromasaje	

Zona Recreativa

Área de descanso	32.35 m2
Bar, horno de barro y trapiche	
Duchas	
Bloque de baños y vestidores	44,95 m2

Turco	5,65 m2
Sauna	5,48m2
Cuarto de masajes	13,14 m2
Lavandería huéspedes	11,84 m2
Cuarto de máquinas piscina	

Zonas Exteriores: Orquideario

Orquideario	167,00 m2
alleres al exterior	83,30 m2
Baños y bodega	


Zonas Exteriores: Zona Animales

Corrales Lombricultura	
Zonas Exteriores: Huerto Plaza	212,88 m2 204,88 m2 580,00 m2 163,00 m2


Cabaña: 1 Habitación

Cocina	4.75 m2
Sala	13,00 m2
Dormitorio	11,70 m2
Baño	5,60 m2
Cabaña: 2 Habitaciones	


Cocina	4,/5 mZ
Sala	13,00 m2
Dormitorio 1	8,58 m2
Dormitorio 2	
Baños	







Axonometría Implantación




El proyecto se caracteriza por su simplicidad. Arquitectura austera, despojada de adornos, en donde priman las formas puras, logrando un efecto visual potente, con la menor cantidad de elementos; reforzando la idea de no ser invasivos, no sólo constructivamente sino de manera visual también.


El equipamiento se concibió como un proyecto dentro del paisaje, no con la intención de que la arquitectura resaltara, sino que se fundiera con el medio natural, casi mimetizándose en él, permitiendo que sea el paisaje quien se robe el protagonismo, exaltándolo y enmarcándolo.

El bloque central fue concebido como un cuerpo estereotómico. Guarda el carácter masivo, pétreo y pesante de la arquitectura de la cueva, sin dejar de lado la búsqueda de la luz, quitándole masa al sólido, casi como si de esculpir la roca se tratara.


Además, se caracteriza por su pronunciada horizontalidad. Como todos los proyectos de Mies van der Rohe, se genera este plano horizontal, el mismo que se coloca casi a la altura de los ojos, "marcando desde el primer momento una posición muy precisa de horizonte donde el plano horizontal se hace línea" (Campo Baeza, 2009), esto con la intención de que el volumen se pierda en su entorno y la vista se dirija automáticamente a la majestuosa montaña del fondo.


Se rompe con la horizontalidad del bloque central con un sutil juego de cubiertas en las cabañas, las mismas que generan una continuidad que evoca a la reinterpretación de las montañas.






Cabaña Tipo 1: **Una Habitación**








Las cabañas son el equilibrio entre lo estereotómico y lo tectónico. El balance entre lo masivo de la tierra y la ligereza del acero y vidrio. Para la propuesta formal se van generando sustracciones de lo sólido hasta finalmente obtener tres bloques.


Los volúmenes se perciben sólidos y cerrados hacia la parte pública mientras que se abren hacia la parte posterior, permitiendo que la cabaña se bañe completamente de luz en su interior. La sustracción posterior otorga un patio interno, espacio que es contenido mediante un muro que además de dar privacidad al usuario tiene la función de enmarcar el paisaje hacia las montañas.


Se accede a la cabaña mediante un podio, el mismo que fue utilizado para elevar la cabaña del ámbito público, para de esta manera reforzar la privacidad, sin necesidad de elevar la altura del muro posterior de la cabaña, ya que este se coloca casi a la altura del observador.

La cabaña de un dormitorio cuenta con una pequeña cocina, sala, un comedor al exterior, un amplio dormitorio con baño. Los bloques se conectan mediante un pasillo a menor altura, generando este mecanismo de "compresióndilatación", es decir, dando una sensación de reducción de escala al usuario para finalmente abrirse a un espacio dilatado (Campo Baeza, 2009). Al combinar ambos espacios a diferentes alturas, se genera como dice Alberto Campo Baeza (2009), "un efecto de gran eficacia espacial."

Cabaña Tipo 2: **Dos Habitaciones**








La cabaña de dos dormitorios surge de la misma Las cabañas guardan el carácter de la habitaciones. El espacio social, el patio y el pasillo la luz fluye libremente. se mantiene igual que la cabaña anterior.

operación de sustracción, pero a diferencia de arquitectura introspectiva buscando refugiarse la cabaña anterior, se genera una sustracción y aislarse del ámbito público dando como lateral con la finalidad de brindar un segundo resultado una arquitectura que a simple vista patio, en donde se ubicarán las habitaciones. Así, se ve sólida y oscura, pero que internamente este patio servirá para iluminar y ventilar dichas se perfora generando una atmósfera en donde





4.5 Anteproyecto: Planos arquitectónicos

- A. Bloque Central A: Área administrativa
- B. Bloque Central A: Zona de servicio
- C. Bloque Central B: Zona de talleres y recreativa
- D. Zona Recreativa
- E. Zonas exteriores: Orquideario
- F. Zonas exteriores: Zona animales
- G. Zonas exteriores: Huerto plaza
- H. Zonas exteriores: Piscina de Truchas
- l. Zonas exteriores: Muelle
- J. Zonas exteriores: Estacionamiento
- K. Zonas exteriores: Plaza acogida
- L. Zonas exteriores: Plaza itinerante
- M. Zonas exteriores: Vestíbulo
- N. Cabaña: 1 habitación
- O. Cabaña: 2 habitaciones
- P. Garita: Control de acceso





Nivel ± 0.00

- 01. Lobby recepción 02. Comercio galería 03. Secretaría 04. Contaduría

- 05. Gerencia

- 06. Data center-vigilancia
 07. Enfermería
 08. Grupo electrógeno
 09. Grupo hidroneumático
- 10. Gas
- 11. Basura
- 12. Medidores 13. Bloque de baños
- 14. Bodega
 15. Alojamiento de servicio
 16. Taller multiusos
 17. Salón de juegos







Nivel ± 0.00

- 01. Restaurante02. Taller de cocina

- 03. Cocina del complejo
 04. Bodega
 05. Lavandería del complejo
- 06. Lavandería huéspedes 07. Patio de contemplación 08. Bloque de baños 09. BBQ

- 10. Hidromasaje







Bloque Central B Nivel + 3.96

Escala 1:300

01. Terraza - mirador 02. Cubierta verde







Nivel +0.15

- 01. Área de descanso 02. Bar horno de barro

- 08. Cuarto de masajes
 09. Lavandería de huéspedes
 10. Cuarto de máquinas piscina
 11. Piscina







Nivel +1.70

- 01. Orquideario02. Talleres al exterior

- 03. Baños 04. Bodega 05. Huerto plaza





Nivel +0.49

Escala 1:250

01. Corrales02. Lombricultura03. Almacenaje04. Huerto plaza








Nivel +0.23

- 01. Estanque de desove02. Estanque de vivero03. Estanque de engorde y pesca04. Muelle











- 01. Estacionamiento para buses
 02. Estacionamiento personal
 03. Estacionamiento visitantes
 04. Estacionamiento discapacitados





































Cabaña Tipo 1:



- 1. Podio de acceso
- 2. Vestíbulo
- 3. Cocina
- 4. Sala
- . Dormitorio
- 6. Baño
- 7. Comedor exterior
- 8. Tina al exterior
- 9. Patio











Escala 1:100









Escala 1:100

María Emilia Benavides Polo | Paola Cristina Silva Mogrovejo












4.6.1 Bloque central: Sistema mixto tapial postensado y quincha metálica

Se escogió la tierra como material por varias razones. Primero es el material predominante de la zona, además que, se vincula directamente con la tradición constructiva del contexto. Es un material de bajo impacto ambiental, ecológico y sostenible. No contamina y su producción de residuos en su extracción y manipulación posterior es mínima. Tiene un buen comportamiento bioclimático, gracias a sus características higroscópicas, ayudando a regular la temperatura al interior de las edificaciones (Hernández, 2016). Es un material con una expresividad única que genera texturas variables, además de tener el poder de envejecer de manera muy noble, permitiendo integrarse aún más con el paisaje circundante, como si siempre hubiera pertenecido ahí (Raya de Blas et al.,

El sistema constructivo consiste en un sistema mixto de tapial postensado y un sistema de quincha metálica. El tapial postensado no es nada más que el tradicional muro de tierra compactada reforzada con estructura metálica. El postensado del tapial incrementa la componente vertical, equilibrando los posibles empujes laterales, garantizando así la estabilidad. Este sistema consiste en repartir las cargas de tesado a través de una viga metálica de coronación en los muros, sumándose a sus acciones y centrando las cargas resultantes al aumentar la componente vertical para las mismas acciones horizontales de viento y sismo. Se incluyen unos refuerzos verticales metálicos embebidos en la tierra que con su rigidez garantizan la transmisión exclusivamente del esfuerzo de tesado y la ejecución del tapial por tongadas (Antelo Tudela et al., 2015).

El segundo sistema, la quincha metálica, consiste en entramados metálicos recubiertos con malla de enlucir, que posteriormente son llenados con tierra, asemejándose al sistema constructivo en bahareque.






Escala 1:45




Escala 1:35



- 1. Conformación y compactación subrasante (terreno compactado al 95%).
- 2. Replantillo de hormigón de 140kg/cm², e=5cm.
- 03. Zapata de cimentación corrida 120cm, 30cm de altura y 120cm de profundidad. Hormigón armado f'c =210kg/cm².
- 04. Replantillo de piedra de canto rodado E=20cm.
- 05. Cadena de hormigón armado f'c=210 kg/cm², fy=4200 kg/cm² (30x30 cm).
- 06. Cadena de hormigón armado f'c=210 kg/cm², fy=4200 kg/cm² (40x60 cm).
- 07. Placa metálica e=3mm.
- 08. Zócalo de hormigón pigmentado f'c=210kg/cm².
- 09. Losa hormigón f'c=240kg/cm² e=10cm.
- 0. Malla electrosoldada R84.
- 1. Refuerzos verticales, varilla corrugada d=12mm. H=90cm cada 70cm.
- 2. Muro de tierra compactada tapial, e=60 cm.
- 3. Tubo estructural cuadrado 100x100x4mm cada 3m.
- 4. Imprimación hidrófuga y fungicida.
- 5. Viga principal, IPE 400x180x8.6x13.5mm.
- 6. Viga secundaria, caja 2G: 200x75x25x4mm.
- 7. Cielo raso: panel de yeso cartón con acabado de pintura.
- 8. Viga maestra solera.
- 9. Viga maestra montante.
- 0. Viga de cierre, IPE 450x190x9.4x14.6mm.
- . Placa colaborante sismorresistente.
- 2. Conector de corte.
- B. Perfil C 350x80x5mm.

Alzado 2




Escala 1:45

23----

14-----

7	11	12	13
Ċ			






- 24. Malla para enlucir.
- 5. Ángulo 40x40x3mm.
- 26. Perfil C 150x5x3mm.
- 27. Chapa de compresión losa e=12cm. Hormigón impermeabilizante.
- 28. Mortero de nivelación, pendiente al 2%.
- 29. Goterón de latón.
- 30. Malla electrosoldada R64.
- 31. Impermeabilizante fieltro asfáltico.
- 32. Sistema de drenaje.
- 33. Lámina filtrante e=11mm.
- 34. Capa vegetal.
- 35. Latón.
- 36. Hormigón ciclópeo f'c =210kg/cm². 60% H0 40% Piedra de canto rodado (h=40cm).
- 7. Perfil de sujeción.
- 8. Vidrio laminado e=6mm.
- 9. Accesorio para ventana (unión).
- 40. Tubo estructural de acero 80x40x2mm.
- 1. Perfil estructural conformado130x50x3mm.
- 42. Canal de latón.
- 43. Canaleta de ladrillo e=2cm.
- 44. Ladrillo para piso 29x14x2cm.
- 45. Muro de tierra compactada tapial, e=30 cm. 6. Viga de madera laminada, 35x15cm.
- 7. Tabla de madera17x5cm.


María Emilia Benavides Polo | Paola Cristina Silva Mogrovejo






Escala 1:30


24-----







- 8. Vidrio laminado e=4mm. Ángulo importado 60x60x6mm.
-). Revogue de tierra. . Viga C 300x80x5mm.
- 2. Soporte, caja 2G: 150x50x15x3mm. 3. Mortero cal/tierra 1:1:4.
- 4. Ángulo importado 50x50x3mm.
- Tubo estructural rectangular galvanizado 100x50x3mm.
 Tubo estructural rectangular galvanizado 50x30x2mm.
 Canal de acero galvanizado 20x15cm.
- . Muro de tierra.
- Vela rígida montante 34mm.
- O. Accesorio para ventana (pistón).

Alzado 4






Escala 1:30 Escala 1:20 Escala 1:10



- 1. Bordillo de hormigón ciclópeo. 2. Tornillo autoperforante 12".
- 3. Placa de aluminio.
- 4. Concreto elastomérico para nivelación de placa.
- 5. Silicona impermeable.
- 6. Adhesivo epóxico.
- 7. Rigidizador central.
- .8. Sistema de anclaje de espuma expansiva impregnada. 9. Tubo estructural rectangular galvanizado 150x50x3mm.
- 0. Vidrio laminado antideslizante e=50.56mm (4 capas de seguridad).
- 1. Columna de acero, 2G 250x100x30x6mm.
- 2. Plantina de acero, e=8mm.



4.6.2 Cabañas: Sistema mixto de tapial postesado y quincha metálica







Alzado 5






Escala 1:30










Alzado 6





Escala 1:30








- 14. Replantillo de piedra de canto rodado E=20cm. 15. Cadena de hormigón armado f'c=210 kg/cm², fy=4200 kg/cm², 25x30cm. 16. Placa metálica e=3mm.

- 7. Malla electrosoldada R84. 8. Losa hormigón f'c=240kg/cm² e=7cm. 9. Refuerzos verticales, varilla corrugada d=12mm. H=60cm cada 70cm.
-). Acabado de piso piso flotante.
- I. Tubo estructural cuadrado 100x100x2mm.
- 2. Muro de tierra compactada tapial, e=30cm.
- 3. Imprimación hidrófuga y fungicida. 4. Cielo raso enduelado.
- 5. Aislamiento térmico de fibra de vidrio E=3mm.
- 6. Viga maestra solera.
- 7. Viga maestra montante.
- 77. viga maesta montanta 8. Viga principal, caja 2G: 200x50x15x3mm. 9. Viga secundaria, caja 2G: 150x50x15x3mm. 20. Alza de latón para canal.
- 1. Canal y goterón de latón.
- 2. Placa colaborante sismorresistente.
- 3. Conector de corte.
- 4. Lámina asfáltica.


Alzado 7
















Alzado 8









- 9. Perfil metálico estructural IPE 220x110x5.90mm.

- Cercha metálica conformada.
 Goterón de latón.

- 4. Perfil U 250x80x6mm.
- 5. Ángulo 40x40x3mm.



- 8. Malla para enlucir.
- 0. Ventana corrediza.
- . Ventana fija. Perfil metálico estructural, G 150x50x15x3mm.

- 194. Ferili metalico estructural, G. 150x50x15x3ff 195. Viga de madera pérgola. 186. Vidrio laminado e=4mm. 187. Tubo cuadrado 50x1.5mm. 188. Viga secundaria, caja 2G: 80x40x15x3mm. 189. Chapa de compresión losa e=10 cm.
- O. Mortero de nivelación, pendiente al 2%.
 Perfil metálico estructural IPE 200x100x4mm.
- 2. Canal de latón 10x20 cm. 3. Columna metálica 20x25cm, 2G: 250x100x25x5mm.
- 6. Columna metálica 15x15cm, 2G: 150x75x25x4mm.





CONCLUSIONES



1. Situación Actual del sector Agroturístico en Yangana

Se analizaron los cuatro elementos básicos para evaluar el potencial turístico de un sitio, los mismos que fueron tomados como parámetros para determinar tanto el potencial como la factibilidad de realizar un proyecto agroturístico en Yangana.

Conclusión:

En base en el diagnóstico generado, se puede concluir que, si bien Yangana cuenta con un fuerte potencial turístico gracias a su rico patrimonio cultural-natural y dotaciones en infraestructura, no se han manejado acciones fuertes para su promoción, por lo que, la infraestructura turística en Yangana es poco desarrollada. Es evidente la carencia de espacios que den cabida a las actividades turísticas, motivo por el que, el complejo agroturístico propuesto, sería ideal para promover el turismo en el sector.



- Existencia de flora y fauna variada.
- Yangana presenta 20.9% de su territorio dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
- Se mantienen las tecnologías agrícolas tradicionales, usando mano de obra preferentemente familiar.
- Existen un conjunto de formaciones geológicas y vestigios arqueológicos.
- Fiestas tradicionales: festividades y comparsas en honor al Señor de la Buena Muerte, festividades como la del Corpus Cristi, entre otras.



INFRAESTRUCTURA servicios, comunicacione

- Cuenta con servicio de energía eléctrica en casi toda
- La cabecera parroquial de Yangana cuenta con 97 % de cobertura de aqua potable. Otros asentamientos como Masanamaca también cuentan con agua potable.
- Existen medios de transporte público que comunica Yangana con Loja.



SUPERESTRUCTURA población

Existe un interés por parte de la población y autoridades por fomentar el turismo en estas zonas, razón por la cual se había planteado el proyecto "Ruta del Éxodo de Yangana" que por una u otra razón no ha podido materializarse hasta ahora.





PLANTA TURÍSTIC Espacios de esparcimiento

- La parroquia Yangana cuenta con atractivos turísticos naturales potenciados por la presencia del Parque Nacional Podocarpus.
- Infraestructura turística poco desarrollada.
- Carencia de sitios de hospedaje y déficit de lugares como restaurantes para los usuarios.

2. Principios de Diseño y Casos de Estudio

Antes de entrar a la fase de diseño se identificaron diferentes potencialidades y particularidades en el sitio, las mismas que determinaron las ideas fuerza a ser ejecutadas en el proyecto. Además, se analizaron diferentes casos de estudio a nivel de proyecto y a nivel constructivo, aportando con estrategias tanto formales como funcionales (programa arquitectónico), así como un aporte tecnológico en cuanto al sistema constructivo que sirvió para desarrollar el proyecto. Para el sistema constructivo se analizó el proyecto de la Piscina del Toro, sirviendo como quía para el sistema estructural propuesto.





Conclusión:

En base a las potencialidades y particularidades del sitio se definieron cuatro estrategias principales que determinaron la implantación propuesta:

- Orientar correctamente los volúmenes para cada uso diferente.
- Potenciar las visuales existentes mediante la arquitectura.
- Rescatar el camino existente y potenciarlo para reforzar la conexión con el río.
- Determinar las manchas de vegetación predominante para ser lo menos invasivos con el proyecto, respetándolas en su mayoría.






María Emilia Benavides Polo | Paola Cristina Silva Mogrovejo

3. Anteproyecto

El complejo da acogida a diversas actividades tanto recreativas como lúdicas que tienen la finalidad de promover los valores sociales, culturales y económicos incluyendo espacios en donde se impartan conocimientos sobre métodos de cultivo ancestrales, manejo de animales, pesca, etc.

Conclusión:

Se desarrolla un programa arquitectónico completo en donde se incluyen lugares de talleres para el intercambio de conocimientos, espacios de huertos con la intención de promover y mantener esta cultura agrícola que predomina en Yangana, un espacio de comercio y galería para poder comercializar y exponer los productos generados en el mismo sitio. Espacios comunes y flexibles como los talleres de cocina que están abiertos a los usuarios para que puedan preparar los alimentos cosechados con sus propias manos, lavanderías para huéspedes, etc., promoviendo la vida comunitaria.



4. Agroturismo Sostenible

El turismo rural, y por ende el agroturismo, b. Sostenibilidad social: necesariamente deben desarrollarse bajo criterios de sostenibilidad. Por lo tanto se pretendió obtener, mediante el diseño del equipamiento, las condiciones óptimas para el desarrollo de un agroturismo sostenible, Fomentando la identidad, cultura, tradiciones, con el objetivo de satisfacer "las necesidades" educación y demás. económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los c. Sostenibilidad cultural: procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida" (Blasco, María, 2005).

a. Sostenibilidad ecológica:

Con el objetivo de que el complejo no provoque cambios irreversibles en los ecosistemas de d. Sostenibilidad económica: los distintos destinos, se procuró ser lo menos vegetación, como en la construcción, al hacer la edificación con tierra, al utilizar estrategias bioclimáticas pasivas, entre otros.

Se genera un espacio cuyo objetivo es integrar a las personas de la comunidad y hacerlas autoras de gran parte de las experiencias del agroturismo.

Se concibe el equipamiento como un lugar capaz de retener o adoptar sus propias características culturales distintivas ante la cultura del turista. Promoviendo la cultura agrícola, primero con la intención de no dejarla morir y segundo con la intención de ser impartida a sus visitantes.

invasivos posible, tanto en la topografía y Generando, mediante el equipamiento, un espacio que dinamice la economía del sector, proporcionando espacios de trabajo para la población de Yangana.



Sostenibilidad ecológica



Sostenibilidad social



Sostenibilidad cultural



Sostenibilidad económica



En conclusión, la Quinta Aurora es paisaje, aprendizaje, vivencias y confort. Es un lugar en donde lo antiguo y contemporáneo coexisten en una nueva identidad. Así, la naturaleza, lo productivo, las infraestructuras, las edificaciones y demás, conforman un campo de estímulos listos para ser descubiertos. Es una manera diferente de turismo, que al fin de cuentas se resume en: volver al origen, a la tierra, a la faena del campo, a la cultura ancestral.



BIBLIOGRAFÍA





BIBLIOGRAFÍA

Simón Fernández, X., Gil Pereiras, C., & Carpintero, P. (2011). Proyecto de agroturismo en la comarca de Terra de Lemos (Galicia). *Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultura*l, 9(2), 353–365. https://doi.org/10.25145/j.pasos.2011.09.031

Constabel Silvia, Oyarzun Edgardo, S. P. (2008). *Agroturismo en Chile, Caracterización y perspectivas. Fundación para la innovación agraria*. http://www.nacionmulticultural.unam.mx/empresasindigenas/docs/2088.pdf

OMT. (2014). Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2014. *Panorama OMT Del Turismo Internacional, Edición* 2014. https://doi.org/10.18111/9789284416202

Muñoz Semeco, D. (2015). Una aproximación al turismo rural en España. Terra Nueva Etapa, XXXI(50), 39-54.

Ministerio de Turismo del Ecuador. (2007). Diseño Del Plan Estratégico De Desarrollo De Turismo Sostenible Para Ecuador "Plandetur 2020." *Tourism&Leisure*, 536. http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf

Secretaría de Turismo México. (2004). Turismo alternativo. Una nueva forma de hacer turismo. Serie Turismo Alternativo, 58. https://www.entornoturistico.com/wp-content/uploads/2017/05/Turismo-Alternativo-una-nueva-forma-de-hacer-turismo.pdf

Valladares, S. (2012). Desarrollo sustentable o sostenible. *Economicas*, 1987, 2. http://economicas.unlz.edu.ar/nuevosite/doc/pas/Desarrollosostenibleosustentable.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s.f.) Vías de la sostenibilidad: Evaluaciónes de la sostenibilidad (SAFA). Recuperado de: http://www.fao.org/nr/sustainability/evaluaciones-de-la-sostenibilidad-safa/es/

Zambrano-Mieles, J., Zambrano-Burgos, R., Mieles-Cevallos, D., & Castelo-González, J. (2018). Las haciendas agro-turísticas como medio de desarrollo del turismo rural en el Cantón Milagro, Ecuador. *Ciencia Unemi*, 10(25), 103. https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol10iss25.2017pp103-110p

Gutiérrez, M., & Gerritsen, P. (2007). Desarrollo Rural Endógeno y Turismo Rural en la Comunidad Indígena de Desarrollo Rural Endógeno y Turismo Rural en la Comunidad Indígena de Cuzalapa,. *Asociación Latinoamericana de Sociología*, 0–26. https://www.aacademica.org/000-066/382

BIBLIOGRAFÍA

Riveros, Hernando; Blanco, M. (2003). El agroturismo, una alternativa para revalorizar la agroindustria rural como mecanismo de desarrollo local. Prodar, 9, 20-21.

SENPLADES. (2009). Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural.

González, A., Iturralde, M., & Morales, J. (2016). El Agroturismo Una Alternativa Para Dinamizar La Agroindustria Rural. Revista De Investigación Sigma, 3(1). https://doi.org/10.24133/sigma.v3i1.910

Zamudio Vega, Laura Susana (2013), Arquitectura y turismo. La arquitectura como reclamo turístico. Urbano. http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RU/article/view/7307692

MINTUR, Ministerio de Turismo del Ecuador. (2019). Plan Estratégico Institucional. https://www.turismo.gob. ec/wp-content/uploads/2020/03/PLAN-ESTRATEGICO-INSTITUCIONAL.pdf

Campo Baeza, A. (2009). Pensar con las manos (Issue 02).

Zuleta Roa, G. (2011). La arquitectura en tierra: Una alternativa para la construcción sostenible. Hábitat Sustentable, 1(1), 35–39.

Raya de Blas, A., Crespo González, C., Sánchez Iglesias, S., & Antelo Tudela, E. (n.d.). Piscina en toro. Gicited, Universidat Politecnica de Catalaunya Barcelona Tech.

Hernández, J. (2016). Construcción con tierra: Análisis, conservación y mejora. Un caso práctico en Senegal. Departamento de Tecnologia de La Arquitectura, 1-40. https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/107822/tfg_josune hernandez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Antelo Tudela, E., Sánchez Iglesias, S., Crespo González, C., & Raya de Blas, A. (2015). Construir con tapial: piscina en toro. BAc Boletín Académico. Revista de Investigación y Arquitectura Contemporánea, 2, 27. https://doi.org/10.17979/bac.2012.2.0.974

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Parroquia Yangana. (2015). (1). http://repositorio.unan.edu. ni/2986/1/5624.pdf

Anguisaca Chicaiza, A. (2018). Diagnóstico del potencial endógeno de la parroquia rural de Quinara del cantón Loja: periodo de estudio 2017 -2018. (Tesis de pregrado) Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador. Repositorio institucional UNL. https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/2150

Rivera, J. (2012). El adobe y otros materiales de sistemas constructivos en tierra cruda: caracterización con fines estructurales. Apuntes: Revista de Estudios sobre Patrimonio Cultural - Journal of Cultural Heritage Studies, 25(2),0-18. El adobe y otros materiales de sistemas constructivos en tierra cruda: caracterización con fines estructurales (scielo.org.co)

Antelo, E., Sánchez, S., Crespo, C., & Raya de Blas, A. (2012). CONSTRUIR CON TAPIAL: PISCINA EN TORO. Boletín Académico. Revista de investigación y arquitectura contemporánea Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidade da Coruña, (2),27-35. El adobe y otros materiales de sistemas constructivos en tierra cruda: caracterización con fines estructurales (scielo.org.co)

Araújo, N., Fraiz, J., & Carril, V. (2012). El turismo activo como modalidad turística en expansión. Análisis de la oferta de turismo activo en España. Contabilidad y Negocios, 7 (13), 59-70. El turismo activo como modalidad turística en expansión. Análisis de la oferta de turismo activo en España (redalyc.org)

Blasco, M. (2005). Introducción al concepto de turismo sostenible. 1eras. Jornadas de Turismo Sostenible En Aragón, 1–10. http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/?reas/EducaSensib/Sensibilizaci?nAmbiental/Campa?as/TurismoSostenible/PonenciasPresentadas/INTRODUCCION.pdf

WEBGRAFÍA

Unwto.org. (s.f). Glosario de términos de turismo | OMT. Recuperado de: <https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos>

Mashpi Ecuador. (s.f.-a). ¿Qué distingue a Mashpi Lodge de otros eco-lodges en Ecuador?. Recuperado de: //www.mashpilodge.com/es/blog/distingue-mashpi-lodge-otros-eco-lodges-ecuador/

Mashpi Ecuador. (s.f.-b). Sobre Nosotros - Mashpi Lodge. Recueperado de: https://www.mashpilodge.com/ es/nosotros/

Mashpi Ecuador. (s.f.-c). El Lodge - Mashpi Lodge. Recuperado de: https://www.mashpilodge.com/es/el-lodge/

Tunas y Cabras. (s.f.-a). Tunas y Cabras – El lugar perfecto para amantes de la naturaleza. Recuperado de: https://tunasycabras.com/

Tunas y Cabras. (s.f.-b). Turismo Educativo – Tunas y Cabras. Recuperado de: https://tunasycabras.com/turismoeducativo/

Ecovita. (s.f.-a). Nuesros servicios. Recuperado de: http://www.vivecovita.com/nuestros-servicios.html

Ecovita. (s.f.-b). Actividades. Recuperado de: http://www.vivecovita.com/actividades.html

Victoria. (s.f.). Hacienda Victoria - About us. Recuperado de: http://www.hacienda-victoria.com/about-us#history

Muñoz, D. (2016). 7 Lugares para hacer agroturismo en Pichincha. Recuperado de: https://turistiqueros. com/2019/03/27/7-lugares-para-hacer-agroturismo-en-pichincha/

Hacienda la Alegría. (s.f.-a). Quienes Somos. Recuperado de http://haciendalaalegria.com/es/who-are/

Hacienda la Alegría. (s.f.-b). La Lechería. Recuperado de: http://haciendalaalegria.com/es/la-lecheria/

Hacienda la Alegría. (s.f.-c). Que hacer en los alrededores. Recuperado de: http://haciendalaalegria.com/es/ que-hacer-en-los-alrededores/

Saraurku Operadora de Turismo. (s.f.). Alojamiento Posada El Bosque. Recuperado de: https://www.saraurku.com/destinos/alojamiento-posada-el-bosque/

Diario la Hora. (2010-a). Ruta Éxodo de Yangana se muestra a Loja - La Hora. Recuperado de: https://lahora. com.ec/noticia/1030585/ruta-xodo-de-yangana-se-muestra-a-loja

Diario la Hora. (2010-b). La ruta Éxodo de Yangana, estancada - La Hora. Recuperado de: https://lahora.com. ec/noticia/1101027475/el-proyecto-de-la-ruta-turc3adstica-c389xodo-de-yangana-que-fue-presentado-hace-aproximadamente-tres-ac3b1os-por-el-municipio-de-loja-y-el-ministerio-de-turismo-se-encuentra-estancado-en-vilcabamba-hay-inconformidad-y-no-se-descarta-ejercer-medidas-de-presic3b3n

Ministerio de Turismo del Ecuador. (s.f.-a). Ministerio de Turismo del Ecuador. Movimientos Internacionales: Llegadas a Ecuador. Consultado el 20 de marzo de 2020. Recuperado de: Movimientos Internacionales -Portal Servicios MINTUR (turismo.gob.ec).

Ministerio de Turismo del Ecuador. (s.f.-b). Establecimientos registrados: Alojamiento - por provincia. Recuperado de: Establecimientos Registrados - Portal Servicios MINTUR (turismo.gob.ec)

Geoportal de visitas internas turísticas: GEOVIT. (s.f.). Matriz de Origen - Destino, Visitas Turísticas Internas 2017-2018. Consultado el 20 de marzo de 2020. Recuperado de: Movimientos Internos: GEOVIT - Portal Servicios MINTUR (turismo.gob.ec)

PROMONTORIO, Studio MK27 & Marcio Kogan. (2013, 21 de enero). Hotel L'And Vineyards / PROMON-TORIO + Studio MK27 - Marcio Kogan. Plataforma Arquitectura. Recuperado de: Hotel L'And Vineyards / PROMONTORIO + Studio MK27 - Marcio Kogan | Plataforma Arquitectura

L'AND (s.f.). Experience L'AND. Consultado el 21 de abril de 2020.Recuperado de: https://www.l-and.com/land-experiences

WFBGRAFÍA

MVA. (2014, 03 de noviembre). Centro del Complejo Turístico de Agricultura Histria Aromatica / MVA. Plataforma Arquitectura. Recuperado de: Centro del Complejo Turístico de Agricultura Histria Aromatica / MVA | Plataforma Arquitectura

Histria Aromatica (s.f.). Histria Aromatica Nature Park. Consultado el 21 de abril de 2020. Recuperado de: https://www. histriaaromatica.hr

López, E. & Rivera, M. (2009, 12 de febrero). Hotel Aire de Bardenas en Tudela, Navarra. ARQA. Recuperado de: Hotel Aire de Bardenas en Tudela, Navarra – ARQA

López, E. & Rivera, M. (s.f.). Hotel Aire de Bardenas. Emiliano López Mónica Rivera Arquitectos. Recuperado de: Hotel Aire de Bardenas - Emiliano López Mónica Rivera Arquitectos (lopez-rivera.com)

Mengual, A. & Iñaki, M. (2007). Hotel Aire de Bardenas. Urbipedia Recuperado de: Hotel aire de Bardenas - Urbipedia - Archivo de Arquitectura

MVA. (2014, 03 de noviembre). Centro del Complejo Turístico de Agricultura Histria Aromatica / MVA. Plataforma Arquitectura. Recuperado de: Centro del Complejo Turístico de Agricultura Histria Aromatica / MVA | Plataforma Arquitectura

Santibañez, D. (2018, 18 de junio). Sacromonte Landscape Hotel Shelters / MAPA. Plataforma Arquitectura. Recuperado de: Sacromonte Landscape Hotel Shelters / MAPA | Plataforma Arquitectura

Vada, P. (2018, 19 de noviembre). Capilla Sacromonte Landscape Hotel / MAPA Arquitetos. Plataforma Arquitectura. Recuperado de: Capilla Sacromonte Landscape Hotel / MAPA Arquitetos | Plataforma Arquitectura

MAPA (2017). SACROMONTE LANDSCAPE HOTEL SACROMONTE SHELTERS. MAPA Arg. Recuperado de: https://mapaarq.myportfolio.com/sac

Bodegas del Uruguay. (2019, 19 de diciembre). Sacromonte: entre la sierra y el llano. Bodegas del Uruguay. Recuperado de: Sacromonte: entre la sierra y el llano | Bodegas del Uruguay

D'Acosta, A. (2016, 13 de diciembre). Clos de Tres Cantos / Alejandro D' Acosta. Plataforma Arquitectura. Recuperado de: Clos de Tres Cantos / Alejandro D' Acosta | Plataforma Arquitectura

Kiyota, M. (2015, 21 de abril). Casa vinícola Clos de Tres Cantos. Vinos en Baja California. Roomdiseno. Recuperado de: Casa vinícola Clos de Tres Cantos. Vinos en Baja California (roomdiseno.com)

D'Acosta, A. (s.f.). Clos de Tres Cantos.

Recuperado de: Proyectos - Clos de Tres Cantos (tac.mx)

Chaquiñán (2014, 15 de febrero). Casa Lienzo de Barro / Chaquiñán. Plataforma Arquitectura. Recuperado de: Casa Lienzo zo de Barro / Chaquiñán | Plataforma Arquitectura

Vier Arquitectos (2011, 04 de abril). Piscina Municipal de Toro / Vier Arquitectos. Plataforma Arquitectura. Recuperado de:Piscina Municipal de Toro / Vier Arquitectos | Plataforma Arquitectura

Gad Parroquial Yangana (s.f.). Costumbre y tradiciones. Consultado el 15 de mayo de 2020. Recuperado de: Costumbre y tradiciones – GAD PARROQUIAL YANGANA

Gad Parroquial Yangana (s.f.). Atractivos turísticos. Consultado el 15 de mayo de 2020. Recuperado de: Atractivos Turísticos – GAD PARROQUIAL YANGANA

Gad Parroquial Yangana (s.f.). Yangana. Consultado el 16 de mayo de 2020. Recuperado de: Yangana – GAD PARROQUIAL YANGANA

Gad Parroquial Yangana (s.f.). Producción importante. Consultado el 16 de mayo de 2020. Recuperado de: Producción Importante – GAD PARROQUIAL YANGANA

Meteoblue (s.f.) Tiempo Yangana. Consultado el 29 de mayo de 2020. Recuperado de: Tiempo Yangana - meteoblue

Carrasco, E., González, D., & Pinos, A. (2017). Turismo comunitario y gentrificación rural en Vilcabamba, Ecuador. Recuperado de: https://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/turismo-comunitario-gentrificacion-rural-vilcabamba-ecuador/20171102124342144931.html

El Comercio. (2013). El extranjero quiere vivir en Quinara. Recuperado de: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/extranjero-quiere-vivir-quinara.html

CRÉDITOS DE IMÁGENES

Turismo deporti
Año internaci
A strat
Ecuadorian Cacao a
Ecuadorian cacao a

	The Libasan Khabe valley livid of
_	Attu Studio
C	Turismo deportivo: Del monte a la gran vía IMG 02
	Juanma Murua
	Año internacional de lenguas indígenas IMG 03
	Juette Naivi
	A strategy approach aims to user IMG 04
	Attu Studio
	A large oasis Lake Farka IMG 05
	Attu Studio
	Fotografía aerea IMG 08
	Attu Studio
	Ecuadorian Cacao among the world's greatest IMG 09
	Pxhere
	El lodge IMG 10
	Mashpi Lodge
	El lodge IMG 11
	Mashpi Lodge
	El bosque de Mashpi IMG 12
	Mashpi Lodge
	Tunas y Cabras IMG 13
	Tunas y Cabras
	Tunas y Cabras IMG 14
	Tunas y Cabras
	Lodge Ecovita IMG 15
	Lodge Ecovita Organic Farm
	Hacienda Victoria IMG 16
	Hacienda Victoria
	Hacienda Victoria IMG 17
	Hacienda Victoria
	Casa y facilidades IMG18
	Hacienda la Alegría
	Montar a caballo IMG19
	Hacienda la Alegría
	IMG 20
	Alojamiento Posada El Bosque - Saraurku
	Ecuadorian cacao among the world's greatest IMG 21
	Thisisecuador
	Café Ecuatoriano IMG 22
	Ecuador en vivo
	Achotillo IMG 23
	La Hora
	Organic coconut IMG 24
	Artem Beliaikin
	Nakijin, Japan IMG 25
	Jens Johnsson
	26112 20111122011

o de Agricultura Histria Aroi
Hotel Aire de Bar
monte Landscape Hotel Sh
Clos de Tres (
Hotel L'And Vin
Hotel L'And Vin
Hotel L'And Vin
Hotel L'And Vin Studio MK Hotel L'And Vin Studio MK Hotel L'And Vin Hotel L'And Vin Hotel L'And Vin Hotel L'And Vin
Hotel L'And Vin Histria Aro
Histria Aro
Histria Aro
Histria Aro
Histria Aro
Histria Aro
Histria Aro
i iistiia AlO

The Elbasan-Krrabe Valley IMG 01 Complejo Turístico Sacron

Hotel L'And Vineyards IMG 26 Fernando Guerra omática IMG 27

Ivan Dorotic

ardenas IMG 28 José Hevia

Shelters IMG 29 Leonardo Finotti

Cantos IMG 30 Humberto Romero

neyards IMG 31

Fernando Guerra ineyards IMG 32

Fernando Guerra

neyards IMG 33 Fernando Guerra

ineyards IMG 34 IK 27 - Marcio Kogan

ineyards IMG 35 IK 27 - Marcio Kogan

ineyards IMG 36 IK 27 - Marcio Kogan

ineyards IMG 37 Fernando Guerra

neyards IMG 38

Fernando Guerra ineyards IMG 39

Fernando Guerra ineyards IMG 40 K 27 - Marcio Kogan

ineyards IMG 41

Fernando Guerra omatica IMG 42

Ivan Dorotic

omatica IMG 43 Ivan Dorotic

omatica IMG 44

Ivan Dorotic omatica IMG 45

Ivan Dorotic omatica IMG 46

MVA

omatica IMG 47

MVA omatica IMG 48

MVA



Municipal de Toro IMG 118	Ruina de Taranza IMG 141
Héctor Fernández Santos-Díez Municipal de Toro IMG 119	GAD Parroquial Yangana Cascada IMG 142
Héctor Fernández Santos-Díez	GAD Parroquial Yangana
a Municipal de Toro IMG 120	Rocas IMG 143
Vier Arquitectos (redibujo)	GAD Parroquial Yangana
Tapial postensado IMG 121	Ruinas de Taranza IMG 144
Barros, L. P Imhoff, F. A.	GAD Parroquial Yangana
Municipal de Toro IMG 122	Fauna IMG 145
Héctor Fernández Santos-Díez	GAD Parroquial Yangana
Municipal de Toro IMG 123	Fauna IMG 146
Héctor Fernández Santos-Díez	GAD Parroquial Yangana
Municipal de Toro IMG 124	Danza IMG 147
Vier Arquitectos	GAD Parroquial Yangana Restaurante IMG 148
Éxodo de Yangana IMG 125 Ángel F. Rojas	GAD Parroquial Yangana
Entorno Yangana IMG 126	Restaurante IMG 149
GAD Parroquial Yangana	GAD Parroquial Yangana
Entorno Yangana IMG 127	Restaurante IMG 150
GAD Parroquial Yangana	GAD Parroquial Yangana
Entorno Yangana IMG 128	Vista aérea yangana IMG 151
GAD Parroquial Yangana	Google Earth
itio de intervención IMG 129	Entorno sitio de intervención IMG 152
Ma. Emilia Benavides	Ma. Emilia Benavides
itio de intervención IMG 130	Vista aérea sitio intervención IMG 153
Ma. Emilia Benavides itio de intervención IMG 131	Google Earth Vista Río Masanamaca IMG 154
Ma. Emilia Benavides	Ma. Emilia Benavides
nellara punculoides IMG 132	Vista Río Masanamaca IMG 155
Ecuador.inaturalist.org	Ma. Emilia Benavides
digena hypoglauca IMG 133	Vista Río Masanamaca IMG 156
Aves del Ecuador, PUCE	Ma. Emilia Benavides
Felis Concolor IMG 134	Vista 1 entorno sitio intervención IMG 157
La Hora	Ma. Emilia Benavides
Entorno Yangana IMG 135	Vista 1 entorno sitio intervención IMG 158
GAD Parroquial Yangana	Ma. Emilia Benavides
Entorno Yangana IMG 136	Vista 1 entorno sitio intervención IMG 159
GAD Parroquial Yangana Imperio Inca IMG 137	Ma. Emilia Benavides Vista 1 entorno sitio intervención IMG 160
klipart	Ma. Emilia Benavides
na muerte Yangana IMG 138	Ganadería IMG 161
0.00	

Sacramonte Landscape IMG 72 Sacramonte Landscape IMG 73 Sacramonte Landscape IMG 74 Clos de Tres Cantos IMG 75 Clos de Tres Cantos IMG 76 Clos de Tres Cantos IMG 77 Clos de Tres Cantos IMG 78 Clos de Tres Cantos IMG 79 Clos de Tres Cantos IMG 80 Clos de Tres Cantos IMG 81 Clos de Tres Cantos IMG 82 Clos de Tres Cantos IMG 83 Clos de Tres Cantos IMG 84 Clos de Tres Cantos IMG 85 Sacramonte Landscape IMG 86 Sacramonte Landscape IMG 87 Sacramonte Landscape IMG 88 Sacramonte Landscape IMG 89 Sacramonte Landscape IMG 90

Leonardo Finotti

Leonardo Finotti

Leonardo Finotti

Humberto Romero

Humberto Romero

Humberto Romero

Humberto Romero

Alejandro D' Acosta

Alejandro D' Acosta

Humberto Romero

Humberto Romero

Humberto Romero

Alejandro D' Acosta

Humberto Romero

Leonardo Finotti

Leonardo Finotti

Leonardo Finotti

Leonardo Finotti

Leonardo Finotti

Leonardo Finotti

Alejandro D' Acosta

Humberto Romero

Sacramonte Landscape IMG 91

Sacramonte Landscape IMG 92

Clos de Tres Cantos IMG 93

Clos de Tres Cantos IMG 94

MAPA

Histria Aromatica IMG 49

Histria Aromatica IMG 50

Histria Aromatica IMG 51

Histria Aromatica IMG 52

Histria Aromatica IMG 53

Histria Aromatica IMG 54

Hotel Aire de Barndenas IMG 55

Hotel Aire de Barndenas IMG 56

Hotel Aire de Barndenas IMG 57

Hotel Aire de Barndenas IMG 58

Hotel Aire de Barndenas IMG 59

Hotel Aire de Barndenas IMG 60

Hotel Aire de Barndenas IMG 61

Hotel Aire de Barndenas IMG 62

Hotel Aire de Barndenas IMG 63

Hotel Aire de Barndenas IMG 64

Sacramonte Landscape IMG 65

Sacramonte Landscape IMG 66

Sacramonte Landscape IMG 67

Sacramonte Landscape IMG 68

Sacramonte Landscape IMG 69

Sacramonte Landscape IMG 70

Sacramonte Landscape IMG 71

Emiliano López, Mónica Rivera

Ivan Dorotic

Ivan Dorotic

Ivan Dorotic

Ivan Dorotic

Ivan Dorotic

José Hevia

Leonardo Finotti

Leonardo Finotti

Leonardo Finotti

Leonardo Finotti

Leonardo Finotti

Leonardo Finotti

MAPA

Clos de Tres Cantos IMG 95 Humberto Romero Clos de Tres Cantos IMG 96 Humberto Romero Sacramonte Landscape IMG 97 Alejandro D' Acosta Sacramonte Landscape IMG 98 Alejandro D' Acosta Clos de Tres Cantos IMG 99 Humberto Romero Clos de Tres Cantos IMG 100 Humberto Romero Clos de Tres Cantos IMG 101 Humberto Romero Clos de Tres Cantos IMG 102 Humberto Romero Clos de Tres Cantos IMG 103 Humberto Romero Casa lienzo de barro IMG 104 Jerónimo Zúñiga Piscina Municipal de Toro IMG 105 Héctor Fernández Santos-Díez Casa lienzo de barro IMG 106 Jerónimo Zúñiga Casa lienzo de barro IMG 107 Jerónimo Zúñiga Casa lienzo de barro IMG 108 Jerónimo Zúñiga Casa lienzo de barro IMG 109 Chaquiñán Casa lienzo de barro IMG 110 Chaquiñán Casa lienzo de barro IMG 111 Chaquiñán Casa lienzo de barro IMG 112 Chaquiñán Casa lienzo de barro IMG 113 Jerónimo Zúñiga Casa lienzo de barro IMG 114 Jerónimo Zúñiga Casa lienzo de barro IMG 115 Chaquiñán Casa lienzo de barro IMG 116 Chaquiñán

Piscina Municipal de Toro IMG 117

Héctor Fernández Santos-Díez

Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina El I Entorno si Entorno sit Entorno sit Gentian And Señor de la buena Procesión IMG 140 GAD Parroquial Yangana

GAD Parroquial Yangana Iglesia Señor de la buena muerte IMG 139 GAD Parroquial Yangana

Laboratorios Provet

