

Facultad de Artes Carrera de Diseño de Interiores

DISEÑO DE MÓDULOS RECREATIVOS PARA NIÑOS CON CÁNCER, QUE FACILITE SU PERMANENCIA EN LUGARES PÚBLICOS

Trabajo de Titulación previo a la obtención del título de Diseñador de Interiores

Autor:

Jonnathan Adrian Illescas Zhapan CI: 0106564453 jhon.illes13@gmail.com

Director:

Mgst. Manuel Alfredo León Martínez 010206334- 4


> Cuenca-Ecuador 21/04/2022

DISEÑO DE MÓDULOS RECREATIVOS PARA NIÑOS CON CÁNCER, QUE FACILITE SU PERMANENCIA EN LUGARES PÚBLICOS

Trabajo de Titulación previo a la obtención del título de Diseñador de Interiores 2022



UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE ARTES



AUTOR: JONNATHAN ADRIAN ILLESCAS ZHAPAN C.L.0106564453 Correo: jhon.illes13@gmail.com

TUTOR: MG. MANUEL ALFREDO LEÓN MARTINEZ



Al cabo de haber adquirido la información en diseño interior, y haber asimilado los conocimientos. Presento mi siguiente propuesta de trabajo de titulación.

El presente proyecto, muestra la propuesta de diseño de módulos recreativos para niños con cáncer "leucemia", facilitando su permanencia en lugares públicos.

El proyecto, surge por la necesidad de contar con un área de recreación especializada para niños con cáncer "leucemia", debido a que la provincia del Azuay no cuenta con un centro dirigido para niños con esta enfermedad. Por ello, toda la propuesta del diseño se genera a partir de un estudio de necesidades y consecuencias que se obtienen en el transcurso de los tratamientos (quimioterapias, radiotera pias y trasplantes). Con lo cual se pretende crear ambientes que puedan ayudar emocional y anímicamente a conllevar y superar la enfermedad.

Finalmente, todo lo antes expuesto, se explicará en tres capítulos: los mismos que se desarrollarán tomando como referencia la metodología del Bruno Munari. El primer capítulo, propone temas investigativos del Cáncer en niños "leucemia". El segundo capítulo aborda el análisis de homólogos y espacios donde se ubicará el proyecto, finalmente, en el tercer capítulo se lleva acabo el proceso de ideación, concepto, propuesta de diseño, detalles constructivos, render y presupuesto.

Palabras claves

RESUMEN

Espacios recreativos. Cáncer "leucemia". Interiorismo. Niños en tratamiento.





After having acquired the information in interior design, and having assimilated the knowledge. I present my next job title proposal.

The present project, shows the proposal of design of recreational modules for children with cancer "leukemia", facilitating their permanence in public places.

The project arises from the need to have a specialized recreation area for children with cancer "leukemia", because the province of Azuay does not have a center for children with this disease. Therefore, the entire design proposal is generated from a study of needs and consequences that are obtained in the course of treatments (chemotherapy, radiotherapy and transplants). With which it is intended to create environments that can emotionally and emotionally help to cope with and overcome the disease.

Finally, all of the above will be explained in three chapters: the same ones that will be developed using Bruno Munari's methodology as a reference. The first chapter proposes investigative topics of Cancer in children "leukemia". The second chapter deals with the analysis of homologues and spaces where the project will be located. Finally, in the third chapter, the process of ideation, concept, design proposal, constructive details, render and budget is carried out.



ABSTRACT

Keywords

Recreational spaces. Cancer "leukemia", Interior design, Children in treatment.

2 Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Adrian Illescas Z.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Propuesta de diseño de módulos recreativos en espacios públicos.

1	
	Recopilación de datos
	-

1. ANÁLISIS DEL CÁNCER EN NIÑOS	12
1.1 Cánceres más frecuente en niños	18
1.1.2 Análisis de la Leucemia	19
1.2 Psicología en el espacio interior para niños con cáncer	22
1.2.1 Cromática	23
1.2.3 Iluminación	28
1.2.4 Levantamiento de información en niños con cáncer solca. (Azuay)	3
1.3 Ergonomía aplicada	37
1.3.1 Medidas mínimas de espacios recreativos y didácticos de Neufert	40
1.3.2 Normas de seguridad para juegos infantiles	43
1.4 Conclusiones	4

2 Análisis de referentes.

2 Análisis del área pediátrica solca, Cuenca	50
2.1 Homólogo 1	
2.1.2 Detalles constructivos de homólogos modulares	64
2.1.3 Homólogo 2	67
2.2 Levantamiento de parques en la ciudad de Cuenca	70
2.3 Análisis del perfil de usuario Historia de vida	75
2.4 conclusiones	77

3.1 Definición del problema	80
3.2 Conceptualización	81
3.2.1 Ideación	
3.3. Propuesta de diseño	89
3.3.1 Organigrama Funcional	89
3.3.2 Planta técnica y zonificación	
3.3.3 Planta de circulación	
3.3.4 Planta de cubiertas	
3.3.5 Planta de cimentación	
3.3.6 Emplazamiento	
3.3.7 Planta de evacuación	
3.3.8 Planta de iluminación	
3.3.9 Planta de sistema sanitario	
3.4 Planta de elevaciones	
3.4.1 Elevaciones	
3.4.2 Secciones	
3.4.3 Detalles constructivos	
3.4.4 Calculo estructural	
3.4.5 Detalle estructural	
3.4.6 Detalle colectores térmicos	
3.4.7 Detalles mobiliario	
3.5 Imágenes 3D	
3.6 Presupuestos	
3.7 Cronograma de actividades	
3.8 Análisis de precios unitarios	
3.9 Conclusiones	
Bibliografía	
1.1 Indice de Ilustraciones	
1.2 Indice de Tablas	164

Clàusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional.

Jonnathan Adrian Illescas Zhapan en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación "DISEÑO DE MÒDULOS RECREATIVOS PARA NIÑOS CON CÀNCER, QUE FACILITE SU PERMANENCIA EN LUGARES PÙBLICOS", de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 21/04/2022



Clàusula de Propiedad Intelectual

Jonnathan Adrian Illescas Zhapan, autor del trabajo de titulación "DISEÑO DE MÒDULOS RECREATIVOS PARA NIÑOS CON CÀNCER, QUE FACILITE SU PERMANENCIA EN LUGARES PÙBLICOS.", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, 21/04/2022

Jonnathan Adrian Illescas Zhapan



JNIVERSIDAD DE CUENCA

DEDICATORIA

El presente trabajo de Titulación va dedicado:

A cada integrante de mi familia, pero de forma especial a mi madre, una mujer que me enseñó a luchar y tener el coraje para cumplir metas y propósitos en la vida, sin importar el momento o la situación que se presente a lo largo del camino.

AGRADECIMIENTO

"La gente luchadora y valiente es la que inspira y da sentido a la vida." (María, 2015).

El presente trabajo de titulación, fue inspirado en la mujer más importante de mi vida. A inicios del año 2017, su vida dio un giro inesperado al ser detectada con cáncer, aún recuerdo lágrimas caer sobre su rostro. A pesar de los tratamientos dolorosos, nunca se rindió, hoy en día es una de las mujeres más fuertes del mundo. La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, pero personas maravillosas siempre van a llegar con algún propósito.

Agradezco de una forma infinita a mi madre, por enseñarme que las metas se cumplen con esfuerzo y sacrificio, por demostrarme que a pesar de los obstáculos que se presentan en la vida, hay que levantarse y seguir luchando por los sueños. A mi hermano Diego, que fue un pilar fundamental para salir adelante y mi hermana Tatiana, que en su vientre lleva un ser que me inspira a seguir cumpliendo más metas. A tres seres extraordinarios, gracias abuelita por tus palabras de aliento que son para mí una infinita muestra de amor. Gracias también tío, por tu apoyo a lograr lo imposible.

Una sobrina es la joya que hace que una reunión familiar brille con esplendor y colores vibrantes porque llevan consigo juventud, asombro y belleza. En su inocencia y bondad, redescubrimos nuestra propia juventud perdida y nuestra propia capacidad para brillar con pasión y belleza, gracias Valentina por ser mi inspiración.

A la Universidad de Cuenca, facultad de Artes y cada uno de los docentes y amigos, por reforzar todos mis conocimientos, ampliar mi capacidad de interés dentro de la carrera y de una manera especial a mi tutor designado Mg. Manuel León, principal colaborador del trabajo de titulación.

El camino no ha sido fácil, todavía queda mucho por recorrer, circunstancias de la vida me han hecho más fuerte y listo para enfrentar con pasión los retos de mi profesión. A cada uno de ellos, gracias por sus aportes, por su apoyo incondicional brindado, he culminado esta etapa. Gracias a todos.



INTRODUCIÓN

El cáncer es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial; se le atribuye 7,6 millones de defunciones ocurridas en 2016 (aproximadamente, un 13 % del total), según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Varios son los factores existentes que provocan el desarrollo de dicha enfermedad en el ser humano.

En el Ecuador existen escasas instituciones públicas o privadas dedicadas a brindar ayuda a niños con cáncer, entre ellas tenemos: la fundación FUPEC, un grupo de jóvenes encargados de sacar sonrisas a niños que se encuentran recibiendo su tratamiento en hospitales o institutos de la Ciudad de Cuenca. Las reacciones de quimioterapias y radioterapias provocan que las defensas del cuerpo disminuyan y la autoestima del paciente desaparezca en su totalidad por lo que se necesita el apoyo de familiares y amigos.

En la Ciudad de Cuenca se pudo observar la falta de espacios recreativos con ambientes adecuados para un paciente con cáncer, ya que, debido a su tratamiento, ellos no pueden concurrir a zonas en las que estén expuestos a varios factores climáticos.

Por último, y sobre la base de los problemas con anterioridad enunciados, el presente proyecto consta de diseñar espacios recreativos, en los cuales los niños puedan encontrar una ayuda anímica y emocional, para poder superar su enfermedad. Un niño se caracteriza por la alegría que emana la mayor parte del tiempo, por ello es necesario diseñar espacios acordes a sus necesidades, puesto que tienen tienen derecho a llevar una vida igual a la de un niño sano.





OBJETIVOS

GENERAL


- Generar una propuesta de diseño establecido en un módulo recreativo para niños con cáncer (leucemia), con la finalidad de crear ambientes dinámicos que puedan brindar seguridad acorde a cada una de sus necesidades, ayudándolos a tener una recuperación anímica y satisfactoria.

ESPECÍFICOS

- Investigar y comprender la importancia de la enfermad del cáncer (leucemia) junto con sus efectos, realizar un estudio ergonómico y cromático en áreas recreativas para niños, realizar un análisis estético del Instituto "SOLCA" con la finalidad de obtener respaldo teórico y practico que sustente el proyecto.
- Realizar un análisis de espacios pediatricos para niños con cancer, mediante un levantamiento de información; datos, fotografías, planimétrico, soleamiento, y finalmente se buscará temáticas aplicables en el diseño interior para mejorar su motivación junto con el análisis de homólogos.
- Generar la propuesta de módulos recreativos, aplicando los conocimientos adquiridos en la investigación previa.

Jonnathan Adrian Illescas Z.

Jonnathan Adrian Illescas Z.





1. ANÁLISIS DE CÁNCER E<mark>N NIÑOS</mark>.

El cáncer es una enfermedad que se puede originar en cualquier parte del cuerpo humano, la gran mayoría tiene cura, diagnosticándola a tiempo y se trata oportunamente.

Una de las experiencias más dolorosas que puede vivir una persona es saber que un familiar tiene cáncer, enfrentando miedo, dolor y la incertidumbre. En el capítulo I se conocerá más sobre la enfermedad, sus causas, sus tratamientos, y sobre todo la recolección de información, la misma que pueda ayudar a argumentar la propuesta de diseño en el capítulo III.

A continuación, se analizará;

- a) ¿Qué es el cáncer?
- b) Estado emocional de niños con cáncer.

Niños hospitalizados

- Efectos de la hospitalización
- d) Consecuencias de la hostilización y tratamiento de un paciente.



Figura: 1. Fernando "niño en tratamiento del cancer" en la estación lunar "Juega terapia" : Fuente: Juegaterapia.org

"Debido al incremento de la enfermedad de cáncer en niños representando un importante problema de salud pública, generando gran impacto social y económico para el país, el diagnóstico de una enfermedad oncológica en un niño provoca una reacción emocional más intensa que en un adulto, tanto para él, así como para sus padres. Es muy importante garantizar un ambiente familiar adecuado para su estabilidad emocional, de modo que no les resulte difícil integrarse en su rutina social, escolar y familiar" (Cabrera, 2001)








Figura: 2. La leucemia cáncer que afecta a células de la sangre. : Fuente: Cuidate Plus

a) ¿Qué es el cáncer?

El cuerpo está compuesto por células, que se unen de diferentes tipos, y al trabajar juntas, forman un ser vivo. Cada célula se divide para crear células nuevas, porque al cumplir un cierto ciclo morirán.

En ciertas ocasiones el cuerpo forma una nueva célula que no está sana, lo que no provoca ningún daño, ya que es una célula diminuta entre millones, pero existen casos en los que dichas células dañadas se dividen provocando una reproducción masiva de las mismas. Estas células al reproducirse producen un tumor, el cual es una masa o un bulto en el cuerpo que no es saludable.

Existen dos tipos de tumores, los benignos que no causan ningún daño y que no llegarán a desarrollarse en varias partes del cuerpo, por otro lado, tenemos los malignos, son peligrosos, ya que puede ir creciendo he invadiendo el cuerpo. Esto es el cáncer.

Dependiendo del tipo de células que sean, y en donde crezcan, su desarrollo puede ser lento y no dañino, causando una grave enfermedad o la muerte.

Existen varios tipos de cáncer, en su mayoría comparten las mismas características, sin embargo, cada tipo es diferente, algunos son prevenibles que pueden ser tratados fácilmente y curables, por el contrario, otros pueden causar la muerte.

Un cáncer maligno o benigno detectado a tiempo puede ser tratado con: quimioterapias, radioterapias, trasplantes o con una cirugía, los pacientes al recibir dicho tratamiento empiezan a tener varios cambios ya sea en su estado físico o anímico, por lo que se debe tomar en cuenta cada una de sus reacciones.

Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Adrian Illescas Z.



b) Estado emocional de niños con cáncer

El cáncer infantil es una enfermedad crónica, conlleva muchos aspectos que afectan su desarrollo normal, deben ser tratados y estudiados a tiempo para poder erradicarlos.

Soler en su obra, "Afrontamiento y adaptación emocional en padres de niños con cáncer" (1996), hace referencia que la niñez es una etapa muy especial en el desarrollo de una persona; si permitimos que los niños sean niños junto con sus temores, fantasías, alegrías, etc., será más fácil aceptar y sobre todo afrontar la enfermedad ayudando a tener un tratamiento satisfactorio, sin duda no es tarea fácil, ya que una vez diagnosticado, el trato es totalmente distinto a un niño sin la enfermedad, tomando una actitud diferente hacia el mundo que los rodea. Al momento de convivir con el paciente es muy importante poder percibir y comprender cada una de las necesidades y preocupaciones íntimas del mismo.

En la mayoría de los casos, después de su primera terapia los niños se cuestionan "¿Por qué yo?" o "¿Por qué a mí"?. La depresión y la ansiedad son aspectos comunes que afectan en gran parte a pacientes oncólogos infantiles.

La comunicación va a ser fundamental con el paciente, su estado de ánimo es muy bajo debido al tratamiento que tienen que seguir, la pregunta que más se hace es ¿voy a morir?, para ello se debe tener constante comunicación en cada etapa de su terapia, ayudándolos anímicamente, llenándolos de esperanza para seguir en la lucha. La comunicación constante dependerá mucho de la edad del paciente.

Es muy importante saber comunicarse con el paciente, hablar con honestidad sobre la enfermedad que está enfrentando, favoreciendo la adaptación del mismo a su situación. Cuanto más temprana es la adaptación, el optimismo de los niños para enfrentar la enfermedad será mayor. A medida que avanza la enfermedad, los síntomas físicos debido al tratamiento cobran más importancia, a la hora de recibir quimioterapias y radioterapias su cuerpo tiene una serie de cambios en el aspecto, las aptitudes físicas, mentales y los roles sociales.

El afrontamiento que el individuo haga de estos cambios dará lugar a una serie de recreaciones emocionales que pueden ser ansiedad, rabia, culpa "si se intenta dar una explicación a la enfermedad basada en una causa justificable, (Moorey Y Greer, 1989, en fundación Ana Vásquez)

UNIVERSIDAD DE CUENCA





NIÑOS HOSPITALIZADOS.

En la actualidad la tecnología va desarrollándose, desviando de cierto modo la atención integral de un paciente infantil hospitalizado, enfocándose únicamente en curar la enfermedad, con procedimientos e intervenciones quirúrgicas, olvidando por completo los aspectos psicosomáticos.

En varios casos se aplica métodos para adultos en los niños, para lo cual se han creado fundaciones que se dedican a llevar alegría a cada uno de los hospitales. (En la ciudad de Cuenca encontramos a FUPEC). "El impacto producido por la enfermedad y por la hospitalización es muy importante, ya que se puede tener repercusiones en el desarrollo emocional y anímico de los infantes hospitalizados." (Fundación Ana Vázquez, s.d).



Figura: 3. Bicicleta adaptada como medio de diversión y tratamiento. Hospital 12 de Octubre de Madrid . Fuente: Juegaterapia.org



c) Efectos de la hospitalización

La separación de la familia, amigos y del hogar, crea un entorno extraño y desconocido; soledad, malestar, dolor, miedo, durante y después de recibir el tratamiento. Todos estos factores llegan a producir estrés en un paciente de temprana edad. Los elementos estresantes que determinan su respuesta son las siguientes (fundación Ana Vázquez, s.f.).

- Edad, sexo
- Diagnostico medico
- Duración de la hospitalización
- Experiencias previas
- Habilidad de los padres a fin de ser apoyo adecuado para el niño.

La recuperación de un paciente dependerá mucho del lugar y el trato que reciba, por lo contrario, una mala hospitalización puede causar graves daños psicológicos al paciente. Se estima que puede manifestarse experiencias traumáticas en el hospital, como:

- Rechazo a la alimentación.
- Alteraciones del sueño.
- Depresión
- Inquietud
- Ansiedad
- Terror a los hospitales.
- Miedo a la muerte

Estudios realizados por la Universidad de Cuenca (Ecuador), Facultad de Enfermería, determinaron que, para tener una buena recuperación durante y después del tratamiento, se necesita contar con un ambiente adecuado que cumplan con cada una de sus necesidades.



Figura: 4. Hospital La Fe de Valencia, una selva multicolor. Fuente: lasprovincias.es.







Figura: 5. Hospital La Fe de Valencia, una selva multicolor. Fuente: lasprovincias.es.

d) Consecuencias ante la hospitalización y tratamiento de un paciente

El proceso de hospitalización por cáncer en niños conlleva a muchas reacciones dadas por el aislamiento y procesos médicos, Die trill (1989) menciona lo siguiente:

- Angustia y dolor.
- Vergüenza ante los demás.
- Cambios en la imagen corporal debidos a alteraciones de peso.
- Náuseas y vómitos producidos durante y después del tratamiento.
- Mayor susceptibilidad a infecciones, a causa de una baja de defensas después del tratamiento recibido (quimioterapia, radioterapia).
- Fatiga.
- Estados de depresión.
- Trastornos mentales orgánicos.
- Efectos a largo plazo del tratamiento, tales como posibles deterioros cognitivos.

Gran frecuencia de pacientes llegan a tener dificultades en su educación (colegios, escuelas) a causa de los efectos anímicos, psicológicos de la enfermedad, debido a que no todos los niños tienen problemas de aprendizaje como resultados del tratamiento, un 70 % de los pacientes logran llevar una vida sin muchos inconvenientes y un 30 % requiere especial atención (Die,1989). Por lo que se ha creado planes educativos individualizados ayudando a los niños a mantenerse en un nivel y evitar problemas académicos innecesarios.

El saber identificar las causas de estrés psicológico es de vital importancia en la atención integral y general del paciente, se debe tener muy en cuenta que la leucemia puede ser temporal y en otros casos de larga duración.

Los hospitales o zonas pediátricas deben estar dotados con un ambiente físico apropiado, para lograr favorecer el estado de ánimo y emocional de los niños, cada espacio debe promover el dinamismo y el desarrollo físico y emocional mediante la interacción de los pacientes.

1.1 CANCERES INFATILES MÁS FRECUE<mark>NTES.</mark> INTRODUCCIÓN

Según el artículo publicado del NIH (Instituto Nacional del Cáncer), los niños pueden tener cáncer en las mismas partes del cuerpo que los adultos, pero existen diferencias. Los cánceres de la niñez pueden ocurrir repentinamente, sin síntomas precoces, y tiene un índice de curación elevado. Entre varios tipos de cáncer, el más común en un niño es la leucemia. Otros cánceres que afectan a los niños son: tumores cerebrales. linfoma y sarcoma del tejido blando. Los síntomas y el tratamiento dependen del tipo de cáncer y de lo avanzada que esté la enfermedad. El tratamiento puede incluir cirugía, radiación y/o quimioterapia.(NIH,2018)

A continuación, se analizará varios tipos de cáncer más frecuentes en niños:

- a) Leucemia.
- b) Linfoma.
 - b.1) Retinoblastoma.
- c) Hepatoblastoma.
- c.1) Tumores cerebrales.



Figura: 6. Estación lunar del Hospital Gregorio de Marañón. Fuente: Juegaterapia.org

a) Leucemia

Las leucemias son cánceres que se origina en las células que normalmente madurarían hacia los diferentes tipos de células sanguíneas. Con más frecuencia, la leucemia se origina en formas tempranas de glóbulos blancos, pero algunas leucemias comienzan en otros tipos de células sanguíneas (Society, 2019).

b) Linfoma

Es una enfermedad maligna que afectan a las células y órganos del sistema linfoide

Corresponde al 13 % de los cànceres infantiles a partir de los 4 años de edad en adelante.

Retinoblastoma

Este tumor se puede presentar a cualquier edad, pero con mayor frecuencia en niños de menores de 6 años, (NIH,2018).

c) Hepatoblastoma

Es el tumor hepático más común en los niños, es una enfermedad muy rara y presenta al 4 % de todos los cánceres infantiles, afectando a niños menores de 3 años, (NIH,2018).

Tumores cerebrales

Constituye al tumor sólido más común en la niñez destruyendo directamente células del cerebro.

1.1.2 ANÁLISIS DE LA LEUCEMIA

Se desconoce los diferentes tipos de cánceres infantiles. Un porcentaje aproximado del 10 % es causado por una mutación germinal (una mutación que puede ser heredada de padres a hijo). La NIH (Instituto Nacional del Cáncer) expresa que aproximadamente el 15 % es causado por varias exposiciones ambientales.

La leucemia es el tipo de cáncer más frecuente en niños y adolescentes de entre 0 a 19 años de edad, sus inicios se dan cuando los leucocitos empiezan a multiplicarse sin control. Los leucocitos o glóbulos blancos son células de las defensas que viajan por nuestra sangre y están presentes en todo el cuerpo.

Los tipos de leucemia más comunes en niños son; la Linfoide y la Mieloide Aguda, esta última tiene más posibilidades de curarse.

El objetivo principal del tratamiento de leucemia es, destruir las células cancerosas, para que células normales puedan volver a crecer en la médula ósea, y evitar la recidiva.

El tratamiento se basa en la quimioterapia y el trasplante de médula ósea.

Las pautas de la quimioterapia varían dependiendo del tipo de leucemia, de modo que debe individualizarse para cada paciente.

Durante el tratamiento, en ocasiones es necesario realizar transfusiones al enfermo para corregir la anemia y las hemorragias, (NIH,2018). En algunos tipos de leucemia es posible, que se necesite aplicar radioterapia de forma conjunta, bien en una zona concreta o en todo el cuerpo.

A la hora de aplicar la quimioterapia se suelen emplear combinaciones de fármacos, y si las células cancerígenas reaparecen al cabo del tiempo, es necesario el trasplante de médula ósea, que puede resultar la mejor alternativa de curación para el paciente. Sin embargo, para que esto sea posible es necesario obtener la médula ósea de una persona compatible con el enfermo, normalmente suele ser un familiar cercano.

En la figura número 8 se puede comparar el tipo de sangre normal con el tipo de sangre con leucemia.

Sangre normal



Sangre con leucemia



Figura: 7. La Leucemia en Niños. Fuente: Mi Pediatra Online.

A continuación, se analizará lo siguiente:

- ¿Qué es la quimioterapia?
- Duración del tratamiento.
- Tipos de quimioterapia
- Efectos secundarios de la quimioterapia
- Tratamientos alternativos a la quimioterapia

a) ¿Qué es la quimioterapia?

La quimioterapia es usada en el tratamiento del cáncer. Los medicamentos empleados son denominados antineoplásicos o quimioterápicos. Estos tienen efectos secundarios en mayor o menor medida por qué actúan en células malignas y sanas, indistintamente. Según Óscar Niño, oncólogo en el Servicio de Oncología del Hospital Universitario La Fe de Valencia, los diferentes agentes guimioterápicos actúan parando el ciclo de vida de las células en sus diferentes fases, generando un efecto citotóxico que frena la replicación celular y provoca la muerte de la célula. Conforme pasa el tiempo, el tumor disminuye de tamaño gracias al empleo de estos fármacos.


Figura: 8. Triciclos del hospital Materno-Infantil de

Málaga NACHO SÁNCHEZ. Fuente: EL PAÍS verne.

b) Duración del tratamiento.

Jaime Feliu, jefe de Oncología Médica del Hospital La Paz, de Madrid, confirma que la duración del tratamiento depende del tipo de cáncer que padezca el paciente y la medicación que se le suministre.

Esta duración también dependerá de la localización del cáncer, o si esta avanzado o diseminado. Si está localmente avanzado se suele aplicar el tratamiento durante dos meses, para continuar con la operación y posteriormente tres o cuatro meses más de quimioterapia Si está diseminado, la quimioterapia se da mientras siga la enfermedad y el paciente lo tolere. En esta instancia se suele administrar el tratamiento por vía intravenosa.



La terapia puede presentar varias tipologías según algunos factores, tal y como la clasifica la Sociedad Española de Oncología Médica:

Según el modo de administración:

- Monoterapia: se suministra un solo fármaco al paciente.
- Poliquimioterapia: suelen administrarse varios fármacos con diferentes mecanismos de acción para reducir de este modo las cantidades de cada medicamento utilizado.
- Poliguimioterapia combinada: se administran dos fármacos de forma combinada.
- · Poliquimioterapia secuencial: administrada al paciente de manera secuen-

Según la vía de administración:

La quimioterapia se suele administrar por vía intravenosa. En ocasiones, para evitar tener que pinchar al paciente cada vez que se le suministra, se instala un mecanismo porta-cath. Se puede suministrar la quimioterapia al paciente vía oral, que no implica la reducción de la toxicidad. Por otro lado, tenemos la quimioterapia regional, que está indicada para aumentar la incidencia en un área determinada.

d) Efectos secundarios de la quimioterapia

Los efectos secundarios más frecuentes, según la Asociación Española contra e Cáncer, son:

- 1. Alteraciones en el aparato digestivo:
 - Náuseas y vómitos
 - Diarrea
 - Estreñimiento
- 2. Alteraciones en la percepción de los alimentos
- 3. Alteraciones de la médula ósea
- 4. Alteraciones del cabello, uñas y piel:
 - Alopecia: la caída del cabello
 - Cambios en las uñas, se oscurecen y se vuelven más frágiles
 - En la piel suelen aparecer picores, eritemas, descamación y sequedad



Figura: 9. Triciclos del hospital Materno-Infantil de Málaga NACHO SÁNCHEZ. Fuente: EL PAÍS verne.

- e) Tratamientos alternativos a la quimioterapia
- Radioterapia: es un tipo de tratamiento no farmacológico que consiste en el uso de electrones y radiación gamma para tratar de destruir las células tumorales con el fin de desaparecer el cáncer o disminuir su tamaño.
- Cirugía: la guimioterapia ayuda a reducir el tamaño del tumor y hacerlo más fácil de operar. Muchas veces, la cirugía es la primera opción terapéutica y luego se complementa con la quimioterapia.

Según el análisis realizado sobre el cáncer (leucemia) tratamientos y consecuencias, podemos determinar que es una enfermedad curable a su tiempo, varios son los factores que afectan al paciente. Toda la información recopilada sobre la leucemia, será de gran ayuda para poder definir una lista de requisitos, determinando a qué tipo de enfermedad y paciente se está enfrentando, para poder cumplir con cada una de sus necesidades colaborando con su pronta recuperación de manera anímicamente. En la figura 10 se observará un niño en tratamiento de leucemia colaborando en la portada de la fundación llamada Juega Terapia, dedicada ayudar a

Jonnathan Adrian Illescas Z. 21

niños con cáncer en España.

1.2. PSICOLOGÍA DEL ESPACIO INTERIOR PARA NIÑOS CON CÁNCER

La neuroarquitectura es una disciplina emergente en Estados Unidos, que ha empezado a arrojar resultados interesantes para ayudar a conocer como el hábitat en el que vivimos afecta a nuestra salud física y mental. Un espacio bien diseñado, acorde a las necesidades del paciente puede ayudar a la pronta recuperación del mismo.

"Se trata de considerar de cómo cada aspecto de un entorno arquitectónico podría influir sobre determinados procesos cerebrales, como los que tienen que ver con el estrés, la emoción y la memoria" dice Eve Edelstein, PH. D., profesora asociada de la NewSchool of Architecture Y Desing en San Diego. (Punset, 2010), es así que el color de un ambiente, puede influenciar mucho al estado de ánimo de un niño.

La influencia psicológica y emocional de los espacios interiores en las personas es muy importante para poder tener un buen desempeño en lo que se está realizando. En un hospital se debe tomar en cuenta cada uno de los elementos al momento de ser ubicados, estudios previos son requeridos, para suplir correctamente las necesidades de los usuarios.



Figura: 10. Pasillo "Estación lunar del Hospital Gregorio de Marañón". Fuente: Juegaterapia.org



UNIVERSIDAD DE CUENCA

1.2. CROMÁTICA

Una de las etapas más importantes de la niñez es "la edad preescolar", en la que se fomentan el desarrollo de los sentidos como el lenguaje, la conciencia, la percepción, entre otros. El color es considerado como principal punto de estimulación a estos periodos, ya que está involucrado en todas las actividades diarias del ser humano.

El color y las emociones

El color adecuado en un espacio es de gran importancia, he influye directamente sobre el ser humano. Sus efectos son de carácter fisiológico y psicológico, pudiendo producir impresiones y sensaciones de gran importancia.

El color es capaz de estimular o deprimir, generando alegría o tristeza. Varios colores pueden determinar actitudes activas o pasivas, así como las sensaciones que se trasmite, siendo de calor o frío provocando impresiones de orden y desorden.

¿Sabías en qué consiste la color terapia o psicología del color?

Es un sistema en el que se utiliza los colores para cambiar un estado de ánimo o una conducta. Muchos son los factores que nos pueden brindar, por ejemplo, ayudan a conciliar la calma, aportan más energía, también puede ayudar a tener una mejor concentración.

La interiorista Susanna Costs afirma que, el blanco es el color más beneficioso para la creatividad de los niños.

La ciencia está de acuerdo en que los colores ejercen un poder sobre el estado de ánimo de las personas, mejorando la concentración y disminuyendo la agresividad. El color nos brinda muchos beneficios como: conciliar el sueño o estimular la memoria, pueden influir en gran parte al comportamiento de los niños, a continuación, se explicará de qué forma.



Figura: 11. Espaço Kids. Fuente: mfarquiteturaeinteriore.



Los colores se crean a partir de ondas de luz que cuando se reflejan en una superficie las personas interpretamos los diferentes tipos de color, por lo que el ojo humano puede percibir cerca de 10 millones de colores que se desprenden de los primarios que son el rojo, azul y amarillo.

Cada color puede producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Por ejemplo, el mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o noble, así como el mismo verde puede parecer saludable, venenoso, o tranquilizante. Por lo que se podría decir que cada color tiene su propio significado.

Estos efectos que da el color puede resultar de manera muy útil en un espacio en el caso de áreas recreativas puede llegar a determinar las distintas zonas como ingresos, pasillos, baños, y varias de áreas de recreación.

El color posee según Peter J. Hayten tres factores que son: color, saturación e intensidad. Los colores se clasifican en cálidos y fríos, los primeros van desde el amarillo hasta el rojo, los segundos van desde el verde hasta el violeta. El color en lo que respecta a la arquitectura sirve para ampliar o reducir un espacio, favorecer u ocultar un detalle, para calentar o enfriar un ambiente y sobre todo actúa en los sentimientos del ser humano.

Los autores Fernando Lossada y Peter J. Hayten coinciden en que las superficies lisas reflejan en gran cantidad los rayos de luz que entren al espacio en una dirección definida ayudando a obtener una imagen del entorno, creando también una sensación más clara del color aplicado, mientras que las superficies rugosas reflejan la luz en diferentes direcciones teniendo así una percepción opaca del espacio la cual ayuda a percibir de mejor manera el objeto, pero también obscurece al color aplicado.

Según el libro El color en arquitectura y decoración dice que los colores se clasifican en cálidos y fríos, los primeros al aplicarlos en un espacio producen a sensación de aproximación y una amplitud del mismo, los segundos al aplicarlos producen la sensación de alejamiento creando una ilusión de profundidad. A continuación, se presentará una tabla de características y sensaciones que dan los colores más comunes dentro de los espacios interiores según los libros: El color en la arquitectura y la decoración, Color y Luz Teoría y Práctica y Psicología del Color:



UNIVERSIDAD DE CUENCA

		Características y	sensaciones del color		
Color	Asociación	Características	Significado	Efecto	Complemento
Amarillo	Luz del sol	Color luminoso, alegre, utilizado para aclarar habitaciones oscuras.	Ligereza, magnificencia y alegría de vivir.	Abre los estímulos, disipación, librador, genera seguridad.	Violeta, azul
Rojo	Fuego, sangre, amor	Representa el peligro, color de la vitalidad pues estimula la acción.	Energía, fuerza vital.	Impulso, estimulante, calorífico.	Azul turquesa
Azul	Agua, cielo	Color pasivo, sereno y refrescante, utilizado en habitaciones soleadas creando paz. Representa la armonía y ayuda a la concentración.	Estabilidad, reflexión seriedad.	Calma, paz moderación de los estímulos y persistencia.	Rojo

Tabla: 1. Cuadro de colores principales

-0-	

	\/_/	Características v	sensaciones del color		_ ide
Color	Asociación	Características	Significado	Efecto	Complemento
Verde	Frescura, naturaleza	Color de la esperanza, equilibra los nervios, recomendado usarlo en fábricas.	Satisfacción, tranquilidad.	Calmante, proporciona seguridad, apaga los estímulos.	Rojo, purpura, violeta.
Naranja	Fertilidad, protección, ocaso	Color alegre, representa la amistad, un color cálido, brillante y risueño utilizado para avivar ambientes.	Calor, alegría, placer, alivio	Estimulante, excitante, alivia, gozo y dispersión.	Violeta
Gris	Indiferencia	Color de lo anticuado, ayuda a neutralizar los espacios.	Indiferencia	Reductor, aburrimiento, mitigación de los estímulos	
Blanco	Limpieza, paz	Color de la inocencia, armoniza con todos los colores y ayuda a ampliar los espacios.	Claridad, franqueza.	Afectivo, liberación, des vinculante, sobre excitante.	
Negro	Noche, muerte	Color del poder, en la mayoría de culturas representa el color de luto.	Negación, cierre.	Serio, extinción, depresión, recarga.	

Tabla: 1. Cuadro de colores principales





Algunos aspectos básicos que nos da el libro El color en la Arquitectura y decoración son:

- En habitaciones o espacios pequeños no es recomendable utilizar colores cálidos, ya que producen sensación de proximidad.
- En habitaci<mark>ones grandes no s</mark>e recomienda usar colores fríos, debido a que darán una sensación de mayor amplitud de las que arquitectónicamente son.
- En habitaciones largas y estrechas se recomienda pintar la parte estrecha con colores cálidos y la superficie larga con color frío.
- En espacios de techo bajo se recomienda usar el color blanco y los colores de las paredes en combinaciones frías de tono medio.
- En espa<mark>cios de techo alto se pin</mark>tará una franja del mismo color de 15 a 20 cm del techo.
- En escaleras se pintará el techo de color gris o cualquier color obscuro para disminuir la atura, este en caso de ser la intención del diseño.
- La utilización del color con respecto a las sensaciones que producen en las personas, las que sean temperamentales es mejor evitar los colores cálidos y en las personas sensitivas mejor no usar colores fríos.
- Para la aplicación de un esquema cromático se debe considerar primero la procedencia de la luz pues si viene del norte se usan colores cálidos, del sur colores fríos, del este colores suaves como los pasteles, y del oeste colores suaves-fríos como el azul cielo.

"Los colores a evitar en paredes son el blanco por su gran poder refractivo, el negro por su potencia absorbente y los pardos o grises por análoga causa y también porque el ambiente que crean es triste y depresivo".

A la hora de usar los colores en un espacio interior se debe tener en cuenta su equilibro, (como se observa en la ilustración # 21) debido a que según el análisis realizado un color ya sea en grandes cantidades puede provocar varias sensaciones.



Figura: 12. Proyecto realizado por "Estudio de arquitectura Smith+Tracey Architects mfarquiteturaeinteriore."



1.2.3 II UMINACIÓN

Es importante estudiar la iluminación dentro de cada espacio, perimitiendo una mejor visualización desde los diferentes puntos de vista de los mismos. La iluminación de interiores es uno de los aspectos esenciales a la hora de diseñar, su buen uso permite realzar los efectos decorativos, generar espacios más cálidos. Existen dos tipos de luz; la natural y la artificial.

- a) Luz natural: Proviene de la naturaleza. El sol es la más relevante fuente de luz y energía natural. A esta energía no se la puede controlar, es impredecible, depende de varios factores físicos, como es el tiempo, la estación del año, el clima, etc.
- b) Luz artificial: Es aquella fuente producida por el ser humano, las principales son las bombillas o lámparas. Su principal ventaja es que la podemos controlar a nuestra voluntad. En ausencia de luz natural se utiliza la luz artificial.
- Tipos de iluminación:
- a) General
 - Dirigida directa
 - Difusa directa
 - Iluminación indirecta
- b) Bañar
 - Simétrica
 - Asimétrica
- c) Proyectar
- d) Orientar




Figura: 13 - 14. Tipo de Luz. Fuente: Tiposde.com



a) Luz general

Se denomina iluminación general a la que, siendo uniforme, está referida mayormente a un plano de trabajo horizontal, pueden ser; dirigida directa, difusa directa e indirecta.



• Difusa directa: se caracteriza por ser poco uniforme, y en la mayoría de los casos está referida a un plano de trabajo horizontal. Se puede aplicar en: espacios de trabajo, museos, zonas transitadas, etc.

• Iluminación indirecta: se aprovecha del techo, paredes u otras superficies como reflector secundario, se puede utilizar en espacios multifuncionales zonas transitadas.



Figura: 15. Iluminación General "Stadthalle, Graz". Fuente: musikverein



b) Luz para bañar

Es una iluminación prevista en primer lugar para elementos arquitectónicos. Sirve principalmente para hacer perceptibles las proporciones y límites del espacio, puede ser; simétrica y asimétrica

• Simétrica: el bañador simétrico produce una iluminación uniforme en los objetos o superficies. Se puede observar en exposiciones, museos, escaparates y áreas de presentación por ejemplo se puede observar en el Museo Británico Londres.

 Asimétrica: sirve para la iluminación irregular de las superficies. El bañador de paredes es de elevada importancia en la iluminación arquitectónica.
 Mediante esta forma se puede definir espacios, enfocando la atención hacia donde convenga. Además puede servir de fondo para una iluminación acentuada



Figura: 19. Iluminaión para bañar simétrica "Museo Británico, Londres". Fuente: Diario del viajero

Figura: 18. Iluminaión para bañar asimétrica "Museo ,Fournier del Naipe, Vitoria". Fuente: tripadvisor. España



c) Iluminación para proyectar:

Sirve para proyectar signos, muestras e imágenes. Su uso en restaurantes, bares, museos, teatros, entre otros, puede ayudar a resaltar la presentación del espacio mediante colores y texturas. Como por ejemplo se puede observar en la fotografía a continuación de Pizza hut, Mill Lane Arcade, Inglaterra.



Figura: 20. Iluminaión para proyectar "Pizza hut, Mill Lane Arcade, Inglaterra". Fuente



Figura: 21. Iluminaión de orientación "Light and Building, Francfort". Fuente: OSRAM

d) Iluminación de orientación

Definida en primer lugar a través de la función orientadora. Este efecto se puede conseguir mediante luces de señalización, pueden estar ubicadas en paredes, pisos, escaleras, etc. En los edificios muy complejos puede ayudar a mejorar la orientación facilitando encontrar las salidas de emergencia en situaciones de peligro.



Se encuentran diferentes tipos de fuentes de luz y sus características.

Tipo	Eficiencia (LM/W)	Rendimiento de Color	Especificaciones
Incandescente	17-23	Bueno	Es el más utilizado, pero es el menos eficiente. El costo de la lámpara es bajo. La vida útil de la lámpara es menos de un año.
Fluorescente	50-80	De aceptable a bueno	La eficiencia y el rendimiento de color varían considerablemente con el tipo de lámpara. Con lámparas y balastros de alta eficiencia es posible reducir el consumo de energía.
De Mercurio	50-55	De muy deficiente a aceptable	Tienen una larga vida útil (entre 9 y 12 años), pero su eficiencia decrece con el tiempo.
De Haluros Metálico	80-90	De aceptable a moderado	El rendimiento del color es adecuado para muchas aplicaciones. Normalmente, la vida útil es de 1 a 3 años.
De sodio de baja presión	100-180	Deficiente	Tiene una vida útil de 4 a 5 años con un promedio de encendido de 12 horas al día. Se emplea generalmente para el alumbrado de carreteras y grandes extensiones de tierra.
De sodio de alta presión	85-125	Aceptable	Es muy eficiente. Su vida útil es de 3 a 6 años en promedio, con tiempos de encendidos de 12 horas por día.

Tabla: 2. Tipos de iluminación y eficiencia Fuente: Fundamentos teóricos sobre la iluminación en el aula, Bermeo y Granda,p.

En conclusión, la iluminación tanto natural como artificial juegan un papel importante dentro del diseño interior, ya que gracias a estas herramientas si están bien utilizadas dentro de los diferentes espacios se pueden apreciar lugares cómodos y agradables visualmente.





Levantamiento de información en niños con cáncer SOLCA (Azuay)

A continuación, información sobre casos nuevos en cáncer pediátrico diagnosticados y/o t<mark>ratados en el Instit</mark>uto del Cáncer SOLCA Cuenca durante el período 201<mark>2-2016.</mark>




Figura: 22. Sala de espera SOLCA "Cuenca". Fuente: CANCER PEDIATRICO SOLCA 2012-2016



Distribución por Sexo de niños y adolescentes (00 a 18 años), SOLCA 2012-2016.

En el período de estudio, se observa que la Frecuencia del cáncer pediátrico se presenta en mayor proporción en el sexo masculino con un porcentaje del 55%

Distribución por edad y sexo del cáncer pediátrico (00-18 años), SOL-CA 2012-2016.



EDAD	FEME	NINO	MASCL	ILINO	TOTAL		
LUAU	#	%	#	%	#	%	
00-04	30	22,1	43	25,7	73	24,1	
05-09	45	31,1	45	26,9	90	29,7	
10-14	27	19,9	30	18,0	57	18,8	
15-18	34	25	49	29,3	83	27,4	
TOTAL	136	100,0	167	100,0	303	27,4	

Tabla: 3-4. Distribución por Sexo de niños y adolescentes. Fuente: CANCER PEDIATRICO SOLCA 2012-2016

De los pacientes pediátricos un porcentaje alto del 72,6% corresponde a los grupos de edad de 00 a 14 años.

Según un estudio realizado por el instituto SOLCA Cuenca, niñ@s con edades promedio entre 0 a 14 años son màs propensos a contraer dicha enfermedad del cáncer.

El estudio se realizo a cierta cantidad de niños y niñas con rangos de edades de entre 00-04 años (30 sexo femenino y 43 masculino), 05-09 años (45 sexo femenino y 45 masculino), 10-14 años (27 sexo femenino y 30 masculino), 15 a 18 años (34 sexo femenino y 49 masculino).

UNIVERSIDAD DE CUENCA



Distribución por Residencia de los niños y adolescentes (00-18 años), SOLCA 2012-2016

TOTA	L
#	%
159	58
46	15
32	11
24	8
16	5
9	3
6	2
11	4
303	100
	# 159 46 32 24 16 9 6

Tabla: 5. Distribución por Residencia de los niños y adolescentes. Fuente: CANCER PEDIATRICO SOLCA 2012-2016

En cuanto a la residencia de los niños y adolescentes, se observa que las provincias del Azuay, El Oro y el Cañar representan el 78%; los pacientes de Morona Santiago en lo que respecta al cáncer infantil, tiene un porcentaje mayor al observado en la población general (Tabla 5).

* Chimborazo, Esmeraldas, Pastaza, Cotopaxi, Los Ríos, Sto. Domingo Sachilas y Tungurahua



Figura: 23. Sala de espera SOLCA "Cuenca". Fuente: CANCER PEDIATRI-CO SOLCA 2012-2016



Distribución según la Clasificación Internacional de Cáncer Pediátrico (ICCC-3), SOLCA 2012-2016.

GRUPO ICC-3	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
I. Leucemia	55	74	129	42%
II. Linfomas y Tumores reticuloendoteliales	7	35	42	13,9%
III. Tumores del Sistema Nervioso Central	14	9	23	7,6%
IV. Neuroblastoma y otros T. Sistema Nervioso Periferico	1	3	4	1,3%
V. Retinoblastoma	4	2	6 /	2,0%
VI. Tumores Renales	10	3	13	4,3%
VII. Tumores Hepáticos	4	4	8	2,6%
VIII. Tumores Oseos	12	11	23	7,6%
IX. Tumores de Partes Blandas	10	12	22	7,3%
X. Tumores de Células Germinales	9	9	18	5,9%
XI. Carcinomas y otros Tumores Epiteliales	9	5	14	4,6%
XII. Tumores varios e inespecificos	1		1	0,3%
TOTAL	136	167	303	100%

Tabla: 6. Distribución según la Clasificación Internacional de Cáncer Pediátrico. Fuente: CANCER PEDIATRICO SOLCA 2012-2016

Las principales localizaciones en los niños y adolescentes de 0 a 18 años corresponden a leucemias, linfomas, sistema nervioso central y tumores óseos que representan el 71,7% del total de tumores.

Con relación al tratamiento que reciben los pacientes que han sido diagnosticados de cáncer son:

- Quimioterapia
- Radioterapia
- Cirugía






1.3 ERGONOMÍA APLICADA

Según el análisis realizado con datos proporcionados del Instituto SOLCA Cuenca- Azuay, (pág. 34-35) se determinó las edades promedio en las cuales se va a trabajar (niños de 6 a 14 años de edad) debido a que es una edad en la que no se necesita un cuidado especial a comparación de niños de entre 1 a 5 años.

En cuanto a ergonomía, a partir del estudio realizado por el Centro de Investigaciones en Ergonomía de la Universidad de Guadalajara, se determinaron medidas antropométricas estándar en niños y niñas escolares de 6 a 11 años, presentadas a continuación, las cuales se tomaron de base

para la creac<mark>ión de espacios y mobil</mark>iarios:




Las características físicas de la población mexicana se pueden considerar adaptables a nuestro medio, por tanto, los datos antropométricos presentados, fueron utilizados al momento de realizar la propuesta para la adecuación y distribución de los distintos espacios (este cuadro serà utilizado para la zona de biblioteca). Se toma como referencia el ítem 3 y 6 resaltados en color mostaza (altura del ojo y altura de rodilla) de la Tabla 7.

Dimensiones		6 años		7 años 8 años 9 años		8 años 9 años		10 años		11 años			
		niñas	niños	niñas	niños	niñas	niños	niñas	niños	niñas	niños	niñas	niños
1	Peso (kg)	22,4	22,0	25,1	25,0	28,1	29,3	32,3	32,9	36,3	36,3	42,3	49,6
2	Estatura	1167	1175	1218	1228	1260	1270	1318	1334	1399	1381	1457	1437
3	Altura ojo	1064	1067	1114	1120	1166	1171	1226	1226	1204	1272	1353	1327
4	Altura hombro	910	912	955	963	1004	1008	1050	1059	1122	1104	1174	1152
5	Altura muñeca	550	546	578	575	608	604	639	633	677	660	707	692
6	Altura rodilla	320	320	334	335	354	354	373	374	397	393	415	413

Tabla: 7. Medidas antropométricas para niños y niñas en edad escolar. Posición de pie. Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana (2007)

Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Z. Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Adrian Illescas Z. Jon





De la Tabla 8 de medidas antropométricas en posición de pie frente al sistema de repisas, se aplican las medidas del alcance brazo lateral y frontal y alcance máximo vertical para varios estantes ubicados en diferentes zonas.

Dimensiones		6 años		7 años		8 años		9 años		10 años		11 años	
		niñas	niños	niñas	niños	niñas	niños	niñas	niños	niñas	niños	niñas	niños
14	Anc <mark>hura máx</mark> Cuerpo	316	324	331	333	344	351	361	367	378	380	394	393
17	Prof máx Cuerpo	189	192	197	198	206	207	212	214	219	218	226	222
18	Alcance brazo frontal	442	443	468	471	493	500	518	519	544	540	570	553
19	Alcance brazo lateral	508	513	530	537	558	564	583	583	617	612	646	640
20	Alcance máx Vertical	1384	1396	1456	1471	1539	1558	1623	1634	1707	1690	1781	1764


Tabla: 8. Medidas antropométricas para niños y niñas en edad escolar. Posición de pie frente al sistema de respisas de 3m de alto. Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana (2007)





Dimensiones		6 años		7 años		8 años		9 años		10 años		11 años	
		niñas	niños	niñas	niños	niñas	niños	niñas	niños	niñas	niños	niñas	niños
22	Altura <mark>normal</mark> senta <mark>do</mark>	626	633	649	654	671	676	695	698	728	714	755	736
23	Altura hom- bro sentado	382	385	400	403	419	421	438	435	402	450	482	467
29	Anchura codos	320	333	342	348	355	363	375	380	385	388	414	409
30	Ancho codos sentado	236	238	246	248	259	262	277	269	281	283	301	290
33	Diámetro a-p cabeza	173	175	171	177	176	178	177	179	179179	181	181	

Tabla: 9. Medidas antropométricas para niños y niñas en edad escolar. Posición sentada. Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana (2007)



La altura hombro sentado en niños de 11 años (ítem 23 y 30) de la Tabla 9 fue aplicado en el diseño zonas como: biblioteca, sala de cine y zona de juegos.

Como ya fue mencionado anteriormente las edades promedio será de 6 a 11 de edad. El diseño debe adaptarse al percentil de los usuarios a quien se dirige, incluyendo en este caso a los niños en silla de ruedas. El mobiliario infantil, los sistemas de repisas, la altura y alcance de apertura de las puertas, ventanas, juegos infantiles y áreas de descanso presentes en la propuesta

a continuación, se encuentran diseñados antropométrica y ergonómicamente adaptados para los niños y personal que se encuentre al cuidado de los mismos.



1.3.1 Medidas mínimas de espacios recreativos y didácticos de Neu-

Las medidas mínimas para espacios recreativos y didácticos para niños serán de gran importancia para cada una de las zonas determinadas. Para ello, se puede visualizar los "Cuadros de medidas necesarias de (Neufert, 1995, págs. 15-20)" que se las revisara a continuación.

Zonas infantiles	capacidad	M2	Mobiliario necesario
0,66 1,18 1,51 1,53	12 niños + 2 personas a cargo	22,55	* Mueble bajo con estantes *Casilleros *Mesa para niños *Silla para niños *Escritorio *Silla para adultos

Tabla: 10. Cuadros de medidas necesarias para preescolares. Fuente: Arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert

Zonas infantiles: es un espacio que tiene como objetivo principal el progreso general de estudios, enseñanza y aprendizaje de los niños. La tabla 10 incida las medidas que será utilizada para el área de biblioteca.

Baños niños: espacio que tiene como finalidad establecer las condiciones adecuadas para la higiene de los infantes. Tabla 11



Figura: 24. Zona Infantil de la 'Biblioteca pública de San Jorge' (Pamplona, España). Fuente: Cultura infantil.

Baños niños			capacidad	M2	Mobiliario necesario
0 0 0	G E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	91 1,15	12 personas	18.20	*Accesorios de baños *Muebles





Zonas de juegos: un espacio dedicado para la diversión y ocio de los niños.

Zona d	e juego	capacidad	M2	Mobiliario necesario
0,66	5,34	12 niños más un personal a cargo	24,00	*Silla *Mueble bajo con estantes

Tabla: 12. Cuadros de medidas necesarias para preescolares. Fuente: Arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert

Zona de usos	múltiples	capacidad	M2	Mobiliario necesario
0,91 2,18 0,91	09'0 0+'Z 09'0 99'0	12 niños + 2 personas a cargo	24,00	* Mueble bajo con estantes *Casilleros *Mueble te Tv *Silla para niños *Escritorio *Silla

Figura: 25. Grupo de niños en la Biblioteca Municipal Forum Metropolitano de A Coruña (España). Fuente: Cultura infantil.



Zona de uso múltiple: un espacio dedica a cualquier actividad en general.



Zona de uso exterior: Un espacio que permite la buena relación de niños con sus compañeros. En la tabla 14 se visualiza juegos de parques como columpios y pasamanos los mismo que serán colocados en la zona de juegos.



Tabla: 14. Cuadros de medidas necesarias para preescolares. Fuente: Arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert.

		necesario
12 pe	rsonas 34,05	* Sillón * Mueble * Camas

Tabla: 15. Cuadros de medidas necesarias para preescolares. Fuente: Arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert.

Zona de descanso: Un espacio de gran importancia, usado para el descanso de los niños.





Según la investigación realizada por la diseñadora de interiores Viviana Elizabeth Yugcha de la Universidad Tecnológica Equinoccial, indica varias sugerencias para la elaboración de juegos infantiles. (YUGCHA, 2013)

- 1.- Evitar bordes agudos
- 2.- Evitar cualquier proyección que, debido a su material o configuración, pueda presentar un riesgo de pinchazo si un niño cayera sobre él.
- 3.- La pintura y materiales que cubren la superficie no deben contener arsénico, plomo, cadmio, mercurio u otros materiales venenosos, por ejemplo las pinturas ecológicas.

Según la Federación de las Industrias de Pinturas, tintas, colas y adhesivos francesa (FIPEC); Las materias primas para la elaboración de las pinturas naturales provienen en su mayoría de recursos naturales renovables y no son tóxicas. Las pinturas naturales y ecológicas no emiten prácticamente ningún COV y, por lo tanto, son inofensivas para la salud. Su fabricación es mucho menos dañina para el medio ambiente que la de las pinturas de síntesis: las pinturas naturales son ecológicas y biodegradables. Su fabricación necesita poca energía y produce pocos residuos. Su impacto sobre el medio ambiente es mínimo. Las pinturas naturales y ecológicas se aconsejan para las estancias en las que pasamos mucho tiempo: habitaciones, despachos, guarderías, escuelas, hospitales etc.

- 4.- Los cerrojos o tornillo vistos deben ser sin bordes agudos, como por ejemplo los tornillos espárragos.
- 5.-Evitar cuerdas que podrían ser enredadas alrededor del cuello del niño y pueda causar estrangulación. Cualquier cuerda debe ser menos de 12 pulgadas de largo, y no debe tener cuerdas o accesorios que podrían enredar para formar un lazo.

Además, a la hora de realizar juegos infantiles se debe tomar en cuenta varios aspectos como medidas antropométricas de los niños, medidas mínimas o máximas de los juegos, etc.



Figura: 26. Plataformas a diferentes niveles, permiten dar a pequeños grupos un area de trabajo o descanso. Fuente: Sunday Morning.





Según la "Guía de diseño ergonómico de producción para la infancia" se debe tener en cuanta varios aspectos como:

- a) Imitación hogar y entorno
- Descripción de uso:
 Hay una gran diversidad de diseños,
 pero en general en todos los juguetes
 pueden diferenciarse dos tipos: los estáticos y móviles.
- Usabilidad
 La altura de la superficie del juego debe ser adecuada al niño.
 El niño no debe tropezarse con bor-

des salidos de algún mueble.

 Seguridad
 Prescindir de bisagras o mecanismos plegables que puedan producir atascamiento de dedos.
 Los taburetes deben ser estables.

- b) Sueño, relajación y descanso (camas infantiles y literas)
- Descripción de uso

Existen básicamente dos tipos de camas que condicionan el acceso a la misma: las camas independientes y las literas.

Usabilidad

Las camas elevadas del suelo deben disponer de escaleras para acceder a ellas.

Seguridad

Prescindir de aberturas donde puedan quedar atrapados los dedos, miembros o la cabeza. Evitar partes móviles que produzcan puntos de compresión y/o cizalladura. Los sistemas de bloqueo de las partes plegables deben ser seguros y la estructura debe ser íntegra y estable.

- c) Sueño, relajación y descanso (almohadas)
- Descripción de uso
 El niño apoya la cabeza en posición
 boca arriba o con la cabeza hacia un lado
- Usabilidad

El espesor de la almohada debe adecuarse al niño/a para que la inclinación de la cabeza apoyada en ella no sea perjudicial.

Seguridad

Prescindir de aberturas que puedan quedar atrapados los dedos, cuello o brazos. Mantener fuera del alcance de los niños cintas o cordones que puedan ocasionar un peligro por enredo.



Figura: 28. Parque Gulliver en Valencia. Fuente: Tiovivocreativo.com






d) Columpios

Descripción de uso:

Producto en el que niño se impulsa o es empujado balanceándose adelante y atrás. La posición del niño suele ser sentada. La base puede consistir en un asiento/silla con respaldo o sin respaldo pudiendo incluso ser una simple pieza de lona plastificada.

Usabilidad

El juego debe estar ubicado sobre una superficie amortiguadora de caídas.



Descripción de uso:

Proporciona un espacio cerrado para el juego seguro.

Usabilidad

Las dimensiones de la estructura y peso deben ser manejables. El plegado debe ser sencillo y rápido de ejecutar por un adulto.

- Seguridad
- Las alturas de las paredes deben asegurar la función de retención.
- Evitar la presencia de aberturas en las que puedan quedar atrapados los dedos o la cabeza, incluyendo el mallado.
- Mantener fuera del alcance de los bebés cintas o cordones que pudieran ocasiones enredos o atrapamientos.
- Prescindir de partes salientes en la estructura donde el niño pueda quedar atrapado
- La estructura debe ser estable e íntegra.

- f) Columpios con respaldo
- Los columpios con respaldo deben facilitar colocar y sacar al niño. El respaldo del columpio debe asegurar que la espalda quede apoyada sobre el mismo.

Columpios sin respaldo

- Seguridad
- La estabilidad del columpio en el acceso al mismo, en su uso y al bajarse de él debe estar garantizada.
- La resistencia estática y dinámica tiene que ser la apropiada al peso y altura del piño
- Impedir que se puedan producir atrapamientos de dedos en las partes móviles entre el asiento y la cadena.



Figura: 39. Parque infantil urbanización. Fuente: Idella Parques Infantiles



g) Toboganes

• Descripción de uso:

Producto que consiste en una rampa deslizante elevada en su parte posterior así, el niño accede por medio de una escalera o a través de varios elementos integrados en el mismo juego: escaleras, cuerdas, espalderas, etc.

- Usabilidad
- La forma, inclinación y material del tobogán deben permitir que el niño se deslice con facilidad a una velocidad adecuada a su edad.
- La anchura del tobogán debe ajustarse a la anchura del niño
- El juego debe estar ubicado sobre una superficie amortiguadora de caí-
- Seguridad
- Asegurar que en las escaleras de acceso no puedan darse atrapamientos de cabeza y/o extremidades.
- La estructura debe ser resistente y estable.
- Procurar que no se produzcan atrapamientos de ropa ni pelo.

h) Trepadoras y redes tridimensionales

• Descripción de uso; El principal movimiento que se realiza en este tipo de elementos es el de trepar. De hecho, el propio movimiento que procede el niño es el origen de su nombre. Estos elementos pueden ser de diversos materiales, formas y tipos. Entre ellas destacamos: Los muros para trepar con agarres tipo rocódromo, redes verticales, etc.

Usabilidad

- El agarre debe ser adecuado en tamaño y forma al niño/a.
- La separación entre los agarres debe asegurar que el niño/a sea capaz de alcanzarlos y con pies y manos.
- Seguridad
- Evitar formas que puedan provocar atrapamientos de cabeza, extremidades superiores e inferiores y dedos.
- Evitar maneras que puedan provocar enredos de cuerdas o tejidos estrechos.
- La resistencia debe ser apropiada al peso y altura del niño/a.

(Alemany , Sandra (IBM) , Buso, & Pablo (AIJU), 2015)

i) En cuanto a los materiales

- Se debe utilizar materiales que no afecten la salud del niño en recuperación, las estructuras serán fabricados con materiales no tóxicos ni conductores de electricidad, que no desprendan astillas ni restos que puedan causar daño. Según el diseño propuesto se podrá sustituir elementos metálicos por maderas tratadas y plásticas, en caso de que sea necesario, estructuras metálicas. Se evitarán salientes y aristas, especialmente en los puntos de unión y soldaduras.
- Todas las superficies del área de juego se deben mantener limpias con desinfectantes, así como todos los juguetes, los videojuegos, los videos, los DVD, y otros artículos con los cuales el paciente tenga contacto, estos se deben mantener totalmente limpios con un aerosol desinfectante antes de usarlos.

- Los juguetes que se comparten también deben limpiarse cuidadosamente de manera semejante, es recomendable no tener al alcance juguetes que sean de tela o algodón.



Figura: 30. Diseño Equipo Aspecte en Girona. Fuente: Idella Parques Infantiles

JNIVERSIDAD DE CUENCA




1.4 CONCLUSIONES



Figura: 31. Mateo sonriendo ante el cáncer. Fuente: Sanidad y población 41

Según el análisis realizado de niños con cáncer en los puntos anteriores del capítulo I, se pudo observar como es el tratamiento y sus consecuencias, este punto será de gran utilidad para poder continuar con el proyecto, ayudará a encontrar las condicionantes a la hora de diseñar los ambientes. En el análisis de cada uno de los ambientes del área pediátrica del Instituto del cáncer SOLCA, se pudo observar la falta de ambientación y cromática, esto conlleva a transmitir sensaciones de frialdad, algo que no va a ayudar al niño en su estado de ánimo. El estudio de la psicología del color, la iluminación, ergonomía y antropometría revisados servirá para que cada uno de los espacios sean correctamente diseñados según las necesidades de los niños con la enfermedad.

Finalmente, según el análisis e investigación de cada uno de los puntos del capítulo I, se concluyó que muchos niños con cáncer no cuentan con el privilegio de poder jugar al aire libre junto con otros chicos de las mismas edades, debido a las reacciones que tiene su cuerpo después de recibir la quimioterapia o radioterapia, la perdida de defensas es una de las principales causas del tratamiento. Es necesario que un niño en tratamiento pueda realizar actividades que le ayuden a superar anímicamente su enfermedad. Los módulos recreativos tienen la intención de devolver esa alegría que ellos necesitan, mediante espacios de recreación con temáticas interesantes llenándolos de inspiración para poder combatir la enfermedad y tener una pronta recuperación.





2 ANÁLISIS DEL ÁREA PEDIATRÍCA SOL<mark>CA, CUENCA</mark>

El instituto SOLCA (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer) Cuenca, ubicado en la Ave Paraíso y Agustín Landívar, Conformado por 4 plantas en las que se atiende y se realiza exámenes a pacien-tes de otros centros hospitalarios, cuenta con un área pediátrica en la que se recibe a niños de va-rias provincias del Ecuador como: Azuay, Cañar, El Oro, Morona Santiago, Loja, Zamora Chinchipe, Guayas, según datos proporcionados del Instituto (Pág. 34-35), a continuación, se realizará un aná-lisis de: cromática, iluminación, mobiliario, etc. para ayudar a reforzar el proyecto en la ciudad de Cuenca.

Se tomó como referencia local, al instituto SOLCA debido a que en la ciudad de Cuenca es el único hospital dedicado netamente a la enfermedad del cáncer.

Las zonas a analizar serán las siguientes;

- a) Sala de espera
- b) Recepción
- c) Ambulatorio
- d) Sala de juegos
- e) Pasillos
- f) Pasillo consultorio
- g) Sala de quimioterapia
- a) Sala de espera "SOLCA"
- El área pediátrica se encuentra ubicada en el tercer piso de la edificación, al ingresar lo primero que se observa es la sala de espera, la misma que carece de mobiliario de acorde a las necesidades del paciente, contiene sillas en el centro que no se encuentra distribuidas de la mejor manera. El color blanco predomina en su mayor totalidad del espacio, combinándolo con colores más vivos ya sea en paredes con ilustraciones con temáticas infantiles, sillas que en un 70 % son de color azul, un color primario que suele asociarse con la naturaleza como lo es el cielo y el mar, combinado con el amarillo, un color que representa calidez, amabilidad y armonía, colores cálidos y fríos ubicados en ciertas partes del piso no ayudan a tener un espacio que provoque una sensación de serenidad y relajación, que es lo que el paciente o familiar necesita antes de ser atendido.



Figura: 32. Sala de espera (SOLCA). Fuente: institutodelcancer.med.ec





Figura: 33. Recepción (SOLCA). Fuente: institutodelcancer.med.ec

b) Recepción

Lás dimensiones del caunter permiten que puedan atender un máximo de dos personas, se encuentra ubicado en la parte frontal a los cuartos de laboratorios, su forma es semicircular lo que permite una mejor visión del área en la que se encuentran, contiene un tubo de acero inoxidable en la parte posterior lo que permite que un paciente pueda sujetarse si es necesario a la hora de ser atendido, su color es celeste que tiene como significado característico del cielo un color suave combinado con el blanco logrando una sensación de paz, calma.

c) Ambulatorio

En este lugar se pudo analizar la falta de señal ética que permita direccionarlos hacia un lugar requerido, lo cual impide que el paciente o familiar del mismo pueda saber en dónde se encuentra la zona destino. Las paredes cuentan con escaso porcentaje de ilustraciones debido a factores como el desgaste por el tiempo y la falta de tratamiento del mismo, en los pisos se continúa manejando una mezcla de colores cálidos y fríos en el porcelanto. A media altura de las paredes se localiza una especie de barandal de madera permitiendo que el paciente ya sea que se encuentre sin compañía pueda movilizarse con mayor facilidad. Esta área simplemente contiene dos puntos centrales de luz color blanca ayudando a resaltar en su mayor totalidad el espacio permitiendo una sensación de limpieza, paz y armonía.



Figura: 34. Pasillo (SOLCA). Fuente: institutodelcancer.med.ec

Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Z. Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Adrian Illescas Z. Jon



d) Sala de juegos

La dimensión de la sala de juegos permite que se agrupen y se distribuyan mesas y sillas de tal forma que permitan actividades de trabajo grupal, sin afectar los amplios espacios de circulación que permitan el desplazamiento de una silla de ruedas. Colores vivos, en pisos, paredes y en mobiliario, siendo el amarillo, azul y rojo los colores que más sobresalen, cabe recalcar que en el cielo raso se maneja el mismo diseño de toda el área pediátrica con colores blancos y puntos de luces artificiales. Se podría decir que esta área, es en la que más se utiliza ilustraciones infantiles con colores llamativos que provoquen sensaciones como; alegría, entusiasmo, paz, tranquilidad y esperanza



Figura:35 . Sala de juegos (SOLCA). Fuente: institutodelcancer.med.ec



Figura: 36. Pasillo (SOLCA), Fuente: institutodelcancer.med.ec

e) Pasillo

Los pisos están revestidos de cerámica blanca antideslizante para mayor protección del paciente, contiene en ciertas partes colores vivos en forma de señal ética. Con respecto a la cromática el color blanco predomina en su mayor totalidad, en los cielos rasos se observa luz artificial color blanca cada cierta distancia, en las paredes se sigue manteniendo el barandal junto con ilustraciones infantiles de varios colores.





Figura: 37. Pasillo (SOLCA). Fuente: institutodelcancer.med.ec

f) Pasillo consultorio

Los pisos están revestidos de cerámica blanca antideslizante para mayor protección del paciente, contiene en ciertas partes colores vivos en forma de señal ética direccionando hacia la salida. Con respecto a la cromática el color blanco predomina en su mayor totalidad, en los cielos rasos se observa luz artificial color blanca cada cierta distancia, en la pared se encuentra un gran ventanal ayudando al paso de luz natural dando una sensación de libertad, a su frente se observan ilustraciones con temáticas infantiles.

g) Sala de quimioterapia

Y por último la sala quimioterapias en donde se llevan a cabo los tratamientos de quimioterapia, no cuenta con un diseño adecuado, carece de mobiliario especial para recibir el tratamiento, siendo aquel lugar en el que se debería tener un ambiente de acorde a las necesidades del paciente, ya sea con temáticas que incentiven a los pacientes a seguir con el tratamiento y así confrontar su enfermedad. Los pisos están revestidos de cerámica blanca antideslizante para mayor protección. Con respecto a la cromática el color blanco sobresale en toda el área de quimioterapia, la combinación de luz natural y artificial tanto en cielo raso y en paredes ayuda al espacio a tener cierta sensación de tranquilidad.

El análisis de cada uno de estos espacios servirá de mucho para poder ver los pros y contras a la hora de diseñar cada ambiente del proyecto a futuro.



Figura: 38. Sala de quimioterapia (SOLCA). Fuente: institutodelcancer.med.eo



Playoffice

Playoffice un estudio de arquitectura y diseño, enfocado a la creación de espacios y objetos infantiles. Está conformado por Javier Calvo (arquitecto), Judith Francisco (diseñadora gráfica), Inés Suardiaz (abogada y especialista en ocio infantil) y José Carlos Francisco (licenciado en INEF y especialista en ocio infantil). Todos con más de 15 años de experiencia en cada uno de sus campos (Playoffice, s.f.).

"Playoffice nació en 2013. La idea surge de nuestra propia experiencia como padres, es al tener hijos cuando hemos sido conscientes de todo el camino que queda por recorrer en los espacios dedicados a los niños. Ha sido cuando hemos querido ir a una biblioteca, a un hotel, al viajar, cuando nos hemos dado cuenta de que, aunque la sociedad está concienciada de la importancia de la educación y el cuidado de los niños, todavía ofrece pocos espacios que ayuden activamente a potenciar su desarrollo" así lo menciona Javier Calvo, integrante de Playoffice.

La empresa se dedica a diseñar espacios y objetos que fomentan el aprendizaje a través del juego, espacios que puedan ayudar a desarrollar la creatividad, la inteligencia emocional, la psicomotricidad y la convivencia.

La unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Gregorio Marañón y la Fundación Juegaterapia, realizan un gran trabajo al tener como iniciativa robar más que una sonrisa a pacientes tratantes del cáncer.

La sala de aislamiento se ha convertido en la primera estación lunar pensada específicamente para ellos.




Figura: 39. ESTUDIO CREATIVO. Fuente: playoffice.es







Figura: 40. Shakira madrina de niña con cáncer. Fuente: Juegaterapia.org

Un paciente al momento de realizar su tratamiento siendo hospitalizado se priva de momentos de diversión y ocio en espacios libres como: parques, cines, bibliotecas, ocasionando aburrimiento y perdida de esperanzas de vida. Gracias a la iniciativa de la Fundación Juegaterapia los niños tendrán la oportunidad de visitar una estación lunar, con funciones domóticas y avances tecnológicos aplicados por primera vez en un centro de salud en España.

Tecnología que permite la simulación de distintas experiencias como un viaje al espacio, la recreación de un amanecer o, que el niño desde la cama de su habitación contemple el firmamento.

El área de pediatría con un diseño futurista que simula una nave espacial, buscando romper con la monotonía típica de un hospital. Paredes con gráficos de constelaciones y temáticas espaciales se puede observar por toda la planta, con el propósito de hacer que un niño pueda olvidar por un instante que se encuentra en un hospital y así desconectarse de la rutina. El juego y la fantasía en los niños pueden desarrollar sentimientos positivos para minimizar las emociones negativas provocados al momento de realizar el tratamiento.

El control de enfermería se convierte en "Control de Tripulación". Antes de entrar el niño astronauta procede a colocarse una "pijama espacial".

Y mediante un control inalámbrico podrán controlar y realizar cambios de iluminación o sonido que consideren necesarios.

Al inicio de la sala se encuentra una frase, "La Quimio jugando se pasa volando". El diseño es completamente futurista, combinado con sonidos espaciales, robots que les reciben al inicio. La estación lunar se ha convertido para ellos un mundo lleno de fantasía, dejando atrás el miedo de volver a recibir el tratamiento.

La palabra aislados no significa alejarse del mundo o tener que dejar de vivir cosas maravillosas simplemente por estar enfermos.



2.1 ANÁLISIS DE HOMOLOGO I

Hospital niño Jesús de Madrid

A inicios del siglo XIX fue construido por la duquesa de Santoña, el primer hospital madrileño especializado exclusivamente en atención pediátrica para niños de escasos recursos. El hospital Niño Jesús, de trinidad pública y ubicada en el distrito de Retiro, ha ido evolucionando, siento merecedor de varios premios otorgados por varias instituciones, Margarita González, expresa: "la joya de la corona son sus profesionales y la propia filosofía del centro que busca atender no solamente a los niños, sino también a los padres".

El hospital nació con vocación de crear la especialidad pediátrica como tal, "porque los niños no son pequeños adultos, sino que tienen sus características propias", asegura González

En 2016, solo en Oncología, donde las estancias de los niños son más prolongadas, hubo 863 ingresos de los cuales 17 han sido nuevos casos.

Las tecnologías, HP colaboran con la Fundación Juegaterapia para convertir en un mundo mágico en el área de oncología pediátrica del Hospital Niño Jesús.



Figura: 41. Hospital de Niños SJD - Barcelona. Fuente: SJD







Figura: 42. María presenta la muñeca más linda "Baby Pelones" . Fuente: Juegaterapia.org

La Fundación Juegaterapia tiene como objetivo principal ayudar a los niños enfermos del cáncer a través del juego, realizando varias actividades como; reunir consolas de videojuegos que ya no se utilicen y ubicarlas dentro de habitaciones oncológicas en hospitales españoles para que los pequeños puedan divertirse jugando y así olvidando temporalmente su enfermedad.

El Jardín de mi Hospi, denominado asies una iniciativa de la Fundación, consiste en recuperar las azoteas de los hospitales españoles y convertirlos en jardines, para que todos los niños ingresados puedan divertirse al aire libre. Los primeros hospitales a intervenir fueron; Hospital, la paz en Madrid, también la azotea de la octava planta del Hospital 12 de Octubre, y en Madrid el Hospital La Fe de Valencia.

Gracias al apoyo de entidades financieras, como personajes famosos, jugadores de fútbol, actores, cantantes, la fundación ha podido llevar a cabo proyectos sumamente importantes en áreas oncológicas pediátricas con temáticas llamativas, que ayuden a los niños con cáncer a superar su enfermedad.

El 80% de la financiación del proyecto para el hospital Niño Jesús, se debe a la venta de los Baby Pelones, "los muñecos más llamativos y bonitos del mundo" (funación Juegaterapia, 2018), creados por la fundación. Diseñados en su mayoría por los mismos niños de los hospitales.



El proyecto, "El Retiro invade el Niño Jesús", que se adapta a todas las necesidades y funciones asistenciales del Hospital está planeado en 5 fases, ha sido encargado a la empresa PlayOffice, que desde hace algunos años atrás se dedica a diseñar espacios recreacionales para niños.

Historia del Retiro

La planta de Oncología Pediátrica, San Allfonso fue rediseñada llenándola de historias del Retiro. Paredes con colores llamativos, relieves interesantes, árboles, ardillas, paseos, personajes de otra época, etc., son las que se pueden observar en toda el área pediátrica. Espacios acolchonados y divertidos donde los niños pueden descansar con tranquilidad, colocarse audífonos y escuchar historias infantiles como la de la elefanta Pizarrín; que se escapó de la casa de fieras y la encontraron comiéndose un montón de bollos en una panadería (Fundacion Juegaterapia, 2018). Son historias interesantes para que los niños puedan llevar su imaginación más allá de lo real y así soñar en un mundo mejor.

En la parte interior del área pediátrica se ha incorporado elementos decorativos, cambiando suelos y paredes, se ha instalado un sistema de luces permitiendo que los niños puedan cambiar los colores de los pasillos mediante un sistema de control domótico. (Juegaterapia.org, 2018)



Figura: 43. Proyecto en Hospital de Niños SJD - Barcelona. Fuente: Juegaterapia.org

INIVERSIDAD DE CUEN



Figura: 44. Proyecto en Hospital de Niños SJD - Barcelona. Fuente: Juegaterapia.org

Historia del Retiro

"La tecnología cobra un sentido especial cuando se pone al servicio de las personas, cuando las ayuda a evadirse de sus problemas y cuando las hace sonreír. Este proyecto es un claro ejemplo de tecnología con sentido. Ser capaces de cambiar el estado de ánimo de las personas y generar un ambiente que contribuya positivamente a su recuperación. Este tipo de colaboración hace que nos sintamos orgullosos de la labor que realizamos cada día"; declara Helena Herrero, Presidente de HP para España y Portugal".

La primera fase del proyecto, consta de recrear paisajes del parque, el Retiro, que está ubicado frente del hospital. Modificaciones en pasillos y zonas comunes, con interés prioritario en las salas de hospitalización y una temática de naturaleza, colocado en un espacio interior, en el que los niños reciben su tratamiento o acuden a consultas, así ellos puedan observar todo un universo de vegetación, mariposas, casas de pájaros y mucha luz hará sentir de cerca la vida del parque. Los objetivos principales del proyecto son: mejorar las condiciones del entorno hospitalario con el propósito de llenar de esperanza al paciente y así poder ayudarlos a sentirse mejor y conseguir que los niños puedan identificarse con el espacio hospitalario diseñando un lugar que los impacte positivamente. (Juegaterapia.org, 2019)

Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Adrian Illescas Z. 59



Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto: "El Retiro invade el Niño Jesús"

Arquitecto; Play Office Ubicación: España - Madrid Año del proyecto: 2018

Área pediátrica,

"La naturaleza ofrece una cantidad tan elevada de estímulos que el contacto con ella hace que el niño se encuentre en un espacio abierto, con sensación de libertad, con capacidad de moverse libremente, de observar los procesos que ocurren, y eso es fundamental para el desarrollo de sus habilidades de movimiento, pero también un estímulo para sus neuronas, para sus emociones y para su aprendizaje; es una experiencia vital que permite al niño sentir y medirse a sí mismo de forma diferente a como lo hace en la ciudad", resume Mari Luz Díaz, psicóloga, directora del centro de innovación educativa Huerto Alegre. Ambientes interiores llenos de naturaleza llenan de beneficios a pacientes en tratamiento del cáncer, con respecto al proyecto "El Retiro invade el Niño Jesús" se realizará un análisis sobre pisos, suelos, paredes, decoración, mobiliario, iluminación.

El pasillo tiene un 90% de color blanco y un 10% de color verde y celeste actuando un mínimo contraste en el ambiente, las paredes contienen relieves de madera he ilustraciones de formas extraídas de la naturaleza, pisos de porcelanato blanco, cielo raso de color blanco con puntos de iluminación led directos e indirectos.



Figura: 45-46 Proyecto en Hospital de Niños SJD-Barcelona. Área Pasillo. Fuente: Juegaterapia.org





Figura: 48. Proyecto en Hospital de Niños SJD-Barcelona. Área de descanso. Fuente: Juegaterapia.org



Área pediátrica,

Zona de descanso y relajación para pacientes.

Cada uno de los ambientes creados para el área pediátrica en general mantienen una cromática neutra en la que el blanco predomina, el color verde utilizado en la pared de la zona de descanso y relajación contrasta con el color blanco del piso y cielo raso. Contiene decoración de plantas naturaleza en representación a los árboles del parque mencionado anteriormente. Con respecto al mobiliario se le coloca una banca de descanso color verde de madera, así como un nicho amoblado de color verde oscuro, con pantallas y audífonos en los que el niño puede disfrutar de sonidos y vídeos provocados por la naturaleza.

Área pediátrica,

Zona de tareas y relajación para niños.

El proyecto desde un inicio contempló la visión de crear un ambiente en el cual el paciente se sienta dentro la naturaleza, ya que la idea comprende principalmente en crear un espacio comunitario y no únicamente en un cuarto frío. Se puede observar en el centro de la habitación una especie de árbol en 3d de madera junto con bancas circulares de color verde que contrasta con el cielo raso color blanco y piso color crema. Con respecto a las paredes contienen un fondo de color blanco con ilustraciones en 2d de diferentes formas de: plantas, árboles y hojas. Mobiliario en su ingreso de color verde, área de descanso contiene en su piso alfombra de color verde y la pared varias ilustraciones de diferentes plantas colocadas en repisas. En el cielo raso en su totalidad de color blanco con puntos de luz directos he indirectos del mismo color que cambia según lo comanden.

Figura: 47 Proyecto en Hospital de Niños SJD- Barcelona. Zona de tareas. Fuente: Juegaterapia.org



Área pediátrica,

Zona Pasillo

La cromática que se consigue dentro de los espacios, está relacionada principalmente a colores extraídos de la naturaleza, debido al concepto que conlleva. El color verde que se encuentra en un 75% brinda calidez en todos los espacios. Dentro de los pasillos, ilustraciones de árboles, animales, plantas, nubes, césped genera una sensación de libertad. Según la publicación de Science Daily, la sensación de pertenecer a la naturaleza nos ayuda a superar ciertos problemas tales como el aislamiento. Ya que un paciente con leucemia necesita motivación para poder conllevar su tratamiento en espacios cálidos, tranquilos, alegres. Más no recibirlos es ambientes fríos causando problemas emocionales afectando a su recuperación. Con respecto a la iluminación se observa luz directa he indirecta de color blanco dependiendo la forma de configuración del mismo.



Figura: 49-50. Proyecto en Hospital de Niños SJD - Barcelona. Pasillo. Fuente: Juegaterapia.org





Figura: 51. Proyecto en Hospital de Niños SJD - Barcelona. Pasillo. Fuente: Juegaterapia.org



Área pediátrica,

Zona Pasillo

Más allá de nuestros actos, es importante saber que el contacto directo con la naturaleza en la infancia es clave para el desarrollo de la personalidad de los niños, un paciente con cáncer conlleva una vida anímicamente baja debido a su tratamiento. Por ende, es relevante el diseño de un espacio. Pasillos fríos fueron remplazados por temáticas de cuentos para niños de naturaleza. Nichos en formas de casas de madera que contiene áreas de entretenimiento como: zona para escuchar música, zona de descanso y zona de vídeo. Paredes con ilustraciones de aves, árboles y todo tipo de animales decoraban cada una de ellas. Cielos rasos de color blanco combinado con formas de copas de árboles color verde contrastando con el color blanco, iluminación led indirecta y directa de color blanco, pisos de porcelanato de color blanco en el centro en forma de señalización, y a sus lateras color verde en representación al césped y finalmente mobiliario de color celeste como sillas y mesas.

Área pediátrica,

Biblioteca

"No es solo una biblioteca. Es una nave espacial que te llevará a los puntos más lejanos del universo, una máquina del tiempo que te llevará al pasado lejano y al lejano futuro, un maestro que sabe más que ningún ser humano, un amigo que te divertirá y te consolará y sobre todo una salida a una vida mejor, más feliz y más útil" Isaac Asimov. Y por último la biblioteca con un cielo raso color blanco con iluminación led directa. Paredes de fondo blanco con ilustraciones de todo tipo de hoja de árbol, piso de porcelanato blanco, ventanas grandes permitiendo el paso de luz natural, con respecto al mobiliario estanterías, mesas y sillas de color verde contrastando con el color blanco del piso y cielo raso.

Figura: 52. Proyecto en Hospital de Niños SJD - Barcelona. Biblioteca. Fuente: Juegaterapia.org



2.1.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS DE H<mark>OMÓLOGOS M</mark>ODULARES



Introducción

A continuación, se realizará el análisis de dos tipos de estructuras, cada homólogo analizado debe cumplir la condicionante de permanecer por un lapso de cierto tiempo en un lugar establecido, y así pueda ser re ubicado en cualquier otro espacio. Su forma de traslado y armado debe ser rápido y fácil, ya que, debido a su tiempo de estancia, necesita ser ensamblado lo más pronto posible para que el espectador pueda disfrutar cada espacio acorde a su funcionalidad.

La finalidad del análisis de cada uno de dichos homólogos mencionados anteriormente será de gran ayuda a la hora de ejecutar el proyecto, ya que se podrá extraer formas, colores y sobre todo detalles constructivos de cada uno de ellos.

A continuación, se analizará: sistemas constructivos, formas, cromática, concepto,

Figura: 53. Módulos transportables. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas



Árbol de navidad, Cuenca-Ecuador

Datos generales del proyecto Nombre del proyecto: "El Árbol de Navidad" Arquitecto: Fundación Luminar Ubicación: Cuenca-Ecuador Año del proyecto: 2019 Altura: 35m un árbol de navidad de 35 metros de altura, cuya estructura metálica está cubierta de 1.000 metros cuadrados de luces tipo led.

La plaza del Otorongo de la ciudad de Cuenca se llena de un brillo especial, con

El festival de la luz en la ciudad de Cuenta, cuenta con varios eventos, iniciando con la inauguración del árbol de navidad más alto del Ecuador. Miles de cuencanos se dan cita a observar juegos de luces de varios colores durante algunas noches.



Figura: 54-55. El árbol de navidad en la Plaza del Otorongo, Cuenca. Fuente: Diario el Universo



Su base está compuesta por plintos, zapatas prefabricadas de hormigón armado y platinas metálicas permitiendo el ensamble rápido y de forma segura con la estructura superior. Todo esto conforma una estructura gigantesca de forma cónica, compuesta por perfiles de acero galvanizado unidos con pernos, forrado con mallas electro soldadas permitiendo la colocación de la luz led.


El análisis del Árbol más grande del Ecuador ubicado en la ciudad de Cuenca, permitirá extraer detalles constructivos y materiales utilizados a la hora de su fabricación para el proyecto a realizar a futuro, el mismo que se podrá observar en el siguiente capítulo.



2.1.3 Homólogo II Endesa World Fab Condenser / MARGEN-LAB

ALL R M. RES. DESCRIPTION OF REAL PROPERTY.

UNIVERSIDAD DE CUENCA



Categoría: Pequeña escala

España

 Arquitectos de proyectos: Daniel Ibáñez, Rodrigo Rubio

• Colaborador: FAB LAB NETWORK

• Cliente: IAAC, ENDESA

Año del proyecto: 2014

ENDESA WORLD FAB CONDENSER es un prototipo termodinámico, un domo bioclimático, ubicado en la Plaza Glorias (Barcelona), con motivo de la décima conferencia internacional sobre fabricación digital.

El proyecto explora las conexiones entre el diseño paramétrico, las estrategias climáticas pasivas y la fabricación CNC local.

Margen-Lab junto con Fab Lab Network, diseñaron Endesa World Fab Condenser a escala global, utilizando materiales renovables con origen orgánico (madera, lino y materiales cultivados con el sol), que se fabrican localmente.




Figura: 61. Endesa World Fab Condenser. Fuente: Archdaily



Figura: 56-57-58-59. Detalles constructivos, Árbol de Navidad. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas



El prototipo fue diseñado (escrito en código) en 2 meses, fabricado en 5 días y ensamblado en 4 llegó con la ayuda de voluntarios de Fab Labs (laboratorios de fabricación) en todo el mundo.

Todo el pabellón está construido con 20 componentes de fabricación digital y la lógica de diseño paramétrico simplifican la prefabricación y el proceso de ensam-

Todos los componentes son diferentes, pero comparten la misma lógica formal, constructiva y material.

"Las protuberancias de la piel hacia atrás, más típicos de las formas geométricas de navegación. Las orientaciones de las aberturas norte-sur siguen las direcciones de viento predominantes (montaña-mar) generando patrones alternativos de ventilación (mañana-tarde). El escenario de madera de 200 m2 que lo rodea actúa como un depósito de aire fresco, que se inyecta naturalmente en el espacio principal a través de las perforaciones en las gradas cada vez que sopla el viento."

"Todos los materiales utilizados son de origen orgánico (lino y madera) y se obtienen localmente. Todas las industrias y empresas involucradas en el proceso son de mediana escala y están ubicadas dentro de un radio de 80 km.





Figura: 62. Endesa World Fab Condenser. Fuente: Archdaily

Figura: 63. Endesa World Fab Condenser. Fuente: Archdaily



Endesa World Fab Condenser / MARGEN-LAB



COST BRIDGE INC.



2.2 Levantamiento de parques en la ciudad de Cuenca

A los siguientes parques de la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, se les realizó análisis de: Emplazamiento, soleamiento y vientos tomando en cuenta el área poder ubicar el proyecto.




Figura: 65. Parque Calderón "Cuenca" Fuente: EL TIEMPO




Emplazamiento, soleamiento y vientos del parque Paraíso UBICACIÒN






Emplazamiento, soleamiento y vientos del parque Paraíso







Emplazamiento, soleamiento y vientos del parque Miraflores UBICACIÒN





Emplazamiento, soleamiento y vientos del parque de Miraflores

El área aproximada para colocar el módulo es aproximada de 500 a 600 m2.

El sol cumple un recorrido en dirección progresiva, ubicándose al lado este a las 6:00am, hora desde la cual va a proseguir hasta ubicarse de forma cenital con referencia a la ubicación del módulo alrededor del mediodía (12:00 am- 1:00pm), de ahí en adelante el sol cubrirá la parte oeste, focalizando su incidencia hacia la fachada suroeste de la construcción. La iluminación natural generada por el sol va a incidir directamente en la fachada con orientación este. Así se va a obtener iluminación directa en el área de la biblioteca, ingreso y el área recreación.



Figura: 67. Parque Miraflores "Cuenca" Fuente: EL TIEMPO

2.3 Análisis de historia de vida

La historia de vida es realizada a la familia de Andrea Solís, una niña que lucha contra la leucemia aguda mieloide. Su padre, cuenta los inicios de la enfermedad en s<mark>u hija.</mark>

Los profesores junto con sus padres empezaron a ver que Andrea presentaba problemas de palidez y sobre todo la falta de ánimo para ejecutar las actividades, por lo que le realizaron exámenes correspondientes y al mes, fue detectada la enfermedad del cáncer (leucemia aguda mieloide).

De inmediato fue tratada en el hospital Children'S Miracl.

Su doctora Morgan empezó con el tratamiento, recibiendo la primera quimioterapia, la misma que en sus inicios no funciona debido a que le estaba causando mucho daño, matando células buenas y dejando las malas, después de dos meses con ese problema, al ver que no daba resultados el tratamiento, para la tercera quimioterapia le decidieron hacer un tratamiento más fuerte, obteniendo muy buenos resultados, pasando a la siguiente fase del tratamiento la radiación. El 3 de septiembre del 2015 le realizaron el trasplante de médula ósea, reaccionando muy bien, teniendo efectos secundarios.



Figura: 68. Andrea Solís y sus amigos. Fuente: ISSUU





Figura: 69. Andrea Solís en su tratamiento. Fuente: Azteca América

A los 15 días del trasplante Andrea agravo, sufrió un injerto contra huésped, debido a que su cuerpo no quería asimilar el trasplante. Andrea, una niña muy fuerte expresa, "he tenido un problema en el corazón, he tenido cáncer, bueno dicen que ahorita no tengo, pero no estoy sana del todo, en este momento estoy en recuperación".

Andrea una niña muy lista le fascina la escuela, empezó a tener problemas muy graves, adelgazó, no quería alimentarse, su cabello cayó, y al trascurrir el tiempo fue recuperándose de la enfermedad, el de su padre y hermana fue indispensable.

Andrea expresa "me caí muchas veces con mi familia, pero seguimos levantándonos y seguimos todavía en lucha", una inocente soportando el duro tratamiento, tiende a desarrollar una forma de pensar admirable, su felicidad ante cualquier situación crece, su forma de vivir les permite superar la enfermedad. Hermanas de Andrea fueron muy solidarias, al ver que se quedaba sin cabello debido al tratamiento de quimioterapia, decidieron cortarse su cabello. Sara y Sanamise fueron un gran apoyo incondicional.

Andrea expresa, "El hospital me ayudó mucho y también a mi familia, gracias a Dios y al hospital, pero en primer lugar a Dios. La gente no sabe, pero un día más de vida, es un milagro, todos los días que despiertas es un milagro, despertar y abrir los ojos, tener que comer, tener una casa es un milagro, tener pies para correr es un milagro", Andrea con lágrimas en los ojos expresa que la vida le dio una segunda oportunidad de vivir.



El sueño de Andrea es llegar a ser una doctora, y entretener a niños, tocar el piano, llenándolos de felicidad a cada uno de ellos. La felicidad de un niño es una de cualidades más importantes que ellos pueden tener.

Lo más importante para un paciente es seguir con una vida normal en casa, en la escuela, en un parque o en cualquier otro lugar. El propósito de conocer esta historia es saber lo que un niño siente y piensa sobre la enfermedad, la vida de ellos es muy diferente a la de un niño en tratamiento, el proyecto ayudara a que un paciente puedo llevar una vida normal.

2.4 CONCLUSIONES

El análisis del homólogo, en el cual la empresa Play Oficce y la fundación Juega Terapia, realizo el trabajo de rediseño en el área oncológica del Hospital Niño Jesús en Madrid, España. Fue de gran ayuda, ya que la extracción de formas, figuras, cosas, plantas, animales y en sí naturaleza del parque el Retiro, ubicado en frente al hospital, ayudo a ver que es de suma importancia adecuar un ambiente en el cual un paciente va a ser hospitalizado y recibir su tratamiento.

Según el análisis de la enfermedad del cáncer tratada en el capítulo 1, dice que un paciente en tratamiento llega a tener una baja de defensas, lo cual se siente anímicamente mal, por lo que es necesario que el lugar en el que va a recibir su tratamiento provoque sensaciones buenas como: esperanza, amor propio, fe y sobre todo ganas de seguir viviendo y seguir jugando. El análisis del homologo ayudar a ejecutar de mejor manera el concepto para el proyecto a futuro que se verá en el capítulo 3.

El análisis de detalles constructivos en módulos, pabellones, etc. es de gran ayuda, se podrá extraer detalles constructivos de pisos, paredes y cielo raso, permitiendo continuar la propuesta de diseño que se realizará en el capítulo final.


Y por último se realizó el emplazamiento de dos parques más concurridos de la ciudad de Cuenca, permitiéndonos saber la cantidad de m2 para poder ubicar el proyecto.



Figura: 70. Andrea Solís y su familia. Fuente: Azteca América



PROPUESTA DE DISEÑO DE MÓDULOS RECREATIVOS EN ESPACIOS PÚBLICOS.



78 Jonnathan Adrian Illescas



Figura: 71. Proyecto en Hospital de Niños SJD - Barcelona. Fuente: Juegaterapia.org

3.1 Definición del problema

En el capítulo II se analizó el Instituto contra el cáncer SOLCA de la ciudad de Cuenca, determinándose problemáticas como; su distribución, materialidad, cromática y el diseño conceptual, que debe ser solucionado de la mejor forma para mejorar la funcionalidad espacial.

Tratamientos dolorosos recibidos en espacios fríos, provocan que el paciente no quiera volver al hospital y seguir con el tratamiento.

Una de las problemáticas más importantes halladas en la investigación a inicios del proyecto, se observó la falta de áreas recreativas adecuadas para pacientes con cáncer, ya que, debido a su tratamiento, se encuentran aislados a espacios públicos como; parques, salas de cine, bibliotecas, escuelas, zonas de videojuegos y otros.

Un niño con cáncer tiende a entrar en decep<mark>ción, soledad, tristeza, l</mark>as mismas que provocan el despecho para poder luchar por su vida, negándose a seguir con el tratamiento, es muy necesario que toda la familia esté unida, y sobre todo crear espacios en los que ellos puedan distraerse comp<mark>artiendo con ot</mark>ros niños olvidando por un instante su enfermedad y motivándolos a seguir adelante.

Para ello se vio la necesidad de diseñar un módulo recreativo con varias zonas en su parte interior como salas de cine, bibliotecas, zonas de juego, zonas de descanso y zonas de videojuegos.



3.2 Conceptualización

A la hora de realizar la conceptualización se tomó en cuenta en gran parte el análisis de los homólogos revisados anteriormente.

La temática al momento de ejecutar el diseño será de gran importancia, ya que, según el análisis de cáncer en niños de la provincia del Azuay, se puedo observar que la enfermedad afecta en un porcentaje moderado más a los hombres que a las mujeres.

El concepto tomado para el diseño de los módulos son las formas de animales como:

- 1 Boceto planta (Ave)
- 2 Boceto fachada (Cóndor)
- 3 Boceto Ingreso (Colibrí)
- 4 Boceto sala central (Tortuga)
- 5 Boceto sala de cine (Mariposa)
- 6 Boceto biblioteca (Guacamaya)
- 7 Boceto sala de juego y descaso (Iguana)

1. BOCETO PLANTA

Para la planta principal se extrajo la forma de un ave con sus alas abiertas, procediéndola a geometrizarla para poder llegar a la planta final.






Figura: 72-73-74. Boceto digital. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas



BOCETO FACHADA

La fachada tiene la forma de un ave (un cóndor) con sus alas abiertas, un animal representativo del Ecuador en peligro de extinción.

El cóndor andino es considerado un símbolo de espiritualidad y poder para muchas culturas andinas, además ha poblado históricamente los territorios de Sudamérica.









INGRESO

El diseño del proyecto está constituido por formas, texturas y colores de varios animales del Ecuador, con el propósito de rescatar parte importante de la naturaleza que nos rodea.

La zona de ingreso es representada por el colibrí. Un estudio realizado por la página web "Hazte ver primero Ecuador" dice; "Ecuador es conocido como el "país de los picaflores", pues alberga 124 especies de estas aves, según los observadores especialistas."

Son aves totalmente hermosas, la silueta de sus alas emprendiendo su vuelo fue de gran ayuda para extraer ciertas formas que serán utilizadas en el cielo raso.

El ambiente está compuesto con una cromática de colores fríos, degradación del color azul, extraídos de la misma ave, contrastando con colores cálidos usados de manera indirecta en la iluminación.

Se puede encontrar gran variedad de colibrís en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay.




Figura: 76. Boceto digital Z1. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas

4 1





Figura: 78. Gráfico informativo Z2. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas

SALA CENTRAL

Las tortugas gigantes ubicadas en las Islas Galápagos - Ecuador son un tipo de reptiles caracterizados por el sólido caparazón que protege sus órganos vitales del que emergen la cabeza, las patas y la cola, su caparazón puede alcanzar los 1,5 metros de largo.

Es la especie de tortuga más grande que existe en la tierra, puede alcanzar los 300 kg en estado salvaje, y se cree que viven aproximadamente 100 años.

Existen al menos 10 especies diferentes de tortugas gigantes en Galápagos, que se diferencian por su tamaño, forma de caparazón y distribución geográfica.

Para la sala central se logró extraer la textura del carapacho, de manera hexagonal geometrizada. Combinados con colores marrones extraídos del mismo animal.




Figura: 79. Boceto digital Z2. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas

SALA DE CINE

Ecuador un país que alberga el 25% de todas las especies de mariposas que existen en el planeta, además tiene 200 endémicas, es decir que únicamente viven en Ecuador.

Según el profesor de la Universidad Católica de Cuenca, Álvaro Barragán, esta variedad se debe a los pisos bioclimáticos: "En Ecuador tenemos páramos, montañas, selva, bosque húmedo y bosque nublado, esta realidad facilita la variedad de especies". Sus alas están compuestas por membranas que se dirigen por varias direcciones, lo que facilito la extracción de formas para realizar tanto el cielo raso como la pared lateral.

El ambiente está compuesto por formas y colores extraídos de la mariposa llamada monarca.




Figura: 80. Boceto digital Z3. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas



Figura: 86. Gráfico informativo Z3. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas



BIBLIOTECA

Figura: 82. Gráfico informativo Z4. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas

"El guacamayo azul amarillo también conocido como, papagayo amarillo o paraba azul amarillo, es una especie de ave psitaciforme de la familia de los loros propia de América del Sur. En cautividad se reproducen fácilmente, en libertad viven en grupos de 25-30 ejemplares.

Este loro es el representante inconfundible de los guacamayos, loros con poderosos picos y colas muy largas."

Los colores cálidos y fríos extraídos del ave junto con formas de plumas se reflejará en ciertas partes del cielo raso.




Figura: 83. Boceto digital Z5. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas

UNIVERSIDAD DE CUENCA



SALA DE JUEGOS Y DESCANSO

"La iguana común o verde que está ampliamente distribuida por la América tropical y subtropical. Su peso puede superar los 5 kilogramos y su cuerpo y cola alcanzan más de 2 metros de longitud, además tiene una cresta dorsal de casi 10 centímetros de altura. Es una especie muy clásica de Guayaquil que se ha convertido en un ícono de la ciudad, debido a la gran población que habita en los entornos naturales de la urbe y que es visible en diferentes sectores."

Paneles como cielo raso fueron creados a base de la textura de la piel de iguana, una mezcla de colores cálidos y fríos fueron utilizados en ciertas partes de la zona de juegos, así como la zona de descanso.



Figura: 84. Boceto digital Z5. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas




Figura: 85. Gráfico informativo Z5. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas

Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Adrian Illescas Z.




3.2.1 Ideación

La ideación está formada por un conjunto de características y detalles que corresponden principalmente al diseño a aplicar.

Basándose en el concepto, se plantea la distribución de siete áreas, la idea es que la división que se genere, gire en torno a una base principal o un núcleo.

La forma del ave geometrizada facilitó una distribución de 7 áreas, partiendo de la zona central conectando con cada una de las áreas restantes como; área de biblioteca, área de ingreso, área de cine, área de salida, área de servicios higiénicos y área de juegos.

Cada área está representada por un animal, de los cuales fueron extraídos formas, colores y texturas.






Figura: 87. Planta Ideaciòn Z5. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas



3.3 Propuesta de diseño

3.3.1 Organigrama Funcional

La propuesta de diseño se genera bajo la necesidad de contar con un área recreativa, que cumpla con las necesidades de un niño con cáncer, ayudándolo a su recuperación de forma anímica.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Cromática y texturas fueron extraídas de varios animales del Ecuador, siendo necesario para la creación de paneles divisores, cielos rasos, ilustraciones en paredes y mobili<mark>ario.</mark>

Se propo<mark>ne crear una propuesta de dise</mark>ño en la cual se pueda contar con varios espacios en un mismo lugar, salas de cine, salas de descanso, salas de lectura y salas juegos conectados con una zona central.






Figura: 89. Boceto digital fachada. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas







3.3.2 PLANTA TÈCNICA Y ZONOFICACIÒN



	LEYENDA
1	Ingreso
2	Recepción
3	Sala Central
4	Sala de Biblioteca
5	Sala de Cine
6	SSHH
7	Sala de Juegos
8	Sala de Descanso
9	Salida de Emergencia








3.3.5 PLANTA DE CIMENTACIÓN


El diseño del proyecto parte de una escala pequeña, lo que genera una unidad mínima de recreación y aprendizaje en función de las necesidades que presentan los niños con cáncer (leucemia). Esta unidad parte de un módulo de 3x9m, la misma que fue implantada desde la cimentación (plintos prefabricados) hasta el diseño de acabados, permitiendo que la propuesta sea armable y desarmable, para ello se explicara de mejor manera en los detalles constructivos que serán vistos posteriormente.



3.3.6 EMPLAZAMIENTO

La propuesta se encuentra emplazada hacia la parte sur del parque de la Madre (Cuenca), este predio se caracteriza por estar ubicado en un sector, cuya ocupación de suelo es variable, contando con áreas verdes, equipamientos educativos, deportivos, comercios, vivienda, etc., en todo su radio de influencia.

La orientación del proyecto favorece al soleamiento y vientos, pretendiendo buscar las mejores vistas y la integración del niño con el área verde que se podra observar en las vistas 3d.









3.3.7 PLANTA DE EVACUACIÓN


Normas básicas de actuación en caso de emergencia.


- En caso de incendio;
- Comunique la emergencia.
- Por teléfono.
- Llame a los bomberos.
- Si se encuentra atrapado en el fuego;
- Gatee, retenga la respiración y cierre los ojos.
- Busque un cuarto con ventanas ala exterior.
- Señale su ubicación desde la ventana.
- Accidente en llamas:
- Cubrir con una manta o chaqueta.
- Enfriar con agua, no retirar ropa.
- Traslado urgente.
- En caso de evacuación:
- En caso de activarse la señal de evacuación.
- Desaloje inmediatamente las instalaciones.
- Mantenga la calma y no se detenga en las salidas.
- Utilice las vías de evacuación establecidas al respecto.
- Cierre las puertas que vaya atravesando.
- Atienda las instrucciones del personal designado para emergencias.
- En caso de accidente:
- Permanezca sereno.
- Solicite ayuda sanitaria.
- Observe la situación antes de actuar.
- Examine bien al herido sin tocarle innecesariamente.
- No mover un accidentado sin saber antes lo que tiene.







94 Jonnathan Adrian Illescas Z.







Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Illescas Z. Jonnath
















Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Adrian Illescas Z. 103









3.4.4 Calculo estructural


DATOS INICIALES						
	PISO	CUBIERTA				
CARGA MUERTA	4,5KN/m2	1,04 KN/m2				
CARGA VIVA	3KNUm2	0,7 KWm2				
CARGA ÜLTIMA	QD102 Mps.	0,0024 Mpa				
AREA TRIBUTARIA	6,75m2	13,5m2				
PESO TOTAL	0,06885	0,0324				
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL ESTRUCTURAL						
MODULO DE ELASTIC	210000 Mps					
COEFICIENTE DE PO	0,27					
FLUENCIA DEL ACER	420 Mpa					
CAPACIDAD ADMISE	D,18 Mpa					
CAPACIDAD DE COM	24 M					





Alio de la viga – Luz mas defarcitale / 28 Alfo de la viga = 8,26 m VIGAS Bace de la viga - Alio de la viga / 2 Base de la viga = 0,10 m

106 Jonnathan Adrian Illescas Z.



Fuerza última ⇒ralor que se obtiene de la fuerza normal que se aplica en el nodo del portico o estructura | Parsza última= 1,351e-5 MM Área= fuerza última / capacidad admisible del suelo Área = 7,51E-3 m2 Lade =0,52 cm Altura= Fuerza última/8 (0,17º raiz (fcºa)) Altura= 0.225cm

Tabla: 16. Cuadros de calculo estructural. Fuente: Arquitecta A. Bautista


La Arquitecta Cuencana Elisabet Rojas quien colaboro con el estudio estructural, realiza una pequeña descripción de todo el trabajo realizado.

Para el análisis, se utilizó una herramienta de programación denominada MATLAB, la cual, mediante cálculos con matrices, permitió determinar las máximas deformaciones de la estructura y así poder asegurar el correcto funcionamiento de la misma. En primer lugar, se determina el cálculo de carga última, resultado de sumar las cargas vivas y muertas, con este dato, y con las características propias que posee el material a usar para la estructura se puede obtener el tamaño óptimo de vigas, columnas, zapatas, finalmente se consiguen las deformaciones y desplazamientos máximos cuyo resultado se puede observar en los gráficos, y se puede comprobar que las deformaciones dadas por las cargas de la estructura no ponen en peligro la estabilidad de la misma. Cabe mencionar que para la aplicación correcta de fórmulas se utilizó como base las Normas Ecuatorianas de Construcción NEC.

Según el estudio realizado mencionado anteriormente se determinó que la estructura es antisísmica por lo que se continuara con ejecución del proyecto.




3.4.5 Detalle Estructural




UNIÓN: VIGAS - CIELO RASO - PLANOS SERIADOS escala 1:25


1Plinto prefabricado de H dm:50*50, n:50cm

- 2 Viga perfil IPN
- 3 Tabique estructural modular prefabricado de acero 9*3n
- 4 Solera inferior de panel PGU
- 5 Aislante térmico, fibra de vidrio
- 6 Placa cementicia prefabricada e=10mm
- 7 Cielo raso, MDP e=9mm
- 8 Cartela de acero liviano galvanizado
- 9 Solera superior de panel PGU
- 10 Viga de cierre IPN
- 11 Canefa de borde de alero: PGU
- 12 Plancha de fibrocemento e=10mm
- 13 Correa tipo C metálica
- 14 Cabio de acero estructural perfil U
- 15 Cabio de acero estructural perfil U
- 16 Viga de cierre IPN
- 17 Planos seriados de madera curvada 40mm*50mm
- 18 Cable tensor para cielo raso
- 19 Piso: tableros aglomerados 110*220cm e=9mm




ESCANTILLON 1: RECUBRIMIENTO DE PANELES. PISOS Y CIELO RASO escala 1:35







escala 1:30

108 Jonnathan Adrian Illescas Z.





DETALLE: COLECTORES TÉRMICOS CON TUBOS DE VACIO



_condesadora

_válvula de acceso

- válvula manual

tuberia de cobre

pvc luz con cable

reoestato de alta presión

_filtro secado

_tuberia de cobre

evaporadora


- 1. entrada de agua fria
- 2. tanque de acumulación con intercambiador de calor
- 3. tanque de expansión
- 4. estación solar con bomba y controlador de temperatura

Panel fotovoltaico solar 300w



SISTEMA DE MONTAJE marca: TRIMTEC PMT modelo:TRITEC PMT EVO BW type 70

dimensiones: 1752mm*86mm*76mm



CATÁLOGO

TANQUE modelo: rossato volumen:800lt altura: 205 cm

CAPTADOR SOLAR

marca: termocan modelo: ds-12-52-1800 dimensiones: 2000*1021mm

número de tubos: 12 **TERMOSTATO**

modelo: dt-b y prt_b

pilas: 2 de tipo aaa

precalentamiento por autoaprendizaje

VÁLVULA

mezcladora de 4 vias by pass de seguridad

bomba de circulación

AIRE ACONDICIONADO

marca: LG arto cool

capacidad de refrigeración: 18500 voltaje: 220v

frecuencia: 60hz peso: 27.3kg

dimensiones: 1.00*0.24*0.24

CONDENSADOR

marca: LG

modelo: gat156mac dimensiones: 0.87*0.65*0.288

PANELES FOTOVOLTÁICOS marca: HAREÓN SOLAR

modelo: Hareon HR-250P-18/Bb Poly

3BB EU

potencia nominal: 250W+5W,-0W tensión maxima del sistema: 1000V tension de servicio: 29.98V

corriente de servicio: 8.24A células por panel: 60 unidades


















Funcionamiento de colectores térmicos con tubos de vacío.


Los colectores de vacío igual que los ordinarios captan radiación solar mediante una placa absorbente metálica y plana, sin embargo, un primer rasgo distintivo de los de vacío consiste en que la placa está partida en tiras paralelas, a cada tira se le une un tubo en buen contacto térmico con ella, puede ser un tubo de evacuación de calor ordinario o bien lo que en inglés se llama un heat pipe, es decir un tubo de calor, nos centraremos en esta segunda opción, placas y tubos se manufacturan con un recubrimiento selectivo, a fin de reducir en lo posible las pérdidas por emisión infrarroja, aparte cada pareja tuvo placas se rodea con un tubo de vidrio en cuyo interior se hace vacío, de ahí el nombre del colector, el vacío elimina casi por completo las pérdidas por conducción y por convección, finalmente las partes superiores de los tubos de calor se embuten en el interior de un conductor y frontal, por él se hace circular el agua que se desea calentar, a continuación se observara como funciona el tubo de calor, su interior también está evacuado y solo contiene una pequeña cantidad de un fluido volátil por ejemplo un alcohol, en ausencia de radiación solar, la temperatura en la placa y en el tubo es baja y el fluido se encuentra en estado líquido encharcando la parte inferior del tubo, pero si hay radiación solar la placa transfiere calor al tubo, casi todo ese calor se emplea en vaporizar el fluido es decir es calor latente, el vapor asciende por convección natural y alcanza la parte superior del tubo donde existe un abultamiento que hace las veces de condensador, como vimos antes en torno al abultamiento circula el agua que se desea calentar, cuya temperatura será relativamente baja, por tanto, el fluido puede cederle calor latente cómodamente, condensándose el abultamiento tiene por cometido incrementar la superficie de transferencia de calor para que dicha transferencia sea más eficiente, tras la condensación las gotas de fluido resbalan tubo abajo más tarde volverán a ascender otra vez en forma de vapor con una nueva remesa de calor latente por la parte superior. M.I. Gonzales. (2-10-2019). Termotanque Solar de Tubos de Vacío [archivo de video] Recuperado de: https://www.youtube.com/ watch?v=nkC1z0QJEwc/.





Funcionamiento de panel solar.

Los paneles solares son un conjunto de placas que utilizan el efecto fotoeléctrico, estas placas son capaces de convertir la luz del sol en energía eléctrica. Los fotones son partículas que viajan a través de la luz del sol, las mismas que chocan contra las celdas solares, de este choque se producen electrones. Al flujo de electrones producidos del choque de los fotones y la placa solar se le llama corriente eléctrica, luego la corriente eléctrica es dirigida a un circuito exterior. Un panel solar está compuesto por varias celdas solares interconectadas entre sí absorviendo la luz del sol.



Flujo de electrones

• • • • •

• • • • •

• • • • •





Figura: 91. Gráfico informativo Panel solar. Fuente: Youtube

3.4.7 Detalles mobiliario


Zona de biblioteca, mesas y sillas.



Figura: 92. Render biblioteca Fuente. Jhonnathan Illescas







Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Adrian Illescas Z.




Figura: 95. Render Ingreso. Fuente. Jhonnathan Illescas












Figura: 96. Render Sala central. Fuente. Jhonnathan Illescas





ELEVACIÓN FRONTAL



ELEVACIÓN LATERAL

- Listado en Detalle

D-1: Larguero de madera 12x180 cm y 5cm de grosor. Con ensamble de tiras de madera para pie de cama.

Tablas de madera roble de 25cm de ancho con 1.20cm de largo, y un grosor de 1.5 cm.

D-2. Mesa hecha de resina epoxica, con madera y base metálica.

D-3: Soporte de tiras de madera de 3x3cm, para caja de madera de 5mm. Detalle 2 D-4: Lámpara



Figura: 97. Render Sala. Fuente. Jhonnathan Illescas













Figura: 98. Render Sala. Fuente. Jhonnathan Illescas


- Listado en Detalle

D-1: 3 Planchas de MDF de 3mm curvado mediante un molde de tiras de madera. D-2: Plancha de madera (caoba) de 12mm con perfil de acero en L sujetados por tornillos.

D-3: Tuerca con tornillo cabeza exagonal de 2 pulgadas.




PLANTA CAMA






120 Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Adrian Illescas Z. 121





Jonnathan Adrian Illescas Z. 123







Figura: 102. Render sala de juegos. Fuente. Jhonnathan Illescas

Jonnathan Adrian Illescas Z. 125







3.5 IMÁGENES 3D



Figura: 104. Render fachada. Fuente. Jhonnathan Illescas



IMÁGENES 3D

FACHADA

La fachada tiene la forma de un ave (un cóndor) con sus alas abiertas, un animal representativo del Ecuador en peligro de extinción.

Para llegar a la propuesta final se geometrizó el boceto amanera del animal anteriormente mencionado, las ventanas de formas orgánicas rompen con la rectitud de la estructura del proyecto.








Figura: 105. Render fachada. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas

INIVERSIDAD DE CUENCA



INGRESO

El diseño del proyecto está constituido por formas, texturas y colores de varios animales del Ecuador, con el propósito de rescatar parte importante de la naturaleza que nos rodea.

Son aves totalmente hermosas, la silueta de sus alas emprendiendo su vuelo fue de gran ayuda para extraer ciertas formas que serán utilizadas en el cielo raso. El ambiente está compuesto con una cromática de colores fríos, degradación del color azul, extraídos de la misma ave, contrastando con colores cálidos usados de manera indirecta en la iluminación.







Figura: 106. Render ingreso. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas

Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Adrian Illescas Z.



SALA CENTRAL

Las tortugas gigantes ubicadas en las Islas Galápagos - Ecuador son un tipo de reptiles caracterizados por el sólido caparazón que protege sus órganos vitales del que emergen la cabeza, las patas y la cola, su caparazón puede alcanzar los 1,5 metros de largo.

Para la sala central se logró extraer la textura del carapacho, de forma hexagonal geometrizada. Combinados con colores marrones extraídos del mismo animal.







Figura: 107. Render sala central. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas

INIVERSIDAD DE CUENCA



SALA DE CINE

La sala de cine contiene formas y colores extraídos de las mariposas (monarca), sus alas están compuestas por membranas que se dirigen por varias direcciones, lo que facilitó la extracción de formas para realizar tanto el cielo raso como la pared lateral, combinando con luces que cambian de color según su configuración.








Figura: 108. Render sala cine. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas

Jonnathan Adrian Illescas Z.



SALA DE CINE







Figura: 109. Render sala cine. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas




BIBLIOTECA

"El guacamayo azul amarillo también conocido como, papagayo amarillo o paraba azul amarillo, es una especie de ave psitaciforme de la familia de los loros propia de América del Sur. Este loro es el representante inconfundible de los guacamayos, loros con pode<mark>rosos picos y colas m</mark>uy largas."

colocó varias ilustraciones de guacamayos en paredes, de forma informativa.









BIBLIOTECA











SALA DE JUEGOS Y DESCANSO

"La iguana común o verde que está ampliamente distribuida por la América tropical y subtropical. Es una especie muy clásica de Guayaquil que se ha convertido en un ícono de la ciudad, debido a la gran población que habita en los entornos naturales de la urbe y que es visible en diferentes sectores."

Paneles como cielo raso fueron creados a base de la textura de la piel de iguana, una mezcla de colores cálidos y fríos fueron utilizados en ciertas partes de la zona de juegos, así como la zona de descanso.








Figura: 112. Render sala de juegos. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas



SALA DE JUEGOS Y DESCANSO







Flgura: 113. Render sala de juegos. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas





SALA DE JUEGOS Y DESCANSO







Figura: 114. Render sala de descanso. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas



SALA DE JUEGOS Y DESCANSO




Figura: 115. Render sala de descanso. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas

UNIVERSID

Facha



Ingreso




Figura: 116-117-118-119. Propuesta render. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas

Sala central



Sala biblioteca





PRESUPUESTO DE LA OBRA

						_ \	
		ANALISIS DE RUBROS					
ITEM	CÓDIGO APU	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO		U	CANT	P. UNIT	P. TOTAL
1	ESTRUCTURA			<u>'</u>			
1.1	ZAPATAS						
1.1.1	ES_101	Traslado y colocacion de zapatas con dado de hormigón prefabricados	u		34 9	,23	313,71
1.2	ESTRUCTURA M	ETÁLICA					
1.2.1	ES_102	Acero fy=2300kg/m2 /		kg	3520,53	2,98	10.473,58
1.2.2	ES_103_	Platinas metálicas para uniones 12*3mm		u	24	4,00	95,88
1.2.3	ES_104_	Pernos hexagonales con tuergas		u	1000	0,52	522,00
1.3	FACHADA						
1.3.1	ES_105	Placas cementicia con o sin texura cara exterior e=6mm		m2	281	7,172	2015,332
1.3.2	ES_106	Es puma de poliestireno expandido 1,2*1,2*0,05		m2	281	2,25	632,25
1.3.2	ES_107	Planchas OSB interior e=9mm		u	98	30,267	2966,166
1.4	CUBIERTA						
1.4.1	ES_108	Panel metálico para cubiertas tipo sanduich prefabricado (incluye traslado)	u		97 / 5	5 ,77	5.409,79
1.4.2	ES_109_	Planchas OSB interior e=9mm		u	97	30,27	2.935,90
1.5	GRADAS Y RAM	PA					
1.5.1	<u>ES_110</u>	Revestimiento de piso con tablón de madera para exterior	u		28	11,40	319,20
1.7	PISOS						
1.7.1	ES_112_	Piso de goma Estoperol para zonas húmedas		m2	14	9,90	138,60
1.7.2	<u>ES_113</u>	Tableros de melamina 2,50*1,83m		m2	309	29,77	9.198,93
2	CIELOS RASO	os en la companya de					
2.1	CR_201	Planchas de yeso cartón e=15mm		m2	55	9,42	518,1
2.3	CR_202	Tiras de madera nogal de 4*5cm		m	90	8,056	725,04
2.5	CR_203	Planchas de MDF e= 15mm		m2	92	26,43	2431,56
2.6	CR_204	Lamas de madera MDF e=12mm		m2	147	22,94	3372,18
2.7	CR_205	Tablones de pino 12*2,5 cm		u	83	7,475	620,425
3	INSTALACION	IES HIDROSANITARIAS					
3.1	HI_301	Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt.		u	1	108,00	108,00
3.2	HI_302	Red aguas servidas tubería 110 mm		pto	4	11,12	44,48
3.3	HI_303	Red aguas servidas tubería 50 mm		pto	6	6,28	37,69
3.4	HI_304	Suministro e instación de captadores solares con tubos de vacio	u		3 80	0,00	2.400,00
3.5	HI_305	Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua fría	m		0,00	7,32	146,34
3.6	HI_306	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2" para agua caliente	m		15	9,18	137,75
3.7	HI_307	Llave de paso cortadora de 1/2"		u	1	19,88	19,88
3.8	HI_308	Llave de pico (de grifo) de 1/2"		u	4	11,00	44,00
3.9	HI_309	Bajante de agua lluvia PVC 110mm con tub. y acc.		m	3,8		66,08
4	INSTALACION	IES ELECTRICAS					

3.6 Presupuesto





		S ELECTRICAS				
		Suministro y colocación de paneles fotovoltáicos 340w-385w u			50,00	4.200,00
		Cableado eléctrico, cable AWG # 14 iluminación	m	180	2,19	394,74
	403	Cableado eléctrico, cable AWG # 12 tomacorrientes	m	100	6,16	616,00
	404	Tablero de control 8 breakers	u	1	61,73	61,73
	405	Punto de iluminacion dicroico 50w 12v ojo de buey dirigible u		24	8,22	197,28
	406	Instalación de internet inalámbrico	u	1	63,00	63,00
	407	Lámparas fluorecentes compac <mark>tas</mark>	u	40	18,00	720,00
	408_	Instalación de interruptor Doble A10 (incluye placa)	u	17	21,26	361,47
.10 I <u>E</u>	409_	Tubería conduit 1/2" instalada	m	250	3,57	892,50
.12 IE_	<u>411</u>	Sistema de calefacción y vent <mark>ilación, suministro e instalacio</mark> n u		1	1100	1100
5 C /	ARPINTERIA I	DE ALUMINIO Y VIDRIO				
.1 <u>CA</u>	<u>4_501_</u>	Puerta corrediza de alumi <mark>nio</mark>	u	1	220,34	220,34
.2 <u>CA</u>	A_502_	Pasamanos de madera y vi <mark>drio</mark>	m	4	58,16	232,64
.3 <u>C</u> A	A 503	Puerta de Madera y Vidrio 1, <mark>10*2,20m</mark>	u	4	270,00	1.080,00
	<u> 504</u>	Puerta de MDF tamborada de <mark>0,9* 2,20m</mark>	u	2	323,24	646,48
.7 <u>C</u> A	A_505_	Ventana de aluminio y vidrio	m2	60	79,96	4.797,60
6 0 1	BRAS EN MAI	DERA				
.1 <u>O</u>	M_601	Muebles piso techo	m2	21	61,90	1.299,90
2 <u>O</u>	M_602	Mueble tamborado exagonal	u	7	3,00	21,00
3 <u>O</u>	M_603	Casilleros hexagonales	u	13	30,00	390,00
	M_605	Estanterias	u	7	85,71	599,97
.6 <u>OI</u>	M_606	Escalador	u	2	200,00	400,00
.9 01	M 609	veladores	u	4	30,00	120,00
.7 <u>O</u> I	M_610	camas	u	4	110,00	440,00
.9 01	M_612	sube y baja de plástico infantil	u	1	70,00	70,00
.10 01	M_613	Articulos de parque	u	1	800,00	800,00
7 T E	ERMINADOS					
.1 <u>TE</u>	_701	Meson de granito para baños	m2	6	103,42	620,52
	702	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal y griferia u		6 2	10,95	1.445,70
	703	terminados en resina epóxica	m2	33	59,45	1.961,85
	704	manguera LED varios colores	m	70	1,75	122,50
5 TE	_705	Inodoro	u	4,00	100,05	400,18
	706	accesorios para cine	u	1	2000	200
		Accesorios para escalada	u	2	80	16
		Caballito saltarín	lu	2	130	26
		Columpio silla de eje variable	lu	1	60	(
		Decorativos mínimos	u	10	20	20
	BRAS FINALE		<u> ~ </u>			
		Limpieza de la obra	m2	360	1,065	383,4
. <u>Į Oi</u>		/		SUBTOTAL		73.031,65
					-	8.763,80
				I.V.A 12% TOTAL		81.795,45
				TOTAL		01./95,4

Tabla: 17. Presupuestos Jonnathan Adrian Illescas Z.



Duración Comienzo Es Tructura Tableros con Leucemia 21, días Lun 7/1/19 Es Tructura 23 10 17 24 3 10 17 17 24 3 10 17 17 24 3 10 17 17 24 3 10 17 17 24 3 10 17 17 24 3 10 17 17 24 3 10 17 17 17 17 17 17 17					
MODULOS PARA NINOS CON LEUC EMIA 71, dias lun 7/h/19	Id		Duración	Comienzo	ene '19 feb '19 mar '19 at
Traslado y colocacion de zapatas con dado de hormigón prelabricados prelabricados de prelabricados de prelabricados de prelabricados de prelabricados de prelabricados de premos hexagonales con tuergas 2,5 días lun 77/179 Platinas metálicas para uniones 12°3mm 2,1 días lun 77/179 Placas cementicia con o sin texura cara exterior e=6mm 5,97 días lun 25/2/19 B Es puma de poliestireno expandido 1,2°1,2°0,05 7,03 días lun 25/2/19 Panel metálico para cubiertas tipo sanduich prefabricado (ncituye traslado) (incituye traslado	1	MÓDULOS PARA NIÑOS CO N LE UC EMIA	71, d í as	lun 7 / 1 / 19	
4 Acero fy=2300kg/m2 35,21 días lun 7/1/19 5 Platinas metálicas para uniones 12°3mm 2,1 días lun 7/1/19 6 Pernos hexagonales con tuergas 2,5 días lun 7/1/19 7 Placas cementicia con o sin texura cara exterior e=6mm 5,97 días lun 25/2/19 8 Es puma de poliestireno expandido 1,2°1,2°0,05 7,03 días lun 25/2/19 9 Panel metálico para cubiertas tipo sanduich prefabricado (incluye traslado) (incluye traslado) (incluye traslado) 2,06 días jue 7/3/19 (incluye traslado) 2,06 días jue 7/3/19 exterior 10 Planchas OSB interior e=9mm 2,3 días jue 7/3/19 exterior 11 Revestimiento de piso con tablón de madera para 0,6 días jue 7/3/19 exterior 12 Tableros de melamina 2,50°1,83m 6,57 días jue 7/3/19 exterior 13 Piso de goma Estoperol para zonas húmedas 0,51 días lun 18/3/19 14 CIELOS RASOS 3,44 días lun 18/3/19 15 Planchas de yeso cartón e=15mm 3,44 días lun 18/3/19 16 Tiras de madera nogal de 4°5cm 1,91 días lun 18/3/19 17 Planchas de MDF e=12mm 1,96 días lun 18/3/19 18 Lamas de madera MDF e=12mm 1,96 días lun 18/3/19 19 Tablones de pino 12°2,5 cm 1,76 días lun 18/3/19 20 INSTALACIONES HIDROS ANITARIAS 3 días vie 22/3/19 21 Sumínistro e instación de captadores solares con tubos de 3 días vie 22/3/19 22 Suministro e instación de tubería PVC 1/2° para agua 2,5 días vie 22/3/19 15 Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días lun 25/3/19 25 Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2° para agua caliente 2 27 Llave de paso cortadora de 1/2° 0,25 días mar 26/3/19	2	E STRUC T UR A	50, 4 3 d í as	lun 7/1/19	\ \ \
5 Platinas metálicas para uniones 12"3mm 2.1 días lun 7/1/19 6 Pernos hexagonales con tuergas 2.5 días lun 7/1/19 7 Placas cementicia con o sin texura cara exterior e=6mm 5.97 días lun 25/2/19 8 Es puma de poliestireno expandido 1,2"1,2"0,05 7.03 días lun 25/2/19 9 Panel metálico para oubiertas tipo sanduich prefabricado (incluye traslada) 10 Planchas OSB interior e=9mm 2.3 días jue 7/3/19 11 Revestimiento de piso con tablón de madera para 0.6 días jue 7/3/19 12 Tableros de melamina 2,50"1,83m 6.57 días jue 7/3/19 13 Piso de goma Estoperol para zonas húmedas 0.51 días lun 18/3/19 14 CIELOS RASOS 3,44 días lun 18/3/19 15 Planchas de yeso cartón e=15mm 3,44 días lun 18/3/19 16 Tiras de madera nogal de 4"5cm 1,91 días lun 18/3/19 17 Planchas de MDF e= 15mm 1,96 días lun 18/3/19 18 Lamas de madera MDF e=12mm 3,12 días lun 18/3/19 19 Tablones de pino 12"2,5 cm 1,76 días lun 18/3/19 20 INSTALACIONES HIDROS ANITARIAS 3 días vie 22/3/19 21 Suministro e instación de captadores solares con tubos de 3 días vie 22/3/19 22 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 1,5 días vie 22/3/19 23 Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días vie 22/3/19 24 Red aguas servidas tubería 60 mm 1,5 días vie 22/3/19 25 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua caliente 26 Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" para agua caliente 27 Llave de paso cortadora de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19	3		0,51 días	lun 7/1/19	7 h
6 Pernos hexagonales con tuergas 7 Placas cementicia con o sin texura cara exterior e=6mm 8,97 dias lun 25/2/19 8 Es purma de poliestireno expandido 1,2*1,2*0,05 7,03 días lun 25/2/19 9 Panel metálico para cubiertas tipo sanduich prefabricado (incluye traslado) 10 Planchas OSB interior e=9mm 11 Revestimiento de piso con tablón de madera para (incluye traslado) 11 Revestimiento de piso con tablón de madera para (incluye traslado) 12 Tableros de melamina 2,50*1,83m 13 Piso de goma Estoperol para zonas húmedas (incluye traslado) 14 CIELOS RASOS 13 44 días lun 18/3/19 15 Planchas de yeso cartón e=15mm 3,44 días lun 18/3/19 16 Tiras de madera nogal de 4*5cm 1,91 días lun 18/3/19 17 Planchas de MDF e=15mm 1,96 días lun 18/3/19 18 Lamas de madera MDF e=12mm 3,12 días lun 18/3/19 19 Tablones de pino 12*2,5 cm 1,76 días lun 18/3/19 20 INSTALACIONES HIDROS ANITARIAS 3 días vie 22/3/19 21 Suministro e instación de captadores solares con tubos de 3 días vie 22/3/19 22 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 1,5 días vie 22/3/19 23 Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días vie 22/3/19 24 Red aguas servidas tubería 50 mm 1,5 días vie 22/3/19 25 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2* para agua caliente 27 Llave de paso cortadora de 1/2* 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2* 29 Llave de pico (de grifo) de 1/2* 20 Q,25 días mar 26/3/19 20 Llave de pico (de grifo) de 1/2* 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2* 29 Llave de pico (de grifo) de 1/2* 20 Q,25 días mar 26/3/19	4	Acero fy=2300kg/m2	35,21 días	lun 7/1/19	
Placas cementicia con o sin texura cara exterior e=6mm 5.97 días lun 25/2/19 8 Es puma de poliestireno expandido 1,2*1,2*0,05 7.03 días lun 25/2/19 9 Panel metálico para cubiertas tipo sanduich prefabricado (incluye traslado) 10 Planchas OSB interior e=9mm 2.3 días jue 7/3/19 11 Revestimiento de piso con tablón de madera para exterior 12 Tableros de melamina 2,50*1,83m 6.57 días jue 7/3/19 13 Piso de goma Estoperol para zonas húmedas 0.51 días lun 18/3/19 14 CIELOS RASOS 3.44 días lun 18/3/19 15 Planchas de yeso cartón e=15mm 3,44 días lun 18/3/19 16 Tiras de madera nogal de 4*5cm 1,91 días lun 18/3/19 17 Planchas de MDF e=15mm 1,96 días lun 18/3/19 18 Lamas de madera MDF e=12mm 1,76 días lun 18/3/19 19 Tablones de pino 12*2,5 cm 1,76 días lun 18/3/19 20 INSTALA CIONES HIDROS ANITARIAS 3 días vie 22/3/19 21 Suministro e instación de captadores solares con tubos de vacio 22 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 1,5 días vie 22/3/19 23 Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días vie 22/3/19 24 Red aguas servidas tubería 50 mm 1,5 días vie 22/3/19 25 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2* para agua fría 26 Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2* para 1,88 días vie 22/3/19 28 Llave de paso cortadora de 1/2* 0,25 días mar 26/3/19 28 Llave de paso cortadora de 1/2* 0,25 días mar 26/3/19	5	Platinas metálicas para uniones 12*3mm	2,1 días	lun 7/1/19	₩
8 Es puma de poliestireno expandido 1,2*1,2*0,05 7,03 días lun 25/2/19 9 Panel metálico para cubiertas tipo sanduich prefabricado (incluye trasiado) 10 Planchas OSB interior e=9mm 2,3 días jue 7/3/19 11 Revestimiento de piso con tablón de madera para exterior 12 Tableros de melamina 2,50*1,83m 6,57 días jue 7/3/19 13 Piso de goma Estoperol para zonas húmedas 0,51 días lun 18/3/19 14 CIELOS RASOS 3,44 días lun 18/3/19 15 Planchas de yeso cartón e=15mm 3,44 días lun 18/3/19 16 Tiras de madera nogal de 4*5cm 1,91 días lun 18/3/19 17 Planchas de MDF e= 15mm 1,96 días lun 18/3/19 18 Lamas de madera MDF e=12mm 1,96 días lun 18/3/19 19 Tablones de pino 12*2,5 cm 1,76 días lun 18/3/19 20 INSTALACIONES HIDROS ANITARIAS 3 días vie 22/3/19 21 Suministro e instación de captadores solares con tubos de 3 días vie 22/3/19 22 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 1,5 días vie 22/3/19 23 Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días vie 22/3/19 24 Red aguas servidas tubería 50 mm 1,5 días vie 22/3/19 25 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2* para agua 2,5 días vie 22/3/19 26 Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2* para 1,88 días vie 22/3/19 27 Llave de paso cortadora de 1/2* 0,25 días mar 26/3/19 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2* 0,25 días mar 26/3/19	6	Pernos hexagonales con tuergas	2,5 días	lun 7/1/19	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
9	7	Placas cementicia con o sin texura cara exterior e=6mm	5,97 días	lun 25/2/19	
(incluye traslado) 10 Planchas OSB interior e=9mm 11 Revestimiento de piso con tablón de madera para o,6 días jue 7/3/19 exterior 12 Tableros de melamina 2,50°1,83m fiso de goma Estoperol para zonas húmedas o,51 días jue 7/3/19 13 Piso de goma Estoperol para zonas húmedas o,51 días jue 7/3/19 14 CIELOS RASOS 14 días jun 18/3/19 15 Planchas de yeso cartón e=15mm 3,44 días jun 18/3/19 16 Tiras de madera nogal de 4°5cm 1,91 días jun 18/3/19 17 Planchas de MDF e= 15mm 1,96 días jun 18/3/19 18 Lamas de madera MDF e=12mm 1,96 días jun 18/3/19 19 Tablones de pino 12°2,5 cm 1,76 días jun 18/3/19 20 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 3 días vie 22/3/19 21 Suministro e instación de captadores solares con tubos de vació 22 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 1,5 días vie 22/3/19 24 Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días jun 25/3/19 25 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2° para agua fría 26 Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2° para agua caliente 27 Llave de paso cortadora de 1/2° 0,25 días mar 26/3/19 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2° 0,25 días mar 26/3/19	8	Es puma de poliestireno expandido 1,2*1,2*0,05	7,03 días	lun 25/2/19	——
11 Revestimiento de piso con tablón de madera para exterior 12 Tableros de melamina 2,50*1,83m 6,57 días jue 7/3/19 13 Piso de goma Estoperol para zonas húmedas 0,51 días lun 18/3/19 14 CIELOS RASOS 3,44 días lun 18/3/19 15 Planchas de yeso cartón e=15mm 3,44 días lun 18/3/19 16 Tiras de madera nogal de 4*5cm 1,91 días lun 18/3/19 17 Planchas de MDF e= 15mm 1,96 días lun 18/3/19 18 Lamas de madera MDF e=12mm 3,12 días lun 18/3/19 19 Tablones de pino 12*2,5 cm 1,76 días lun 18/3/19 20 INSTALACIONES HIDROS ANITARIAS 3 días víe 22/3/19 21 Suministro e instación de captadores solares con tubos de vacio 22 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 1,5 días vie 22/3/19 22 Suministro e instalación de tubería 110 mm 1,5 días vie 22/3/19 24 Red aguas servidas tubería 50 mm 1,5 días vie 22/3/19 25 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2* para agua fría 2,5 días vie 22/3/19 26 Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2* para agua caliente 2 Llave de paso cortadora de 1/2* 0,25 días mar 26/3/19 27 Llave de paso cortadora de 1/2* 0,25 días mar 26/3/19 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2* 0,25 días mar 26/3/19	9		2,06 días	jue 7/3/19	
Exterior Tableros de melamina 2,50*1,83m 6,57 días jue 7/3/19	10		7 -	jue 7/3/19	→
Piso de goma Estoperol para zonas húmedas 0,51 días lun 18/3/19 14 CIELOS RASOS 3,44 días lun 18/3/19 15 Planchas de yeso cartón e=15mm 3,44 días lun 18/3/19 16 Tiras de madera nogal de 4*5cm 1,91 días lun 18/3/19 17 Planchas de MDF e= 15mm 1,96 días lun 18/3/19 18 Lamas de madera MDF e=12mm 3,12 días lun 18/3/19 19 Tablones de pino 12*2,5 cm 1,76 días lun 18/3/19 20 IINSTALACIONES HIDROS ANITARIAS 21 Suministro e instación de captadores solares con tubos de vacio 22 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 1,5 días vie 22/3/19 1,23 Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días vie 22/3/19 24 Red aguas servidas tubería 50 mm 1,5 días lun 25/3/19 25 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua fría 26 Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" para agua caliente 27 Llave de paso cortadora de 1/2" 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19			0,6 días	jue 7/3/19	<u> </u>
CIELOS RASOS 3,44 días lun 18/3/19 15 Planchas de yeso cartón e=15mm 3,44 días lun 18/3/19 16 Tiras de madera nogal de 4*5cm 1,91 días lun 18/3/19 17 Planchas de MDF e= 15mm 1,96 días lun 18/3/19 18 Lamas de madera MDF e=12mm 3,12 días lun 18/3/19 19 Tablones de pino 12*2,5 cm 1,76 días lun 18/3/19 20 INSTALACIONES HIDROS ANITARIAS 3 días vie 22/3/19 21 Suministro e instación de captadores solares con tubos de vacio 22 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 1,5 días vie 22/3/19 23 Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días vie 22/3/19 24 Red aguas servidas tubería 50 mm 1,5 días lun 25/3/19 25 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua fría 26 Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" para 27 Llave de paso cortadora de 1/2" 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19	12	Tableros de melamina 2,50*1,83m	6,57 días	jue 7/3/19	
Planchas de yeso cartón e=15mm 3,44 días lun 18/3/19 16 Tiras de madera nogal de 4*5cm 1,91 días lun 18/3/19 17 Planchas de MDF e= 15mm 1,96 días lun 18/3/19 18 Lamas de madera MDF e=12mm 3,12 días lun 18/3/19 19 Tablones de pino 12*2,5 cm 1,76 días lun 18/3/19 20 INSTALACIONES HIDROS ANITARIAS 21 Suministro e instación de captadores solares con tubos de vacio 22 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 1,5 días vie 22/3/19 23 Red aguas servidas tubería 110 mm 24 Red aguas servidas tubería 50 mm 1,5 días lun 25/3/19 25 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua 2,5 días vie 22/3/19 26 Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" para agua caliente 27 Llave de paso cortadora de 1/2" 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19	13	Piso de goma Estoperol para zonas húmedas	0,51 días	lun 18/3/19	l \ I \
Tiras de madera nogal de 4*5cm 1,91 días lun 18/3/19 Planchas de MDF e= 15mm 1,96 días lun 18/3/19 Lamas de madera MDF e=12mm 3,12 días lun 18/3/19 19 Tablones de pino 12*2,5 cm 1,76 días lun 18/3/19 20 INSTALACIONES HIDROS ANITARIAS 3 días vie 22/3/19 21 Suministro e instación de captadores solares con tubos de vacio 22 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 1,5 días vie 22/3/19 23 Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días vie 22/3/19 24 Red aguas servidas tubería 50 mm 1,5 días lun 25/3/19 25 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua 2,5 días vie 22/3/19 fría 26 Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" para 1,88 días vie 22/3/19 agua caliente 27 Llave de paso cortadora de 1/2" 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19	14			lun 18/3/19	\ m /
17 Planchas de MDF e= 15mm 1,96 días lun 18/3/19 18 Lamas de madera MDF e=12mm 3,12 días lun 18/3/19 19 Tablones de pino 12*2,5 cm 1,76 días lun 18/3/19 20 INSTALACIONES HIDROS ANITARIAS 3 días vie 22/3/19 21 Suministro e instación de captadores solares con tubos de vacio 22 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 1,5 días vie 22/3/19 23 Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días vie 22/3/19 24 Red aguas servidas tubería 50 mm 1,5 días lun 25/3/19 25 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua fría 26 Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" para agua agua caliente 27 Llave de paso cortadora de 1/2" 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19		·	- /		
18 Lamas de madera MDF e=12mm 19 Tablones de pino 12*2,5 cm 10 INSTALACIONES HIDROS ANITARIAS 20 INSTALACIONES HIDROS ANITARIAS 21 Suministro e instación de captadores solares con tubos de vacio 22 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 23 Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días 1,5		-			
Tablones de pino 12*2,5 cm 1,76 días lun 18/3/19 1 INSTALACIONES HIDROS ANITARIAS 3 días vie 22/3/19 2 Suministro e instación de captadores solares con tubos de vacio 2 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 1,5 días vie 22/3/19 2 Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días vie 22/3/19 2 Red aguas servidas tubería 50 mm 1,5 días lun 25/3/19 2 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua fría 2 Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" para agua agua caliente 2 Llave de paso cortadora de 1/2" 2 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 3 días vie 22/3/19 1,5 días vie 22/3/19 1,5 días vie 22/3/19 1,88 días vie 22/3/19	17				_ \
20 INSTALACIONES HIDROS ANITARIAS 21 Suministro e instación de captadores solares con tubos de vacio 22 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 23 Red aguas servidas tubería 110 mm 24 Red aguas servidas tubería 50 mm 25 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua fría 26 Suministro e instalación de tuberia PVC de 1/2" para 1,88 días vie 22/3/19 27 Llave de paso cortadora de 1/2" 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 29 O,25 días mar 26/3/19 10 Vie 22/3/19 11 Ná días vie 22/3/19 12 Ná días vie 22/3/19 13 Ná días vie 22/3/19 14 Ná días vie 22/3/19 15 Ná días vie 22/3/19 16 Ná días vie 22/3/19 17 O,25 días mar 26/3/19 18 Ná días vie 22/3/19	18		- /		—————————————————————————————————————
Suministro e instación de captadores solares con tubos de vacio Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 1,5 días vie 22/3/19 Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días vie 22/3/19 Red aguas servidas tubería 50 mm 1,5 días lun 25/3/19 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua fría Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" para agua agua caliente Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" para agua agua caliente 1,88 días vie 22/3/19 Llave de paso cortadora de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19	19				
vacio 22 Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt. 1,5 días vie 22/3/19 23 Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días vie 22/3/19 24 Red aguas servidas tubería 50 mm 1,5 días lun 25/3/19 25 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua fría 26 Suministro e instalación de tuberia PVC de 1/2" para agua agua caliente 27 Llave de paso cortadora de 1/2" 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19	20			vi e 22/3/19	
Red aguas servidas tubería 110 mm 1,5 días vie 22/3/19 Red aguas servidas tubería 50 mm 1,5 días lun 25/3/19 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua fría Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" para agua agua caliente Comparator of the service agua servidas tubería PVC de 1/2" para agua 2,5 días vie 22/3/19 Llave de paso cortadora de 1/2" Llave de pico (de grifo) de 1/2" O,25 días mar 26/3/19 Llave de pico (de grifo) de 1/2" O,25 días mar 26/3/19	21	vacio		vie 22/3/19	
Red aguas servidas tubería 50 mm 25 — Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua fría 26 — Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2" para agua caliente 27 — Llave de paso cortadora de 1/2" 28 — Llave de pico (de grifo) de 1/2" 29 — O,25 días mar 26/3/19 1,5 días lun 25/3/19 vie 22/3/19 vie 22/	22	Suministro y Colocacion de tanque séptico 1050lt.		vie 22/3/19	<u></u>
Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua 2,5 días vie 22/3/19 26 Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2" para 1,88 días vie 22/3/19 27 Llave de paso cortadora de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19	- 1	ů .	1	vie 22/3/19	
fría 26 Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2" para 1,88 días vie 22/3/19 agua caliente 27 Llave de paso cortadora de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19		0		lun 25/3/19	
agua caliente 27 Llave de paso cortadora de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19 28 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19	25			vie 22/3/19	—
28 Llave de pico (de grifo) de 1/2" 0,25 días mar 26/3/19	26		1,88 días	vie 22/3/19	
2.470 40 5100 (40 9.110) 40 1/2	27	Llave de paso cortadora de 1/2"	0,25 días	mar 26/3/19	
Rejente de agua Illuvia PVC 110mm con tubi y acci. 0.95 días vie 22/3/19	28	Llave de pico (de grifo) de 1/2"	0,25 días	mar 26/3/19	
29 Bajante de agua navia i vo Frontin con tab. y acc.	29	Bajante de agua Iluvia PVC 110mm con tub. y acc.	0,95 días	vie 22/3/19	>

3.7 Cronograma

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	ene '19 feb '19 mar '19 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24
30	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	4 ,3 d í as	vi e 22 / 3 / 19	l I
31	Suministro y colocación de paneles fotovoltáicos 340w-385w	1,5 días	vie 22/3/19	
32	Cableado eléctrico, cable AWG # 14 iluminación	1,3 días	vie 22/3/19	—
33	Cableado eléctrico, cable AWG # 12 tomacorrientes	1,3 días	vie 22/3/19	
34	Tablero de control 8 breakers	0,5 días	lun 25/3/19	
35	Punto de iluminacion dicroico 50w 12w ojo de buey dirigible	1 día	lun 25/3/19	
36	Instalación de internet inalámbrico	0,5 días	mar 26/3/19	
37	Lámparas fluorecentes compactas	1 día	mié 27/3/19	
38	Instalación de interruptor Doble A10 (incluye placa)	1,5 días	vie 22/3/19	
39	Tubería conduit 1/2" instalada	1,5 días	lun 25/3/19	<u> </u>
40	Sistema de calefacción y ventilación, suministro e instalacion	0,5 días	mié 27/3/19	7
41	CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO	5 días	jue 28 / 3 / 19	<u> </u>
42	Puerta corrediza de aluminio	0,5 días	jue 28/3/19	i l
43	Pasamanos de madera y vidrio	0,13 días	jue 28/3/19	-
44	Puerta de Madera y Vidrio 1,10*2,20m	0,5 días	jue 28/3/19	
45	Puerta de MDF tamborada de 0,9* 2,20m	0,5 días	jue 28/3/19	→
46	Ventana de aluminio y vidrio	5 días	jue 28/3/19	
47	OBRAS EN MADERA	8,76 d í as	jue 28 / 3 / 19	
48	Muebles piso techo	2,63 días	jue 28/3/19]
49	Mueble tamborado exagonal	2,19 días	mar 2/4/19	
50	Casilleros hexagonales	2,63 días	jue 4/4/19	
51	Estanterias	1,31 días	lun 8/4/19	
52	Escalador	0,5 días	lun 8/4/19	
53	veladores	0,5 días	lun 8/4/19	
54	camas	0,5 días	lun 8/4/19	1,
55	sube y baja de plástico infantil	0,03 días	lun 8/4/19	
56	Articulos de parque	0,5 días	lun 8/4/19	
57	TERMINADOS	5 d í as	m i é 10 /4/ 19	
58	Meson de granito para baños	0,5 días	mié 10/4/19	
59	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal y griferia	1,5 días	mié 10/4/19	
60	terminados en resina epóxica	5 días	mié 10/4/19	
61	manguera LED varios colores	3 días	mié 10/4/19	
62	Inodoro	0,5 días	mié 10/4/19	
63	accesorios para cine	1,5 días	mié 10/4/19	
64	Accesorios para escalada	0,25 días	mié 10/4/19	
65	Caballito saltarín	0,25 días	mié 10/4/19	
66	Columpio silla de eje variable	0,5 días	mié 10/4/19	
67	Decorativos mínimos	0,25 días	mié 10/4/19	
68	Limpieza de la obra	1,88 días	mié 10/4/19	

Tabla: 18.Cronograma.

RUBRO: Placas cementicia con o sin			nenticia con o sin texura ca	ara exterior e=6m	m	UNIDAD:	m2	
ESPECIFICACIÓN:	ESPECIFICACIÓN: Placas ceme			ara exterior e=6m	m	CÓDIGO:	<u>ES 105</u>	
EQUIPOS								
DESCRIPCIÓN	N / /	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	COSTO]
DESCRIPCION	- NC	A	В	C=	A*B	R	D=C*R]
	- N. 1					\ \		3.8 Análisis de precios unitarios
Andamio MACOM	77. 7	2	0,056		0,112	0,17	0,01904	7 3.0 Ariansis de precios uritarios
Herramienta menor	- 77		5% M. O.				\$0,064	
	- 11		7			SUBTOTAL M	\$0,083	
MANO DE OBRA								
DESCRIPCION	y	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO	HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO	
DESCRIPCION		Α	В	C=	A*B	R	D=C*R	
EO C1 Maestro mayor en ejecución de ol	bras civiles 🏸	0,20	3,93		\$0,786	0,17	\$0,13	
EO D2 Albañil		1,00	3,55		\$3,55	0,17	\$0,58	
EO E2 Peón		1,00	3,51		\$3,510	0,17	\$0,57	
			•			SUBTOTAL N	\$1,284	
MATERIALES								
DESCRIPCION	/		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO	
DESCRIPCION				-	A	В	C=A*B	
Plancha cementicia, superboarc	7		u	0,40	1,05	2,08	2,18	
Tornillos de fijación	/		u	3,99	4,20	0,60	2,52	
		•	•			SUBTOTAL O	\$4,704	
TRANSPORTE								
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TR	ANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO	
DESCRIPCION			A	I	3	/ C	C=A*B*C	
PLANCHA EUROLIT 2,44 (0.92) P7		kg	5,00	0,00	015	/ 10	0,01	
			'			SUBTOTAL O	\$0,008	/ \ \ \

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	\$6,078
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18%	\$1,094
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$7,172

RUBRO:	Zapatas con dado de hormigón prefabricados				UNIDAD:	u
ESPECIFICACIÓN:	Traslado y coloca	acion de zapatas con dado	de hormigón pref	abricados	CÓDIGO:	ES 101_
EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTC	HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	А	В	C=/	A*B	R	D=C*R
Herramienta menor		5% M. O.				\$0,046
					SUBTOTAL M	\$0,046
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR		HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A*B		R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,93			0,12	\$0,092
EO E2 Peón	2,00	\$3,51	\$7,020			\$0,826
					SUBTOTAL N	\$0,918
MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION			, i	4	В	C=A*B
zapata con dado prefabricada		u	1,000	1,050	\$6,500	\$6,825
					SUBTOTAL O	\$6,825
TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		ANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTC
		A	E	3	C	C=A*B*C
hormigón prefabricado	kg	20,000		0,000150	10	\$0,030
					SUBTOTAL P	\$0,030

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P INDIRECTOS Y UTILIDADES 189 COSTO TOTAL DEL RUBRO Tabla: 18.Anàlisis de precios unitarios

\nàlic



UNIVERSIDAD DE CUENCA

	RUBRO:	Panel metálico para cubier	Panel metálico para cubiertas tipo sanduich prefabricado (incluye traslado) UNIDAD:						
	ESPECIFICACIÓN:	Panel metálico para cubier colocación	rtas tipo sanduich prefabri	cado (incluye traslado), suministro y	CÓDIGO:	<u>ES 108</u>			
_	EQUIPOS	•							
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO			
	DESCRIPCION	A	В	C=A*B	R	D=C*R			
٦.	Andamio MACOM	2	0,056	0,112	0,17				
- 1	Herramienta menor		5% M. O.			\$0,067			
			7		SUBTOTAL M	\$0,067			
	MANO DE OBRA								
	DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO			
	DESCRIPCION	A	В	C=A*B	R	D=C*R			
	EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,930	\$0,786	0,170	\$0,134			
	EO D2 Instalador de revestimiento en general	1,00	\$3,550	\$3,550	0,170	\$0,604			
	EO E2 Peón	1,00	\$3,510	\$3,510	0,170	\$0,597			
		/A			SUBTOTAL N	\$1,334			
	MATERIALES								
	DESCRIPCION	/ /	UNIDAD	C. SIN DESP. C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO			
	DESCRIPCION			Α	В	C=A*B			
	Panel metálico para cubiertas tipo sanduich prefabricado (incluye traslado)		u	1 1,050	\$43,660	\$45,843			
				,	SUBTOTAL O	\$45,843			
	TRANSPORTE								
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TRANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO			
	DESCRIPCION		Α	В	С	C=A*B*C			
	ESTUCO DE TUMBADOS 1.2x0.6	Kg	11,02	0,000150	12	\$0,020			
		\ \			SUBTOTAL P	\$0,020			
		\ \	TOTAL COSTO DIRECTO (N	Λ+N+O+P)		\$47,263			
		N.	INDIRECTOS Y UTILIDADE:	5 18%		\$8,507			
		N. Carlotte	COSTO TOTAL DEL RUBRO)		\$55,771			

					435/111
RUBRO:		Planchas OSB interior e	UNIDAD:	u	
ESPECIFICACIÓN:	Suministro y colocación,	planchas OSB como recubr	n CÓDIGO:	<u>ES 107</u>	
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION .	A	В	C=A*B	R	D=C*R
Herramienta menor		5% M. O.	\ \		\$0,126
			Λ.	SUBTOTAL M	\$0,126
MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A*B	R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,93	\$0,786	0,17	\$0,134
EO D2 Albañil	1,00	\$3,55	\$3,550	0,17	\$0,604
EO E2 Peón	3,00	\$3,51	\$10,530	0,17	\$1,790
				SUBTOTAL N	\$2,527
MATERIALES					
DESCRIPCION	/	UNIDAD	C. SIN DESP. C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION			A	В	C=A*B
Planchas OSB interior e=9mm	/	u	1 1,05	\$21,900	\$22,995
	/			SUBTOTAL O	\$22,995
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TRANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
	/	A	В	С	C=A*B*C
Planchas OSB interior e=9mm	/ kg	1	0,000150	10	\$0,002
	/			SUBTOTAL P	\$0,0015

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	\$25,650
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18%	\$4,617
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$30,267

RUBRO:	Tableros de melamina 2,50*1,83m				UNIDAD:	m2
ESPECIFICACIÓN:		Tableros de melamina 2,5	0*1,83m		CÓDIGO:	<u>ES 113</u>
EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=	A*B	R	D=C*R
Amoladora	1	10,50		10,50	0,17	1,78
Herramienta menor		5% M. O.			\ \	\$0,09
	4.4				SUBTOTAL M	\$1,88
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO	HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A*B		R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	3,93	\$0,786		0,17	\$0,1
EO D2 Albañil	1,00	3,55		\$3,55	0,17	\$0,6
EO E2 Peón	2,00	3,51		\$7,020	0,17	\$1,1
/ \	·	•			SUBTOTAL N	\$1,93
MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION			-	Ą	В	C=A*B
Tornillos de fijación		u	3,99	4,20	0,60	2,5
Tableros de melamina 2,50*1,83m e=12mm		m2	1	1,000	21,42	21,4
/					SUBTOTAL O	\$21,42
TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TR	ANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
DESCRIPCION		Α		3	/ C	C=A*B*C
T.	kg	1		0,000150	10	\$0,00
Tableros de melamina 2,50* 1,83m e=12mm	9					

	TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) INDIRECTOS Y UTILIDADES 18% COSTO TOTAL DEL RUBRO					
RUBRO:	Revestimiento de piso con tablón de madera para exterior	UNIDAD:	u			
ESPECIFICACIÓN:	Revestimiento de piso con tablón de madera para exterior e=10mm	CÓDIGO:	<u>ES_110</u>			

ESPECIFICACIÓN:	Revestimiento d	de piso con tablón de made	CÓDIGO:	ES_110_				
EQUIPOS								
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO		
DESCRIPCION		A	В	C=A*B	R	D=C*R		
Herramienta menor	/		5% M. O.			\$0,04		
AMOLADORA	/	1	\$10,500	\$10,50	0,17			
	/				SUBTOTAL M	\$0,045		
MANO DE OBRA								
	_			4001107303				

	\			SUBTOTAL M	\$0,045
MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A*B	R	D=C*R
EO D2 Albañil	0,50	\$3,55	\$1,77	5 0,17	\$0,302
EO E2 Peón	1,00	\$3,51	\$3,51	0,17	\$0,597
				SUBTOTAL N	\$0,898
MATERIALES					
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP. C. CON DESP	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION			Α	В	C=A*B
TORNILLO PARA AGLOMERADO ROSCA GRUESA UNC		ka	0.50	3 \$0.028	\$0.015

DESCRI	FCION		A		В	С	C=A*B*C
DESCRI	DCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TR	ANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
TRANSPORTE							
					·	SUBTOTAL O	\$8,677
Tablon de 5*3cm			u	1,00	1,05	\$8,250	\$8,663
1-1" X 08	OSCA GRUESA UNC		kg	0,50	0,53	\$0,028	\$0,015

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	\$9,665
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18%	\$1,740
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$11,405





RUBRO:	Tablones de pino 12*2,5 cm				UNIDAD:	ml
ESPECIFICACIÓN:		Tablones de pino 12*2	.5 cm		CÓDIGO:	HI 403
EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA		RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A*B		R	D=C*R
Amoladora	1	10,50		10,50	0,17	1,785
Herramienta menor		5% M. O.				\$0,097
					SUBTOTAL M	\$1,882
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD JORNAL/HR		/ COSTO HORA		RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=	A*B	R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	3,93	<u>/</u>	\$0,786	0,17	\$0,13
EO D2 Albañil	1,00	3,55		\$3,55	0,17	\$0,60
EO E2 Peón	2,00	3,51		\$7,020	0,17	\$1,19
					SUBTOTAL N	\$1,931
MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION .			A		В	C=A*B
Tablones de pino de 12*2,5cm		ml	1	1,05	1,90	1,995
Tornillos de fijación		u	3,99	4,20	0,60	2,52
					SUBTOTAL O	\$2,520
TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		RANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
		Α		В	С	C=A*B*C
Tablones de pino de 12*2,5cm	kg	1,57		0,000150	12	\$0,0028
	1	1				

		=
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$7,	,47
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18%	\$1,	,14
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	\$6	,33

ESPECIFICACIÓN:	Planchas de MDF e= 15mm			CÓDIGO:	<u>HI_401</u>	
EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=.	A*B	R	D=C*R
Amoladora	1	10,50		10,50	0,17	1,785
Herramienta menor		5% M. O.				\$0,000
		•			SUBTOTAL M	\$1,785
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA		RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=	A*B	R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	3,93		\$0,786	0,17	\$0,13
EO D2 Albañil	1,00	3,55		\$3,55	0,17	\$0,60
EO E2 Peón	2,00	3,51		\$7,020	0,17	\$1,19
	2		1			
	/				SUBTOTAL N	\$1,931
MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION			,	4	В	C=A*B
Planchas de MDF e= 15mm	/	m2	0,34	0,357	37,00	13,209
Tornillos de fijación	1	u	3,99	4,20	0,60	2,52
	/				SUBTOTAL O	\$15,729

DESCRIPCION

Planchas de MDF e= 15mm

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	\$19,446
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18%	\$3,500
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$22,946

RUBRO:	Suministro e inst	talacion de tuberia PVC de	e 1/2" para agua ca	liente	UNIDAD:	ml	
ESPECIFICACIÓN:	Suministro e ins	talacion de tuberia PVC d	e 1/2" para agua c	aliente	CÓDIGO:	HI 410	
EQUIPOS						•	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	COSTO	
DESCRIPCION	Α	В	C=A	ι*B	R	D=C*R	
Herramienta menor		5% M. O.				Λ	\$0,06
ERMOFUSORA	1	\$0,049		\$0,049	0,1	6	\$0,008
		/			SUBTOTAL N	И	\$0,071
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO	HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO	
DESCRIPCION	A	В	C=A	ι*B	R	D=C*R	
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,93		\$0,786	0,1	6	\$0,126
EO D2 Plomero	1,00	\$3,55		\$3,550	0,1	6	\$0,568
EO E2 Peón	1,00	\$3,51		\$3,510	0,1	6	\$0,562
/ \	•				SUBTOTAL	N	\$1,255
MATERIALES							
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO	1 <u>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </u>
/			A		В	C=A*B	_ \
TUBERÍA 1/2" x 1m Agua caliente. Termofusión bajo Norma	UNE-EN ISO 15875	ml	1,00	1,05	\$5,41		\$5,689
COPLA 1/2" x 20 mm Agua caliente. Termofusión		u	0,21	0,22	\$0,19		\$0,043
CODO 90° 1/2" x 20 mm Agua caliente. Termofusión		u	0,42	0,44	\$0,32		\$0,142
TEE 1/2" x 1/2" Agua caliente. Termofusión		u	0,21	0,22	\$2,22		\$0,491
TAPA 1/2" X 20 mm Termofusión		u	0,30	0,32	\$0,15		\$0,047
Teflón 1/2" x 260 cm		u	0,07	0,07	\$0,58		\$0,043
FDANCDOOTS					SUBTOTAL	ال	\$6,455
TRANSPORTE		CHITTOLO	TARIFA-TRA	NICDODTE	DISTALISM (L.)		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TRA		DISTANCIA (km)	COSTO	
THE PER A COURT AND A SECOND AS A SECOND A	1.	Α	В		C .	C=A*B*C	
TUBERÍA 1/2" x 1m Agua caliente. Termofusión bajo Norm	kg	0,72		0,000150	SUBTOTAL		\$0,0013
					SUBTUTAL	r	\$0,0013

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P	\$7,782
INDIRECTOS Y UTILIDADES 189	\$1,401
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$9,183

RUBRO:	Suministro e	nistro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua fría			UNIDAD:	ml
ESPECIFICACIÓN:	Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" para agua fría				CÓDIGO:	HI 305
EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A	*B	R	D=C*R
Herramienta menor		5% M. O.			1	\$0,063
TERMOFUSORA	1	\$0,049		\$0,049	0,16	\$0,008
					SUBTOTAL M	\$0,071
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO	HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A	*B	R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,93		\$0,786	0,16	\$0,126
EO D2 Plomero	1,00	\$3,55		\$3,550	0,16	\$0,568
EO E2 Peón	1,00	\$3,51		\$3,510	0,16	\$0,562
					SUBTOTAL N	\$1,255
MATERIALES					,	
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION			A		В	C=A*B
TUBERÍA 1/2" x 1m Agua fría. Termofusión bajo Norma UNE-	EN ISO 15874	ml	1,00	1,05	\$3,870	\$4,064
COPLA 1/2" x 20 mm Agua fría. Termofusión		u	0,19	0,20	\$0,140	\$0,028
CODO 90° 1/2" x 20 mm Agua fría. Termofusión		u	0,34	0,36	\$0,230	\$0,082
TEE 1/2" x 1/2" Agua fría. Termofusión		u	0,34	0,36	\$1,590	\$0,568
CURVA DE SOBREPASO 1/2" X 20 mm Agua fría. Termofusión		u	0,03	0,03	\$0,800	\$0,025
TAPA 1/2" X 20 mm Termofusión		u	0,41	0,43	\$0,150	\$0,065
Teflón 1/2" x 260 cm		u	0,07	0,07	\$0,580	\$0,043
TRANSPORTE					SUBTOTAL O	\$4,874
TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TRA	NEDODTE	DISTANCIA (km)	COSTO
DESCRIPCION	UNIDAD	A	IANIFA-INA B	INSPUNIE	C C	C=A*B*C
TUBERÍA 1/2" x 1m Agua fría. Termofusión bajo Norma UNI	kg	0,45	ь	0.000150	12	\$0,0008
100Enin 1/2 x 1111 rigua ma. Termorusion bajo Norma ON	ng [0,43	0,000130		SUBTOTAL P	\$0,0008
L					SOSTOTALI	\$0,000
	ı	TOTAL COSTO DIRECTO (M	1+N+O+P)			\$6,200
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18%						\$1,116
	ŀ	COSTO TOTAL DEL RUBRO				\$7,317

INIVERSIDAD DE CUENCA	
-----------------------	--

CABLE RÍGIDO # 12, TW CINTA AISLANTE 20YD



				SUBTUTAL U	\$1,103
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TRANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
DESCRIPCION		Α	В	С	C=A*B*C
			Λ.		
			1		
			\	SUBTOTAL P	\$0,0000

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	\$5,222
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18%	\$0,940
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$6,162
\ \	

RUBRO:	Cableado eléctrico, ca	able AWG # 14 ilumir	nación	UNIDAD:	m
ESPECIFICACIÓN:	Cableado eléctrico, cable A	WG # 14 iluminación		CÓDIGO:	IE 402
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A*B	R	D=C*R
Herramienta menor		5% M. O.			\$0,0
				SUBTOTAL M	\$0,05
MANO DE OBRA					\$0,0.
preconnectory	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A*B	R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,93	\$0,786	0,13	\$0,1
EO D2 Electricista	1,00	\$3,55	\$3,550	0,13	\$0,4
EO E2 Peón	1,00	\$3,51	\$3,510	0,13	\$0,4
	/			CURTOTALN	
MATERIALES				SUBTOTAL N	\$1,02
-		UNIDAD	C. SIN DESP. C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION			A	В	C=A*B
CABLE RÍGIDO # 14, TW	1	ml	2,00 2,10	\$0,350	\$0,7
CINTA AISLANTE 20YD	1	ml	0,10 0,11		\$0,0
	1			SUBTOTAL O	\$0,78
TRANSPORTE					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA-TRANSPORTE B	DISTANCIA (km) C	COSTO C=A*B*C
	/	A			C=A,B,C
/					
				SUBTOTAL P	\$0,000

RUBRO:		Tubería conduit 1/2" instalada				UNIDAD:	pto	
ESPECIFICACIÓN:		Tubería conduit 1/2" instalada				CÓDIGO:	<u>IE 409</u>	
EQUIPOS	EQUIPOS							
DESCRIPCIÓN		ANTIDAD		TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO	
DESCRIPCION	73	Α		В	C=A*B	R	D=C*R	
				/			L.	
Herramienta menor				5%MO			N.	\$0,063
	70. 1			7		SUBTOTAL M		\$0,063

ANO DE OBRA		

DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	/ A	В	C=A*B	R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,93	\$0,786	0,16	\$0,126
EO D2 Electricista	1,00	\$3,55	\$3,550	0,16	\$0,568
EO E2 Peón	1,00	\$3,51	\$3,510	0,16	\$0,562
	/	•		SUBTOTAL N	\$1,255

MATERIALES

DESCRIPCION	-/	UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT. 🥖	COSTO
DESCRIPCION	1		A	1	В	C=A*B
POLITUBO 3/4" 125 PSI Plastigama		ml	1,00	1,05	\$1,630	\$1,71
/					SUBTOTAL O	\$1,712

NANSFORT


DESCRIPCION	/	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TRANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
DESCRIPCION			A	В	C	C=A*B*C
					/	
						\$0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) \$3,030 INDIRECTOS Y UTILIDADES 18% \$0,541 COSTO TOTAL DEL RUBRO \$3,571

	COSTO TOTAL DEL RU	BRO				\$3,575
RUBRO:		Tablero de control 8 bre	eakers		UNIDAD:	ml
ESPECIFICACIÓN:		Tablero de control 8 breakers			CÓDIGO:	<u>IE_503</u>
EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=F	N*B	R	D=C*R
Herramienta menor		5%MO			\ \	\$0,522
					SUBTOTAL N	\$0,522
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO	HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
BESCHIII CION	A	В	C=A		R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,93		\$0,786	1,33	
EO D2 Electricista	1,00	\$3,55		\$3,550	1,33	
EO E2 Peón	1,00	\$3,51		\$3,510	1,33	. ,
					SUBTOTAL N	\$10,435
MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
			A		В	C=A*B
CAJA PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 6-12 GE		u	1,00	1,05	\$18,500	
BREAKER SENCILLO GE THQP Protección termomagnética m		u	8,00	8,40	\$1,740	
TUBO CONDUIT EMT (ANSI C-80.3, 3m longitud) 1/2" espeso	or 1,07	ml	2,00	2,10	\$3,070	
CABLE RÍGIDO # 10, TW		ml	1,00	1,05	\$0,830	
					SUBTOTAL C	\$41,360
TRANSPORTE						
DECEMBEION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TR/	ANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
DESCRIPCION		A	В		С	C=A*B*C
					SUBTOTAL C	\$0,000

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	\$52,3
NDIRECTOS Y UTILIDADES 18%	\$9,4
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$61,7





EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=#	A*B	R	D=C*R
SIERRA CALADORA 4327 18mm	1,000	0,052	7	0,052	0,400	\$ 0,0
TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO STANLEY 20V. Scd201	c2 2,000	0,033	-/	0,066	0,400	\$ 0,0
Herramienta menor		5% M. O.	7			\$0,1
\			/		SUBTOTAL M	\$0,1
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO	HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A	A*B	R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,930		\$0,786	0,400	\$0,3
EO D2 Albañil	1,00	\$3,550		\$3,550	0,400	\$1,4
EO E2 Peón	2,00	\$3,510		\$7,020	0,400	\$2,8
					SUBTOTAL N	\$4,5
MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION			A	١	В	C=A*B
Granito e=0,10m		ml	1,000	1,050	\$77,000	\$80,8
Groutex polímero		kg	1,000	1,050	\$1,500	\$1,5
		No.			SUBTOTAL O	\$82,4
TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TR	ANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
DESCRIPCION		Α	В	3	С	C=A*B*C
Granito	Kg	326,7		0,000150		\$0,4
					SUBTOTAL P	\$0,4
		TOTAL COSTO DIRECTO (N	1+N+O+P)			\$87,6
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	18%			\$15,7
		COSTO TOTAL DEL RUBRO				\$103,4

KUBKU:	\	entana de aluminio	y viario	UNIDAD:	m2
ESPECIFICACIÓN:	Ventana de aluminio y vidrio		CÓDIGO:	CA 505	
Fournes		- 1			
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TARIFA COSTO HORA		RENDIMIENTO	COSTO	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA		RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=	A*B	R	D=C*R
Herramienta menor	-	5 %MO	_	-	0,000	\$0,069
Taladro inalámbrico	2	0,030	0,0	060	0,125	\$0,008
Amoladora	2	0,188	0,3	377	0,125	\$0,047
					SUBTOTAL M	\$0,124

NO DE OBRA								
CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO				
Α	В	C=A*B	R	D=C*R				
0,2	3,820	0,764	0,125	\$0,096				
2	3,410	6,820	0,125	\$0,853				
1	3,450	3,450	0,125	\$0,43				
			SUBTOTAL N	\$1,379				
	А	A B 0,2 3,820 2 3,410	A B C=A*B 0,2 3,820 0,764 2 3,410 6,820	A B C=A*B R 0,2 3,820 0,764 0,125 2 3,410 6,820 0,125 1 3,450 3,450 0,125				

MATERIALES							
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO	
DESCRIPCION			A		В	C=A*B	
Perfileria de aluminio		m2	1,05	1,10	\$40,000	\$44,100	
Vidrio 4mm		m2	1,05	1,10	\$20,000	\$22,050	
Taco Fisher		u	1,05	1,10	\$0,100	\$0,110	
	•	SUBTOTAL C				\$66,260	

TRANSPORTE					
INANGFORTE	 				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TRANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
DESCRIPCION		A	В	С	C=A*B*C
/					
/				SUBTOTAL P	\$0,000

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P	\$67,763
INDIRECTOS Y UTILIDADES 189	\$12,197
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$79,961

TE_701

RUBRO:		Tiras de madera nogal de	. A*F		UNIDAD:	
KUBKO:		Tiras de madera nogal di	24"5CM		UNIDAD:	m
ESPECIFICACIÓN:		Tiras de madera nogal de	4*5cm		CÓDIGO:	CR 202
EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	OHORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIT CION	A	В	C=	A*B	R	D=C*R
Amoladora	1	1,5	1	,5	0,17	
Herramienta menor		5%			0,17%	\$0,097
					SUBTOTAL M	\$0,097
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA C=A*B		RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	A	В			R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	3,93		\$0,786	0,17	\$0,13
EO D2 Albañil	1,00	3,55		\$3,55	0,17	\$0,60
EO E2 Peón	2,00	3,51		\$7,020	0,17	\$1,19
					SUBTOTAL N	\$1,931
MATERIALES	•					
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION				A	В	C=A*B
Planchas de MDF e= 15mm		m2	0,34	0,357	45,00	16,065
Tornillos de fijación		u	3,99	4,20	0,60	2,52
					SUBTOTAL O	\$18,585
TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TE	RANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
DESCRIPCION		A	I	В	С	C=A*B*C
Tiras de madera nogal de 4*5cm	Kg	1		0,000150	10	\$0,002
					SUBTOTAL O	\$0,002

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18%			
COSTO TOTAL DEL RUBRO		\$24,324	
	1		
Planchas de yeso cartón e=15mm	UNIDAD:	m2	

RUBRO:	Planchas de yeso cartón e=15mm				UNIDAD:	m2
ESPECIFICACIÓN:	Planchas de yeso car	tón 1,22*2,44 e=15mm (In	cluye estructura p	oara montaje	CÓDIGO:	<u>CR 201</u>
EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=	A*B	R	D=C*R
Herramienta menor		5% MO			1	\$0,196
					SUBTOTAL M	\$0,196
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA C=A*B		RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	Α	В			R	D=C*R
Maestro Mayor en ejecución de Obras Civiles	0,20 3,93 \$0,786		0,50	\$0,39		
Albañil	1,00 3,55 \$3,55		0,50	\$1,78		
Peón	1,00 3,51 \$3,510		0,50	\$1,76		
					SUBTOTAL N	\$3,923
MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION				A	В	C=A*B
Placas de yeso de 1.22x2.44m		m2	0,35	0,394	\$9,500	\$3,743
Alambre recocido N°18		kg	0,01	0,117	\$1,000	\$0,117
	•				SUBTOTAL O	\$3,860
TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TR	ANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
SESCIII CION		A		3	С	C=A*B*C
Placa de yeso de 1,22*2,44	kg	4,3		0,000150	10	\$0,006
					SURTOTAL O	\$0.006

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	\$7,986
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18%	\$1,437
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$9.423





RUBRO:	Red aguas servidas tubería 50	0 mm			UNIDAD:	pto
ESPECIFICACIÓN: F	Red aguas servidas tubería 50) mm			CÓDIGO:	HI 303
EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A	*B	R	D=C*R
Herramienta menor		5%				\$0,078
					SUBTOTAL M	\$0,078
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO		RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A*B		R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	3,93	1	\$0,786	0,20	\$0,16
EO D2 Albañil	1,00	3,55		\$3,55	0,20	\$0,71
EO E2 Peón	1,00	3,51		\$3,510	0,20	\$0,70
					SUBTOTAL N	\$1,569
MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION			A		В	C=A*B
TUBO DESAGUE EC 50mm x 3 m		u	0,33	0,35	\$4,570	\$1,584
YEE DESAGUE PVC 50 mm		u	0,14	0,15	\$2,240	\$0,329
TEE PVC 50 mm E/C		u	0,17	0,18	\$1,350	\$0,241
LÍQUIDO LIMPIADOR PARA PEGADO de tubos y accesorios PV	С	u	0,04	0,04	\$16,060	\$0,675
PEGA KALIPEGA 1000 cc		u	0,05	0,05	\$16,140	\$0,847
	•		•		SUBTOTAL O	\$3,676
TRANSPORTE						
DESCRIPCION -	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TRA	ANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
DESCRIPCION		Α	В		С	C=A*B*C
TUBO DESAGUE EC 50mm x 3 m	Kg	0,53		0,000150	10	\$0,001
	•				SUBTOTAL O	\$0,001

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P	\$5,324
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18%	\$0,958
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$6,282

						\$0,20
RUBRO:	Red a	guas servidas tubei		UNIDAD:	pto	
ESPECIFICACIÓN:	Re	d aguas servidas tubería	110 mm		CÓDIGO:	HI 406
EQUIPOS						
DECCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCIÓN	A	В	C=A	ı*B	R	D=C*R
Herramienta menor		5% M. O.		1		\$0,0
	•	1			SUBTOTAL M	\$0,0
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO	HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A		R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,93		\$0,786	0,20	\$0,1
EO D2 Plomero	1,00	\$3,55		\$3,550	0,20	\$0,7
EO E2 Peón	1,00	\$3,51		\$3,510	0,20	\$0,7
					SUBTOTAL N	\$1,50
MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
			A		В	C=A*B
TUBO DESAGUE EC 110mm x 3 m	1	u	0,33	0,35	\$12,030	\$4,1
TEE PVC C/REDUC. 110 mm x 50 mm E/C		u	0,17	0,18	\$3,830	\$0,6
UNION PVC C/REDUC. 110 mm x 50 mm E/C		u	0,07	0,07	\$2,830	\$0,1
YEE DESAGUE PVC 100 mm		u	0,20	0,21	\$5,790	\$1,2
LÍQUIDO LIMPIADOR PARA PEGADO de tubos y accesorios PVC		u	0,04	0,04	\$16,060	\$0,6
PEGA KALIPEGA 1000 cc		u	0,05	0,05	\$16,140 SUBTOTAL O	\$0,8
TRANSPORTE					SUBTUTALU	\$7,7
	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TRA	ANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
DESCRIPCION	ONIDAD	A	В		C. DISTANCIA (KITI)	C=A*B*C
TUBO DESAGUE EC 110mm x 3 m	kg	1,57		0,000150	12	\$0,00
	/					
·	1	<u> </u>			SUBTOTAL P	\$0,00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P	\$9,423
INDIRECTOS Y UTILIDADES 189	\$1,696
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$11,119

RUBRO:	Bajante d	e agua lluvia PVC 110mn	n con tub. y acc.		UNIDAD:	m	
ESPECIFICACIÓN:	Bajante d	le agua lluvia PVC 110mr	m con tub. y acc.		CÓDIGO:	HI_309	
EQUIPOS							
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	COSTO	
DESCRIPCION	A	В	C=A	*B	R	D=C*R	
Herramienta menor		5% M. O.					\$0,07
ANDAMIO (incluye módulo, cruceta, unión, tablero y rueda	2	\$0,380		\$0,760	0,20		\$0,15
		'			SUBTOTAL M		\$0,23
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO	HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO	
DESCRIPCION	A	В	C=A*B		R	D=C*R	
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,93		\$0,786	0,20	1	\$0,15
EO D2 Albañil	1,00	\$3,55		\$3,550	0,20		\$0,71
O E2 Peón	1,00	\$3,51		\$3,510	0,20	- N	\$0,70
/ \						- N	
/ \					SUBTOTAL N		\$1,56
MATERIALES							
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO	Α.
DESCRIPCION			A		В	C=A*B	_1
BAJANTE PVC 64,77mm x 61,21 mm x 3 m		ml	0,33	0,35	\$14,490		\$5,02
JNION CANAL A BAJANTE PVC		u	0,42	0,44	\$5,780		\$2,54
CODO DE BAJANTE PVC		u	0,83	0,87	\$3,640		\$3,17
SOPORTE DE BAJANTE PVC		u	0,83	0,87	\$0,840		\$0,73
ADAPTADOR DE BAJANTE A ALCANTARILLADO		u	0,42	0,44	\$2,520		\$1,11
Tornillo para aglo <mark>m</mark> erado rosca gruesa unc 1-1/2" x 0	8	u	2,00	2,10	\$0,014		\$0,02
SILICÓN SIKASIL 300cc		u	0,07	0,07	\$4,500		\$0,33
/					SUBTOTAL O	9	\$12,94
TRANSPORTE							
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TRA		DISTANCIA (km)	COSTO	
3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		A	В		C	C=A*B*C	
BAJANTE PVC 64,77mm x 61,21 mm x 3 rr	kg	0,63		0,000150			\$0,001
						9	\$0,001

		INDIRECTOS Y UTILIDAD	\$2,654 \$17,401							
		COSTO TOTAL DEL RUBE	COSTO TOTAL DEL RUBRO							
				-						
RUBRO:		Llave de paso cortadora	UNIDAD:	u						
ESPECIFICACIÓN:		Llave de paso cortadora	Llave de paso cortadora de 1/2" CÓDIGO:							
EQUIPOS										
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO					
DESCRIPCION	A	В	C=A*B	R %	D=C*R					

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

ESPECIFICACION:	Liave de paso cortadora de 1/2		CODIGO:	<u> </u>		
EQUIPOS	-					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A	*B	R	D=C*R
Herramienta menor	1	5% M. O.			N.	\$0,10
BOMBA DE PRUEBA	1	\$1,375		\$1,375	0,50	\$0,68
	·				SUBTOTAL M	\$0,79
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO	HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A	*B	R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,93		\$0,786	0,50	\$0,39
EO D2 Plomero	1,00	\$3,55		\$3,550	0,50	\$1,7
	·				SUBTOTAL N	\$2,16
MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION			A	1	В	C=A*B
LLAVE DE PASO 1/2" X 20 mm cromada Termofusión		u	1,00	1,05	\$11,570	\$12,14
ADAPTADOR 1/2" x 20 mm Termofusión		u	1,00	1,05	\$1,210	\$1,27
PEGAMENTO SELLADOR para tuberías 11 Oz		u	0,08	0,08	\$4,500	\$0,37
Teflón 1/2" x 260 cm		u	0,07	0,07	\$0,580	\$0,04
			•		SUBTOTAL O	\$13,84
TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TR/	ANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO

154 Jonnathan Adrian Illescas Z.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	\$16,80
NDIRECTOS Y UTILIDADES 18%	\$3,02
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$19.82



UNIVERSIDAD DE CUE<u>NCA</u>

ENCA						
RUBRO:		Pasamanos de Aluminio		UNIDAD:	m	
ESPECIFICACIÓN:	lı	nstalacion de pasamanos	de madera		CÓDIGO:	<u>CA 502</u>
EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A	*B	R	D=C*R
Herramienta menor		5% M. O.				\$0,095
		_/			SUBTOTAL M	\$0,095
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO		RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A*B		R	D=C*R
Maestro Mayor en ejecución de Obras Civiles	0,2	3,820	0,76	4	0,250	\$0,191
Peón	1	3,410	3,41	0	0,250	\$0,853
Carpintero	1	3,450	3,450		0,250	\$0,863
	- X				SUBTOTAL N	\$1,906
MATERIALES						
DESCRIPCION	/	UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION	/		A		В	C=A*B
Pasamonos de madera	/ /	ml	1,000	1,050	\$45,000	\$47,250
Clavos de 2"		kg	0,010	0,011	\$2,000	\$0,021
					SUBTOTAL O	\$47,271
TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TRA		DISTANCIA (km)	COSTO
DESCRIPCION		A	В		C	C=A*B*C
Madera	Kg	11,4		0,000150		\$0,017
	\\				SUBTOTAL P	\$0,017

NOBIIO.	rucita	correaliza de aldirilirio con	i vidilo de ollilli		ONIDAD.	u
ESPECIFICACIÓN:	:	Suministro e instalacion de	e puertas		CÓDIGO:	CA_501_
EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A	∖*B	R	D=C*R
Herramienta menor		5%MO				\$0,196
					SUBTOTAL M	\$0,196
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA		RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
DESCRIPCION	Α	В	C=A	λ*B	R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	3,93		\$0,786	0,50	\$0,39
EO E2 Peón	1,00	3,51		\$3,51	0,50	\$1,76
EO D2 Fierrero	1,00	3,55		\$3,550		\$1,78
					SUBTOTAL N	\$3,923
MATERIALES						
DESCRIPCION /		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION			A		В	C=A*B
Puerta de aluminio con vidrio de 6mm, 0.80x2.10n		u	0,90	1,00	150,00	\$150,000
Cerradura		u	0,90	1,00	30,00	\$30,000
Bisagras 16x75		u	2,850	3,000	0,87	\$2,610
					CLIDTOTAL O	£102.610

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18%
COSTO TOTAL DEL RUBRO

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	UNIDAD CANTIDAD TARIFA		TARIFA-TRANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
DESCRIPCION .		A	В	С	C=A*B*C
/					
/					
/				SUBTOTAL O	\$0,00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	\$186,729
INDIRECTOS Y UTILIDADES 189	\$33,611
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$220,340

RUBRO:	Te	erminados en resina e	epóxica		UNIDAD:		m2
ESPECIFICACIÓN:		terminados en resina epóxica			CÓDIGO:	<u>CA</u>	805
EQUIPOS							
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	HORA	RENDIMIENTO	C	OSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A	*B	R	D:	=C*R
Herramienta menor		5% M. O.			1		\$1,07
TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO STANLEY 20V. Scd201c2k	1	\$0,033		\$0,033	5,00		\$0,16
Andamio M ACOM	1	\$0,056		\$0,056	5,00		\$0,28
The second secon		'			SUBTOTAL M		\$1,51
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO	HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	C	OSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A	*B	R	D	=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,930		\$0,786	5,00	1	\$3,93
EO E2 Peón	1,00	\$3,510		\$3,510	5,00	_	\$17,55
/ /					SUBTOTAL N		\$21,48
MATERIALES							
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP.	C. CON DESP.	PRECIO UNIT.	(OSTO
DESCRIPCION			A		В	C	=A*B
Materia prima (primer)		m2	1,000	1,050	\$1,340		\$1,40
Materia prima (resina)		m2	1,000	1,050	\$11,340		\$11,90
Arte 3d		m2	1,000	1,050	/ \$13,400		\$14,07
	'	'			SUBTOTAL O		\$27,384
TRANSPORTE							
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TRA	NSPORTE	DISTANCIA (km)	C	OSTO
DESCRIPCION		A	В		/ C	C=/	A*B*C
					7		
	'	'			J SUBTOTAL P		\$0,00
		TOTAL COSTO DIRECTO (M	+N+O+P)				\$50,38
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	18%				\$9.06

COSTO TOTAL DEL RUBRO

			1		
RUBRO:		Puerta de aluminio y v	ridrio	UNIDAD:	u
ESPECIFICACIÓN:		Puerta de aluminio y	vidrio	CÓDIGO:	<u>CA 503</u>
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A*B	R	D=C*R
Herramienta menor		5% M. O.		1	\$0,118
LIJADORA ELECTRICA GLADIATOR CUADRADA 250 W	1	\$0,007	\$0,00		\$0,022
TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO STANLEY 20V. Scd201c2k	1	\$0,033	\$0,0		\$0,099
LIJA DE MADERA	10,760	\$0,500	\$5,38		\$16,140
				SUBTOTAL M	\$16,379
MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
BESCHII CON	A	В	C=A*B	R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,930	\$0,78	-,	\$2,358
EO D2 Carpintero	1,00	\$3,550	\$3,5	-,	\$10,650
EO E2 Peón	1,00	\$3,510	\$3,5	-,	\$10,530
				SUBTOTAL N	\$23,538
MATERIALES					
DESCRIPCION		UNIDAD	C. SIN DESP. C. CON DESP	. PRECIO UNIT.	COSTO
DESCRIPCION			A	В	C=A*B
TABLA DE SEIKE COLORADO 21X3X300cm		m2	5,380 5,6	9 \$15,000	\$84,735
VIDRIO DE 6mm TRANSPARENTE		m2	1,830 1,93	2 \$23,000	\$44,195
LACA NITRO TRANSP.MATE 830 LT		u	2,000 2,10	0 \$6,530	\$13,713
CERRADURA SIMPLE PASO DOS MANILLAS SCANAVINI SCANAVINI		u	1,000 1,00	50 \$22,990	\$24,140
BISAGRAS 3x3 (CAJA DE 2 UNIDADES)		u	3,000 3,1	0 \$3,580	\$11,277
TORNILLO PARA AGLOMERADO ROSCA GRUESA UNC 1-1" X 08		u	38,000 39,9	0 \$0,028	\$1,117
	'			SUBTOTAL O	\$179,176
TRANSPORTE					
DESCRIPTION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TRANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
DESCRIPCION		A	В	С	C=A*B*C
TABLA DE SEIKE COLORADO 21X3X300c1	Kg	5397,096	0,0001	0 12	\$9,715
L				SUBTOTAL O	\$9,715
	ı	TOTAL COSTO DIRECTO (N	1+N+O+P		\$228.807
		INDIRECTOS Y UTILIDADES			\$41,185
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			\$269,993







EQUIPOS										
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TARIFA COSTO HORA		COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO				
	DESCRIPCION	A	В	C=A*B	R	D=C*R				
	Herramienta menor		5% M. O.			\$0,785				
	\ /				7					
N	. V				SUBTOTAL M	\$0,785				

MANU DE OBRA						
1	DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
	DESCRIPCION	A	В	C=A*B	R	D=C*R
EO C1 Maestro n	nayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,93	\$0,786	2,00	\$1,572
EO D2 Plomero		1,00	\$3,55	\$3,550	2,00	\$7,100
EO E2 Peón	EO E2 Peón		\$3,51	\$3,510	2,00	\$7,020
						, and the second second

DESCRIPCION INODORO EVOLUTION BLANCO 130 TUBO DE ABASTO METAL TEJIDO P/INODORO 5/8* 1658 ŒMENTO BLANCO HUASCARÁN AGUA Teflón 1/2" x 260 cm SILICÓN SIKASIL 300cc

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	UNIDAD	UNIDAD CANTIDAD TARIFA-TRANSPORTE		DISTANCIA (km)	COSTO
DESCRIPCION		A	В	C	C=A*B*C
INODORO EVOLUTION BLANCO 130	kg	18,7	0,000150	12	\$0,0337
				SUBTOTAL P	\$0,0337

TOTAL COSTO DIRECTO (WITHTOTP	\$84,784
INDIRECTOS Y UTILIDADES 189	\$15,261
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$100,045

ESPECIFICACIÓN:	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal, incluye grifería de acero inoxidable			anos con pedestal, incluye grifería de acero inoxidable CÓDIGO:	
EOUIPOS				<u> </u>	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
DESCRIPCION	A	В	C=A*B	R	D=C*R
Harrison and a state of the sta		F0/ M /07			**

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO(horas/u)	COSTO
	A	В	C=A*B	R	D=C*R
EO C1 Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0,20	\$3,93	\$0,786	2,00	\$1,57
EO D2 Plomero	1,00	\$3,55	\$3,550	2,00	\$7,10
EO E2 Peón	1,00	\$3,51	\$3,510	2,00	\$7,02
				SURTOTAL N	¢15.60


UNIDAD u	C. SIN DESP. A 1,00 1,00	C. CON DESP.	PRECIO UNIT. B \$23,729	COSTO C=A*B
u	1,00			
u		1,05	\$23,729	
	1.00			\$24,91
		1,05	\$62,350	\$65,46
u /	1,00	1,05	\$46,210	\$48,52
u./	1,00	1,05	\$27,378	\$28,74
u	2,00	2,10	\$9,120	\$19,15
, u	6,00	6,30	\$0,040	\$0,25
/ u	6,00	6,30	\$0,040	\$0,25
/ u	0,07	0,07	\$0,580	\$0,04
saco	0,00078	0,00	\$23,000	\$0,01
/ It	0,00265	0,00	\$0,800	\$0,00
/ u	0,07	0,07	\$4,500	\$0,33
7			SUBTOTAL O	\$187,70
	u u u u u saco It	u 1,00 u 2,00 u 6,00 u 6,00 u 6,00 u 0,077 saco 0,0078 lt 0,0026	u 1,00 1,05 u 2,00 2,10 iu 6,00 6,30 u 6,00 6,30 u 6,00 6,30 u 6,00 6,30 tu 6,00 6,30 tu 0,007 0,07 saco 0,00078 0,000 lt 0,00265 0,00	u 1,00 1,05 \$27,378 u 2,00 2,10 \$9,120 u 6,00 6,30 \$0,040 u 6,00 6,30 \$0,040 u 0,07 0,07 \$0,580 saco 0,00078 0,00 \$22,000 lt 0,00265 0,00 \$0,080

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA-TRANSPORTE	DISTANCIA (km)	COSTO
	- /	A	В	C	C=A*B*C
LAVAMANOS SHELBY BLANCO 130 C/I	kg	12,5	0,000150	12	\$0,0225
	SUBTOTAL P SO			\$0,023	

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	\$204,200
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18%	\$36,756
COSTO TOTAL DEL RUBRO	\$240,956







La propuesta final del proyecto, ha permitido generar un espacio modular y adecuado para un grupo especial de niños enfermos de cáncer, Leucemia, puesto que este tipo de enfermedad es una de las más comunes de nuestra localidad.

El diseño surge de un profundo estudio, en primera instancia el análisis de la enfermedad, definición, tipos, causas, tratamientos, necesidades físicas y psicológicas para sus pacientes. Esto permitió determinar que lo más importante para los niños que sufren LEUCEMIA, es sentirse como un niño normal, es decir; compartir, jugar, pasear por lugares públicos sin sentirse discriminados. Sin embargo, muchos de los pacientes se privan de estos placeres, debido a que al momento de recibir su tratamiento sus defensas disminuyen y se encuentran propensos a contagiarse con cualquier otra enfermedad. Esto ha llevado a determinar cuáles son las limitaciones y condiciones óptimas de diseño para este tipo de pacientes.

En una segunda parte, se realizó un estudio de diferentes homólogos, que fueron de ayuda para poder encontrar y analizar fundamentos de diseño a nivel internacional y local que permitan la factibilidad del proyecto. Es así que como la fundación juega terapia, en la que personajes famosos, ayudan con donaciones para poder rediseñar o incorporar espacios recreativos en áreas totalmente abandonadas como terrazas de los propios hospitales, utilizando temáticas interesantes de fantasía, muñecos animados, naturaleza, naves espaciales. Además, se analizó una estructura local, la cual se caracteriza por ser armable y desmontable en un periodo corto de tiempo, se estudió el método constructivo; materialidad y funcionalidad lo que permitió aplicarlo en la propuesta, sabiendo que es un método local y que los materiales son de fácil alcance.



Finalmente, y después de haber determinado todas aquellas condicionantes y características elementales para permitir un adecuado diseño, se propone un espacio modular desmontable, en un periodo corto de tiempo, con todos los elementos óptimos para que niños con Leucemia en Cuenca puedan desarrollar actividades recreativas y de aprendizaje en un ambiente acogedor.

El mismo que además está inspirado en animales representativos del país, esta conceptualidad está plasmada tanto en el diseño interior, acabados y mobiliario como en el exterior, incluido la estructura. Todo esto con la finalidad de llevar a los niños a un ambiente inolvidable donde su relación con la naturaleza sean lo más cercano posible a la realidad.

Este proyecto ha permitido generar una propuesta de diseño enfocada a un grupo especial de niños, aquellos que padecen de cáncer de Leucemia, aquellos que nuestra sociedad ha dejado de lado, cuyas necesidades son trascendentales para su recuperación y que al igual que tratamientos médicos, los espacios físicos que los rodean ejercen una función anímica fundamental que acelera la cura de aquella enfermedad.

Figura: 120. NIÑOS DE LA ARAUCANÍA TENDRÁN UN CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL CÁNCER. Fuente: observatorio del cáncer

Jonnathan Adrian Illescas Z.

Jonnathan Adrian Illescas Z.



4 Bibliografía

Aguilar, A. G. (2012). Diseño de un espacio recreativo y pedagógico para niños de 2 a 5 años dentro del centro comercial Mall del Rio. Retrieved from http:// dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/516

Andrea, P., & Mora, P. (2015). Paola Andrea Pañi Mora Jessica Paola Parra Bravo Lilianka Lorena Quirola Sokolic 1.

Cajas, V. (2013). Planificación y diseño de juegos infantiles, para jardines o quarderias, dirigida a niños con discapacidad en edad pre-escolar entre (4 a 6 años), en la ciudad de Latacunga.

Guillén, S. (2010). Universidad de cuenca. 1-66.

Jimenes, J. P. O. (2017). Autor: John Patricio Ortiz Jimenes Director de Tesis: Mgst. Manuel León.

Lighting, G. E. (n.d.). Pro Pro 65.

Natalia Belén Bravo. (2017). Universidad de cuenca.

Nuta, T. N. C. (2010). TUTOR.

Ordonez, J. F. (2017). El vidrio en la construcción y su aplicación como componente estructural. Ordoñez, K. P. B. (2013). Universidad de cuenca facultad de artes escuela de diseño.

Oscar Henry Castro Almeida. (2010). Ciencias y Artes para el Diseño Departamento de Procesos y Técnicas de Realización -.

Rios Cobos, E. M. (2016). Diseño Interior de areas Hospitalarias de pediatria caso Solca-Cuenca. 71.

Sanz, C. (2013). Psicología del Color: El color y las emociones, Escola D'art i Superior de Disseny de Vic, 8. Retrieved from http://www.eartvic.net/~mbaurierc/materials/20 Selectivitat/Psicologia del color.pdf

SOLCA. (2016). Estudio del cáncer en niños, SOLCA Cuenca.

M.I. Gonzales. (2-10-2019). Termotanque Solar de Tubos de Vacío [archivo de video] Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=nkC1z0QJEwc/.





Archidaily . (10 de 01 de 2019). Obtenido de Archidaily : https://www.archdaily.com/

Chiazzari, S. (1999). Como utilizar el color como estilo de vida para la salud y el bienestar. Barcelona: Blume

Heller, E. (2004). Psicologia del color. Barcelona: Gustavo Gili.

Jodidio, P. (2009). Hadid. Zaha hadid complete works 1979-2009 Philip Jodidio, Koin Taschen,

Ortiz Hernandes, G. (2011). El significado de los colores. Mexico: Trillas

SOLCA . (2001). Incidencia del cancer en el canton Cuenca . Cuenca : Cuenca

Asociación Española de Ergonomía. (2017). Obtenido de http://www.ergonomos.es/ergonomia.php

Ávila, R., Prado, L., & González, E. (2007). Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. Guadalajara.

Neufert, E. (1995). Arte de proyectar en Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili.

America, A. (05 de 02 de 2019). La historia de la pequeña Andrea Solís y su lucha contra la leucemia aguda miloide. Obtenido de Archivo de video: https:// www.youtube.com/watch?v=Q24cQDVROfU

Archidaily: (10 de 01 de 2019). Obtenido de Archidaily: https://www.archdaily.com/

Fundación juegaterapia.org. (15 de 02 de 2019). Obtenido de Fundación juegaterapia.org: https://www.juegaterapia.org/el-jardin-de-mi-hospi/ García, J. G. (19 de 03 de 2015). Mi Pediatra Online. Obtenido de https://www.mipediatraonline.com/la-leucemia-en-ninos/

Juegaterapia, F. (02 de 12 de 2018). El Retiro invade el Niño Jesús. Obtenido de Archivo de Video: https://www.youtube.com/watch?v=VbR00zZ7cT4 Juegaterapia, F. (10 de 11 de 2018). Estación Lunar Juegaterapia en el Hospital Gregorio Marañón. Obtenido de [Archivo de vidéo]: https://www.youtube. com/watch?v=6NpxbFm6eTY

s.a. (10 de 06 de 2019). EL TIEMPO diario de Cuenca. Obtenido de Artículo: https://www.eltiempo.com.ec/

4.1 Indice de Ilustraciones

Figura: 36. Pasillo (SOLCA). Fuente: institutodelcancer.med.ec.... Figura: 37. Pasillo (SOLCA). Fuente: institutodelcancer.med.ec....

0
45
Name of Street

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Figura: 1. Fernando "niño en tratamiento del cancer" en la estación lunar "Juega terapia" : Fuente: Juegaterapia.org	12
Figura: 2. La leucemia cáncer que afecta a células de la sangre. : Fuente: Cuidate Plus	
Figura: 3. Bicicleta adaptada como medio de diversión y tratamiento. Hospital 12 de Octubre de Madrid . Fuente: Juegaterapia.org	15
Figura: 4. Hospital La Fe de Valencia, una selva multicolor. Fuente: lasprovincias.es	
Figura: 5. Hospital La Fe de Valencia, una selva multicolor. Fuente: lasprovincias.es.	
Figura: 6. Estación lunar del Hospital Gregorio de Marañón. Fuente: Juegaterapia.org	
Figura: 7. La Leucemia en Niños. Fuente: Mi Pediatra Online	
Figura: 8. Triciclos del hospital Materno-Infantil de Málaga NACHO SÁNCHEZ. Fuente: EL PAÍS verne	2
Figura: 9. Triciclos del hospital Materno-Infantil de Málaga NACHO SÁNCHEZ. Fuente: EL PAÍS verne.	2
Figura: 10. Pasillo "Estación lunar del Hospital Gregorio de Marañón". Fuente: Juegaterapia.org	
Figura: 11. Espaço Kids. Fuente: mfarquiteturaeinteriore	
Figura: 12. Proyecto realizado por "Estudio de arquitectura Smith+Tracey Architects mfarquiteturaeinteriore."	
Figura: 13 - 14. Tipo de Luz. Fuente: Tiposde.com	
Figura: 15. Iluminación General "Stadthalle, Graz". Fuente: musikverein	
Figura: 16. Iluminación indirecta "Aeropuerto Ezeiza, Buenos Aires". Fuente: PANAMERICANO	
Figura: 17. Iluminación directa "Edificio Fundación Caixa Galicia". Fuente: ZUMTOBEL	
Figura: 18. Iluminaión para bañar asimétrica "Museo ,Fournier del Naipe, Vitoria". Fuente: tripadvisor. España	3
Figura: 19. Iluminaión para bañar simétrica "Museo Británico, Londres". Fuente: Diario del viajero	3
Figura: 20. Iluminaión para proyectar "Pizza hut, Mill Lane Arcade, Inglaterra". Fuente	3
Figura: 21. Iluminaión de orientación "Light and Building, Francfort". Fuente: OSRAM	
Figura: 22. Sala de espera SOLCA "Cuenca". Fuente: CANCER PEDIATRICO SOLCA 2012-2016	3
Figura: 23. Sala de espera SOLCA "Cuenca". Fuente: CANCER PEDIATRICO SOLCA 2012-2016	
Figura: 24. Zona Infantil de la 'Biblioteca pública de San Jorge' (Pamplona, España). Fuente: Cultura infantil	4
Figura: 25. Grupo de niños en la Biblioteca Municipal Forum Metropolitano de A Coruña (España). Fuente: Cultura infantil	4
Figura: 26. Plataformas a diferentes niveles, permiten dar a pequeños grupos un area de trabajo o descanso. Fuente: Sunday Morning	42
Figura: 27. Ventajas de pintar. Fuente: Portal de educación infantil y Primaria	
Figura: 28. Parque Gulliver en Valencia . Fuente: Tiovivocreativo.com	4
Figura: 39. Parque infantil urbanización. Fuente: Idella Parques Infantiles	4
Figura: 30. Diseño Equipo Aspecte en Girona. Fuente: Idella Parques Infantiles	
Figura: 31. Mateo sonriendo ante el cáncer. Fuente: Sanidad y población 41	
Figura: 32. Sala de espera (SOLCA). Fuente: institutodelcancer.med.ec.	
Figura: 33. Recepción (SOLCA). Fuente: institutodelcancer.med.ec.	
Figura: 34. Pasillo (SOLCA). Fuente: institutodelcancer.med.ec.	
Figura:35 Sala de juegos (SOLCA). Fuente: institutodelcancer.med.ec.	52

UNIVE

IVERSIDAD DE CLIENCA

Figura: 38. Sala de quimioterapia (SOLCA). Fuente: institutodelcancer.med.ec	53
Figura: 39. ESTUDIO CREATIVO. Fuente: playoffice.es	54
Figura: 40. Shakira madrina de niña con cáncer. Fuente: Juegaterapia.org	55
Figura: 41. Hospital de Niños SJD - Barcelona. Fuente: SJD	
Fig <mark>ura: 42. María p</mark> resenta la muñeca más linda "Baby Pelones" . Fuente: Juegaterapia.org	57
Figura: 43. Proyecto en Hospital de Niños SJD - Barcelona. Fuente: Juegaterapia.org	58
Figura: 44. Proye <mark>cto en Hospital de Niñ</mark> os SJD - Barcelona. Fuente: Juegaterapia.org	59
Figura: 45-46 Proyecto en Hospital de Niños SJD-Barcelona. Área Pasillo. Fuente: Juegaterapia.org	60
Figura: 47 Pro <mark>yecto en Hospital de Niños S</mark> JD- Barcelona. Zona de tareas. Fuente: Juegaterapia.org	61
Figura: 48. Proyecto en Hospital de Niños SJD-Barcelona. Área de descanso. Fuente: Juegaterapia.org	61
Figura: 49-50. Proyecto en Hospital de Niños SJD - Barcelona. Pasillo. Fuente: Juegaterapia.org	62
Figura: 5 <mark>1. Proyecto en Hospital de Niños SJD</mark> - Barcelona. Pasillo. Fuente: Juegaterapia.org	63
Figura: 5 <mark>2. Proyecto en Hospital de Niños SJD</mark> - Barcelona.Biblioteca. Fuente: Juegaterapia.org	63
Figura: 53. Módulos transportables. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	64
Figura: 54-5 <mark>5 . El árbol de navidad en la Pla</mark> za del Otorongo, Cuenca. Fuente: Diario el Universo	65
Figura: 56-57 <mark>-58-59. Detalles constructivo</mark> s, Árbol de Navidad.	66
Figura: 60. Endesa World Fab Condenser. Fuente: Archdaily	67
Figura: 61. Ende <mark>sa World Fab Conden</mark> ser. Fuente: Archdaily	67
Figura: 62. Endesa World Fab Condenser. Fuente: Archdaily	68
Figura: 63, Endesa World Fab Condenser. Fuente: Archdaily	68
Figura: 64. Endesa World Fab Condenser. Fuente: Archdaily	69
Figura: 65. Parque Calderón "Cuenca" Fuente: EL TIEMPO	
Figura: 66. Parque Paraíso "Cuenca" Fuente: EL TIEMPO	
Figura: 67. Parque Miraflores "Cuenca" Fuente: EL TIEMPO	74
Figura: 68. Andrea Solís y sus amigos. Fuente: ISSUU	
Figura: 69. Andrea Solís en su tratamiento. Fuente: Azteca América	76
Figura: 70. Andrea Solís y su familia. Fuente: Azteca América	
Figura: 71. Proyecto en Hospital de Niños SJD - Barcelona. Fuente: Juegaterapia.org	
Figura: 72-73-74. Boceto digital. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	
Figura: 75. Boceto digital. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	82
Figura: 76. Boceto digital Z1. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	
Figura: 76. Boceto digital Z1. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	
Figura: 78. Gráfico informativo Z2. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	
Figura: 79. Boceto digital Z2. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	84

Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Adrian Illescas Z. 163

		-0	
		ò	ĕ
	- 4		٩
	å	50	ы
	1	not a	3
_	•	-	~

Figura: 80. Boceto digital Z3. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	85
Figura: 81. Gráfico informativo Z3. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	85
Figura: 82. Gráfico informativo Z4. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	86
Figura: 83. Boceto digital Z5. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	
Figura: 84. Boceto digital Z5. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	87
Figura: 85. Gráfico informativo Z5. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	87
Figura: 86. Forma Ideaciòn Z5. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	
Figura: 87. Planta Ideaciòn Z5. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	
<mark>Figu</mark> ra: 89. Boceto digital fachada. Fuente: Dis. √honnathan Illescas	
Figura: 90. Gráfico informativo colectores termi <mark>c</mark> os. Fuente: Youtube	
Figura: 91. Gráfico informativo Panel solar. Fuente: Youtube	113
Figura: 92. Render biblioteca Fuente. Jhonnathan Illescas	
Figura: 93. Render Sala de juegos. Fuente. Jhonnathan Illescas	115
Figura: 95. Render Ingreso. Fuente. Jhonnathan Illescas	116
Figura: 96. Render Sala central. Fuente. Jhonnathan Illescas	117
Figura: 97. Render Sala. Fuente. Jhonnathan Illescas	118
Figura: 98. Render Sala. Fuente. Jhonnathan Illescas	119
Figura: 99. Render Sala de cine. Fuente. Jhonnathan Illescas	121
Figura: 100. Render Sala central. Fuente. Jhonnathan Illescas	
Figura: 101. Render Sala central. Fuente. Jhonnathan Illescas	
Figura: 102. Render sala de juegos. Fuente. Jhonnathan Illescas	
Figura: 103, Render descanso. Fuente. Jhonnathan Illescas	
Figura: 104. Render fachada. Fuente. Jhonnathan Illescas	127
Figura: 105. Render fachada. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	128
Figura: 106. Render ingreso. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	129
Figura: 107. Render sala central. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	130
Figura: 108. Render sala cine. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	131
Figura: 109. Render sala cine. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	132
Figura: 110. Render sala biblioteca. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	133
Figura: 111. Render sala biblioteca. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	
Figura: 112. Render sala de juegos. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	
Figura: 113. Render sala de juegos. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	136
Figura: 114. Render sala de descanso. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	
Figura: 115. Render sala de descanso. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	
Figura: 116-117-118-119. Propuesta render. Fuente: Dis. Jhonnathan Illescas	
Figura: 120. NIÑOS DE LA ARAUCANÍA TENDRÁN UN CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL CÁNCER. Fuente: observatorio de	l cáncer159



UNIVERSIDAD DE CUENCA

4.2 Indice de Tablas

bla: 1. Cuadro de colores principales		
bla: 2. Tipos de iluminación y eficiencia. Fuente: Fundamentos teóricos sobre la iluminación en el aula, Bermeo y Granda,p	32	
bla: 3-4. Distri <mark>bución por Sexo de niñ</mark> os y adolescentes. Fuente: CÁNCER PEDIÁTRICO SOLCA 2012-2016	34	
bla: 3-4. Distr <mark>ibución por Sexo de niño</mark> s y adolescentes. Fuente: CÁNCER PEDIÁTRICO SOLCA 2012-2016bla: 5. Distr <mark>ibución por Residencia de lo</mark> s niños y adolescentes. Fuente: CÁNCER PEDIÁTRICO SOLCA 2012-2016	35	
bla: 6. Dist <mark>ribución según la Clasificación</mark> Internacional de Cáncer Pediátrico. Fuente: CÁNCER PEDIÁTRICO SOLCA 2012-2016	36	
bla: 7. M <mark>edidas antropométricas para niño</mark> s y niñas en edad escolar. Posición de pie. Fuente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana (2007).	37	
bla: 8. Medidas antropométricas para niños y niñas en edad escolar. Posición de pie frente al sistema de repisas de 3m de alto. Fuente: Dimensiones antropomé	étricas de población l	ati-
americ <mark>ana (2007)</mark>	38	
bla: 9. M <mark>edidas antropométricas para niños</mark> y niñas en edad escolar. Posición sentada. F <mark>uente: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana (2007)</mark>	7)39	
bla: 10. Cuadros de medidas necesarias para preescolares. Fuente: Arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert		
bla: 11. Cuadros de medidas necesarias para preescolares. Fuente: Arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert	40	
bla: 12. Cuadros de medidas necesarias para preescolares. Fuente: Arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert		
bla: 13. Cuadros de medidas necesarias para preescolares. Fuente: Arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert		1
bla: 14. Cuadros de medidas necesarias para preescolares. Fuente: Arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert		\prec
bla: 15. Cuadros de medidas necesarias para preescolares. Fuente: Arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert	42	/ "
bla: 16. Cuadros de cálculo estructural. Fuente: Arquitecta A. Bautista	106	V.
bla: 17. Presupuestos	40/141	X
bla: 16. Cuadros de cálculo estructural. Fuente: Arquitecta A. Bautista	42/143	- 3
hla: 19. Anàlisis de precios unitarios	144-157	

Jonnathan Adrian Illescas Z. Jonnathan Adrian Illescas Z. 165

UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE ARTES

